



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para el proyecto de líneas de media tensión subterránea (13,2 kV), 9 centros de transformación y red de baja tensión para el suministro al sector V2 Villimar, en el término municipal de Burgos. Expte.: ATLI/29540.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del siguiente proyecto:

- A) Solicitante: i-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.L.U.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Término municipal de Burgos.
- C) Finalidad: La infraestructura proyectada irá destinada al suministro eléctrico del Sector V2 Villimar de Burgos en el término municipal de Burgos.
- D) Características principales:
 - Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en celda libre de la ST Villimar, energizando los nuevos Centros de Transformación proyectados CT 1, CT 2, CT 3 y CT B, realizando entrada/salida y final en CT C, de 1.648 m de longitud total, distribuida en los siguientes tramos: ST Villimar–CT 1: 657 m, CT 1–CT 2: 174 m, CT 2–CT 3: 270 m, CT 3–CT B: 184 m y CT B–CT C: 363 m; con conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV, de 240 mm² de sección.
 - Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en celda libre de la ST Villimar, energizando los nuevos Centros de Transformación proyectados CT A, CT Traseras Pozas, CT 4 y CT 5, realizando entrada/salida y final en CT C, de 2.115 m de longitud total, distribuida en los siguientes tramos: ST Villimar–CT A: 497 m, CT A–CT Traseras Pozas: 549 m, CT Traseras Pozas–CT 4: 475 m, CT 4–CT 5: 224 m y CT 5–CT C: 370 m; con conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV, de 240 mm² de sección.

- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el nuevo Centro de Transformación proyectado CT C y final en el nuevo Centro de Transformación proyectado CT D, de 221 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el Centro de Transformación proyectado CT A y final en el existente Centro de Transformación CT Fuenteovejuna 3, de 662 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el Centro de Transformación proyectado CT D y final en el existente Centro de Transformación CT El Montecillo, de 427 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el Centro de Transformación proyectado CT D y final en cala de empalme proyectada en dirección al CT Mujer Trabajadora, de 510 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el Centro de Transformación proyectado CT B y final en nuevo apoyo proyectado en la línea Gala, de 590 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el existente Centro de Transformación CT El Montecillo y final en cala de empalme proyectada en dirección al CT Complejo Villimar, de 8 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el existente Centro de Transformación CT El Montecillo y final en cala de empalme proyectada en dirección al CTC Hispanofil, de 150 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- Línea subterránea a 13,2/20 kV de Subestación Transformadora «Villimar», con origen en el Centro de Transformación proyectado CT 3 y final en nuevo apoyo proyectado en la línea INBISA 2, de 495 m. de longitud, conductor HEPRZ1 Al, 12/20 kV de 240 mm² de sección.
- 3 Nuevos Centros de Transformación subterráneos telemandados (CT 3, CT C y CT D), que albergarán (cada uno de ellos) un conjunto de 3 Celdas de Línea y 2 Celdas de Protección (3L2P), dos transformadores de 400 kVA de potencia cada uno y relación de transformación 13.200-20.000/420 V (B2) y dos Cuadros de Baja Tensión de 5 salidas cada uno.
- 1 Nuevo Centro de Transformación telemandado subterráneo (CT B), que albergará un conjunto de 3 Celdas de Línea y 2 Celdas de Protección (3L2P), dos transformadores uno de 400 kVA y otro de 630 kVA de potencia y relación de transformación 13.200-20.000/420 V (B2) y dos Cuadros de Baja Tensión de 5 salidas cada uno.

- 1 Nuevo Centro de Transformación telemandado en edificio prefabricado de superficie (CT A), que albergará un conjunto de 3 Celdas de Línea y 2 Celdas de Protección (3L2P), dos transformadores uno de 400 kVA y otro de 630 kVA de potencia y relación de transformación 13.200-20.000/420 V (B2) y dos Cuadros de Baja Tensión de 5 salidas cada uno.
- 3 Nuevos Centros de Transformación telemandados subterráneos (CT 1, CT 2 y CT 5), que albergarán (cada uno de ellos) un conjunto de 2 Celdas de Línea y 2 Celdas de Protección (2L2P), dos transformadores uno de 400 kVA y otro de 630 kVA de potencia y relación de transformación 13.200-20.000/420 V (B2) y dos Cuadros de Baja Tensión de 5 salidas.
- 1 Nuevo Centros de Transformación subterráneo telemandado (CT 4), que albergara un conjunto de 2 Celdas de Línea y 2 Celdas de Protección (2L2P), dos transformadores de 400 kVA de potencia cada uno y relación de transformación 13.200-20.000/420 V (B2) y dos Cuadros de Baja Tensión de 5 salidas cada uno.
- Salidas de BT en subterráneo para la electrificación de las parcelas y diversos servicios, con origen en los nuevos CT's, de 10.024 m. de longitud, conductor XZ1-0,6/1kV, 3x240+1x150 Al.

E) Presupuesto: 1.256.070,06 €.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas, (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 3 de septiembre de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO