I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de planta de codigestión anaerobia de residuos ganaderos, orgánicos y vegetales para producción de biogás y biometano y su valorización energética, en el término municipal de Villanueva de Azoague (Zamora), promovido por «Fuentegas del Álamo, S.L.». Expte.: EIAS/2025/ZA/009.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental recoge en su artículo 7.2.a) que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en el Anexo II. El proyecto evaluado está incluido en el Anexo II, Grupo 9, apartado b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse o no a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, o que no es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente al no disponer de los elementos de juicio suficientes, procediéndose en este último caso a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Planta de codigestión anaerobia de residuos ganaderos, orgánicos y vegetales para la producción de biogás y biometano, y su valorización energética, en el término municipal de Villanueva de Azoague (Zamora), que figura como anexo a esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Fernando Javier Prada Antón

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA DE CODIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS GANADEROS, ORGÁNICOS Y VEGETALES PARA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y BIOMETANO Y SU VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE AZOAGUE (ZAMORA), PROMOVIDO POR FUENTEGAS DEL ÁLAMO, S.L. EXPTE: EIAS/2025/ZA/009.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la instalación de una planta de codigestión anaerobia de residuos ganaderos, orgánicos y vegetales para la producción de biogás y biometano, y su valorización energética.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Expediente. N.º	EIAS/2025/ZA/009	Promotor	FUENTEGAS DEL ÁLAMO, S.L.						
Denominación del centro	FUENTEGAS DEL ÁLAMO, S.L.								
Domicilio social	Calle Arapiles, 20, 49019, Zamora								
Proyecto	Planta de codigestión anaerobia								
Descripción	Instalación de una planta de valorización de residuos no peligrosos mediante codigestión anaerobia, para la producción de biogás y biometano e inyectado posterior a la red gasista.					Epígrafe Ley 21/2013	Anexo	Grupo	
							II	9 b)	
Capacidad proyectada	36.500 t/año–100 t/día	Producción estimada	3.753.660 Nm³/año biogás						
Superficie parcela	55.621 m²	Superficie destinada a la gestión de residuos	39.438,07 m²						
Polígono	3	Parcela	136	Referencia catastral	49286A003001360000HH				
ETRS89 Huso	30	UTM X (m)	281.372	UTM Y (m)	4.648.422				
Municipio	Villanueva de Azoague		Provincia	Zamora	Código postal	49699			

La instalación tendrá la capacidad de gestionar 36.500 t/año de residuos no peligrosos (ganaderos, orgánicos y vegetales). El biogás producido será inyectado a la red de gas natural que atraviesa la parcela en dirección norte-sur.

La capacidad máxima de tratamiento de la planta se resume en la siguiente tabla:

LER	*Descripción*	*SANDACH*	*t/año*
020102	Residuos de tejidos animales	2	1
020103	Residuos de tejidos vegetales	NO	1
020106	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan	2	30.289
020203	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración relacionados con residuos procedentes de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal	3	1.825

LER	Descripción	SANDACH	t/año
020204	Lodos del tratamiento in situ de efluentes relacionados con residuos procedentes de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal	3	910
020304	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración relacionados con residuos procedentes de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas	3	3
020501	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración relacionados con residuos procedentes de la industria de productos lácteos	3	2.555
020502	Lodos de tratamiento in situ de efluentes provenientes de la industria de productos lácteos	3	912
020601	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración relacionados con residuos procedentes de la industria de panadería y pastelería	3	1
020704	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración relacionados con residuos procedentes de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao)	3	1
200108	Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes	2 y 3	1
200201	Residuos biodegradables provenientes de parques y jardines	NO	1,5

La operativa principal de la planta se desagrega en la recepción, procesamiento y valorización de materia orgánica de distinta composición, por medio del método biológico de digestión anaerobia, de la cual se obtiene como producto gas renovable. En el caso específico de este proyecto, la mezcla de la variedad de sustratos orgánicos diseñada como dieta para la alimentación de los reactores se denomina codigestión anaerobia. La mezcla representativa de lo que se espera introducir como sustrato a la planta es la siguiente:

Sustratos	t/día	t/año
Purín de vacuno	20	7.300
Estiércol de vacuno	63	22.995
Lactosuero	7	2.555
Residuos orgánicos	10	3.650
Sustratos Totales	100	36.500

La ubicación es contigua a la carretera nacional N-630 y al camino de la Dehesa.

En cuanto a receptores cercanos cabe destacar una instalación industrial maderera a unos 200 m, un taller a unos 400 m, un área de descanso a unos 700 m y el núcleo urbano de Castropepe a 1.200 m. El núcleo de población de Villanueva de Azoague se ubica a 2.600 m y el de Barcial del Barco a 2.900 m.

Se prevé una entrada de cuatro camiones de estiércol cada día, una cisterna de purín cada día, un camión de orgánicos cada dos días y una cisterna de lactosuero cada tres días; En cuanto a salidas se prevén dos cisternas de agua destilada al día y dos camiones de digestato al día, lo que arroja un trasiego de 9-11 camiones/día.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

PRINCIPALES PROCESOS

- Control de acceso, admisión y pesaje de residuos.
- Recepción, pretratamiento y homogenización. Los residuos son descargados en los correspondientes tanques de recepción:
  - Los estiércoles se someten a una maceración para reducir la granulometría de las partículas a menos de 12 mm y a dilución mediante digestato recirculado.
  - Los purines se someten a agitación.
  - El lactosuero se somete a agitación y se bombea directamente a los digestores.
  - Los residuos orgánicos se someten a una trituración para reducir la granulometría de las partículas a menos de 12 mm y a una pasteurización manteniendo una temperatura superior de 70ºC durante una hora.
- Digestión anaerobia mesófila (38ºC) en los dos digestores durante 22 días.
- Tratamiento del digerido mediante la separación sólido-líquido.
- Almacenamiento de digestato líquido en la balsa principal. Una parte se recirculará a los digestores y la otra se somete al proceso de microfiltrado, evaporación y concentración de nutrientes en la unidad de evaporación donde se obtiene agua destilada que se almacena en un depósito para uso industrial, y un concentrado semi-acuoso de nutrientes que se almacena en otro depósito para su posterior entrega a gestor autorizado de residuos.
- Limpieza del biogás mediante filtros de carbón activo para eliminar componentes no deseados (COV y H_2S), impurezas y humedad. Igualmente, en el interior de los digestores se dispondrá de una malla de desulfuración para la reducción de H_2S.
- Purificación del biometano mediante un tratamiento de filtración por membranas (upgrading), aumentando el contenido de metano mediante la eliminación del CO_2 y otros contaminantes.
- Inyección a red de transporte.
- Eliminación de excedente en la antorcha.
- Tratamiento de los gases de los sistemas de extracción de las distintas zonas mediante biofiltro.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

ZONAS	INSTALACIONES/MAQUINARIA
Acceso y vado sanitario	Equipo de desinfección de ruedas
Pesaje	Báscula
Administración, personal y control de calidad	
Recepción y pretratamiento de residuos	Tanques de recepción de purines (100 m^3), estiércol (250 m^3), residuos orgánicos (70 m^3), lactosuero (34 m^3) y pasteurizador (20 m^3)
Tratamiento anaerobio	Dos digestores de 2.077 m^3 cada uno, y gasómetros sobre ellos
Tratamiento y secado de la fracción sólida del digestato	Separadores sólido-líquido, tolva de digerido sólido de 34 m^3, depósito de agua destilada de 30 m^3, depósito de ácido sulfúrico de 10 m^3 con cubeto
Almacenamiento de la fracción líquida del digestato	Balsa de 900 m^3
Evaporación de la fracción líquida	Unidad de evaporación del digestato, depósito de concentrado de nutrientes de 30 m^3
Tratamiento de limpieza y valorización del gas	Unidad de upgrading
Conexión	Módulo de inyección
Antorcha	Antorcha

ZONAS	INSTALACIONES/MAQUINARIA
Generación de energía eléctrica y GLP	Motor generador de biogás de 400 kW, motor Dual Diesel-GLP de 400 kW, caldera de biogás de 150 kW, depósito aéreo de gasóleo de 25.000 m^3
Biofiltro orgánico	Biofiltro
Captación	Sondeo

1.4. CONSUMO DE LOS RECURSOS

SUMINISTRO AGUA				
Red ☐	Sondeo ☒	Organismo de cuenca	CHD	Consumo previsto
				91,25 m^3/año
ENERGÍA				
Demanda energética estimada y solución propuesta	Motor generador de biogás de 400 kW que suministra energía eléctrica y térmica. Motor dual diésel-GLP de 400 kW para periodos de arranque y paradas programadas. Caldera de biogás de 150 kW para apoyo a las necesidades térmicas en los procesos.		Otras fuentes de energías renovables	No

1.5. AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	Todos los efluentes líquidos del proceso industrial se transformarán en agua destilada mediante una unidad de evaporación. Las aguas de aseos se conducen a una fosa séptica de 20 m^3 para su posterior retirada por gestor autorizado. Las aguas del equipo lavaruedas se conducen a una arqueta de 5 m^3 para su posterior retirada por gestor autorizado.
Pluviales	Las aguas pluviales se recogerán en una balsa de 40 m^3 para el riego de zonas verdes.

1.6. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Contaminantes emitidos	NO_x, CO, CO_2, partículas y olores (H_2S, COV, NH_3)		
Focos	Motor generador de biogás, motor dual diésel-GLP, caldera, antorcha, biofiltro y upgrading		
Emisiones difusas	Olores		
Sistema de reducción de emisiones	Biofiltro		
Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla y León	Zona tipo 4 (área ruidosa)		
Código CAPCA Actividad		Grupo	Código
Producción de biogás o plantas de biometanización		B	09 10 06 00

1.7. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

- Impropios variados en el proceso de pretratamiento
- Productos químicos de laboratorio
- Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
- Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor
- Carbón activo usado para limpieza del biogás
- Lodos de digestión
- Papel y cartón
- Envases

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha presentado documento ambiental firmado en marzo de 2025.

El documento ambiental incide en el impulso de la actividad al desarrollo de la economía circular, la valorización energética, manteniéndose el valor fertilizante del digestato obtenido. Asimismo, mediante esta mejora en la gestión de residuos se evitan emisiones de metano a la atmósfera y la contribución a la vertebración del territorio y al desarrollo económico de las zonas rurales.

Se plantean en el documento, además de la alternativa cero o de no ejecución de la planta, otras dos alternativas tecnológicas que comparten la misma ubicación, puesto que dispone de conexión directa a la red de tuberías de gas natural, de acceso próximo a la autovía de la Plata y se ubica lo suficientemente alejada de poblaciones. Las dos alternativas difieren en el proceso constructivo, con una unidad de evaporación del digestato en la alternativa 1 y con una estación depuradora de aguas residuales industriales en la alternativa 2, con vertido a medio receptor. Se considera como mejor alternativa la 1, puesto que minimiza al máximo las posibles afecciones derivadas del vertido de la fracción líquida sobrante del proceso de generación de biometano.

En el documento se relacionan los factores del medio que pueden verse afectados por el proyecto, analizando los potenciales impactos. Se incluye un estudio de dispersión de olores en el que el patrón muestra una buena capacidad de dispersión y una influencia espacial relativamente reducida, sin alcanzar puntos sensibles relevantes dentro del entorno (el límite de 1,5 UOE/m^3 recomendado para zonas residenciales sensibles queda contenido completamente dentro del entorno inmediato de la instalación dentro de la propia parcela). Asimismo, dispone de análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, estudio arqueológico y estudio acústico.

No se identifican impactos severos o críticos, siendo todos compatibles o moderados. Se establecen una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la protección del medio ambiente, así como un programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

El documento ambiental concluye que la instalación de la planta de valorización de residuos no tendrá afección significativa sobre el medio y se considera compatible a efectos medioambientales.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 18 de marzo de 2025 se recibe la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada desde la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, acompañando dicha solicitud del documento ambiental relativo al proyecto de planta de codigestión anaerobia de residuos ganaderos, orgánicos y vegetales para producción de biogás y biometano y su valorización energética, de marzo de 2025.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 24 de marzo de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	24-03-25
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	14-05-25
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	27-03-25
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	07-04-25
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora	
Servicio Territorial de Medio Ambiente	26-06-26
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal	17-11-25
Ayuntamiento de Villanueva de Azoague	
Confederación Hidrográfica del Duero	02-06-25
Ecologistas en Acción de Zamora	
Green Peace	
SEO/Birdlife	

La Sección de Protección Ciudadana emite informe indicando los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Villanueva de Azoague, solicitando que el promotor incluya en el proyecto un análisis de los riesgos naturales y tecnológicos que puedan afectar.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural indica no tener competencia en la gestión del registro de un establecimiento SANDACH.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que el proyecto no afectará a cauce público alguno ni a sus zonas de protección, estableciendo una serie de medidas preventivas para la protección de las aguas subterráneas y superficiales.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, en sesión de 14 de mayo de 2025, recibió de conformidad el informe técnico de la prospección y dio por finalizada la actividad arqueológica realizada.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que las actuaciones previstas no coinciden geográficamente con Red Natura 2000, se concluye que las mismas no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000. Si bien, al localizarse el proyecto en una zona favorable para las aves esteparias, se considera necesario que se incorporen prácticas compatibles con el medio ambiente.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe relativo a la solicitud de autorización de instalaciones de tratamiento de residuos en sentido favorable por estimar que las instalaciones se adecuan a la normativa ambiental vigente, y se dispone de las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realizará sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– CARACTERÍSITCAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto supone un aumento en la actividad industrial del término municipal, siendo una instalación de tamaño pequeño. El diseño de la planta se considera acorde con las características de la actividad a desarrollar.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No existen actualmente proyectos similares en el área de influencia, si bien en el entorno se ubican una instalación industrial maderera, un taller y un área de descanso.

Utilización de recursos naturales. En cuanto a la utilización de recursos naturales, el consumo de estos no se considera significativo debido a la propia naturaleza del proyecto. El consumo de agua y diésel-GLP se estima que será bajo. Parte del biogás generado será destinado al autoconsumo y el recurso suelo utilizado será un terreno agrícola de secano.

Generación de residuos. La operación básica de valorización de residuos que se va a llevar a cabo dentro de la planta y su código de operación según el anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular será la de Digestión anaerobia. La actividad valorizará varios tipos de residuos, logrando una reducción de los mismos en el entorno de ubicación de la planta. Por otra parte, la propia actividad generará otros residuos que serán adecuadamente gestionados.

Contaminación y otras perturbaciones. No habrá vertido de aguas residuales. El proyecto contempla la emisión de gases, olores y ruidos, que se minimizarán con medidas preventivas adecuadas a cada tipo de emisión producida. No se prevén niveles significativos de contaminación.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El riesgo de accidentes no es significativo para este tipo de instalaciones. Existe un riesgo bajo de catástrofe natural en la zona del proyecto.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos para la salud humana.

4.2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en una parcela de suelo rústico, en un área antropizada, colindante con la N-630 y próxima a la autovía A-66.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. En la zona existen varias instalaciones industriales y de servicios, tratándose de una zona ya transformada por la actividad humana con un valor medioambiental bajo.

Capacidad de absorción del medio natural. Se constata que el proyecto no coincide territorialmente ni afectará indirectamente a:

- Red Natura 2000.
- Espacios naturales protegidos.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Vías pecuarias.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.

En el ámbito de afección del proyecto se localizan diversas especies de fauna protegida entre las que destacan sisón común (Tetrax tetrax), avutarda común (Otis tarda) y, además, se tiene constancia de citas históricas de ganga ortega (Pterocles orientalis), y de aguilucho cenizo (Circus pygargus).

El proyecto tiene una indudable repercusión paisajística, no obstante, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas, se minoran significativamente las afecciones.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse el área como de gran densidad demográfica.

En el área del proyecto no existe ningún bien patrimonial (arqueológico o etnológico) inventariado que pudiera resultar afectado, no habiéndose observado en la prospección arqueológica realizada ninguna concentración de material representativo ni significativo, así como estructura visible o afloramiento, que indiquen la existencia de yacimientos arqueológicos.

4.3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto producirá un impacto ambiental puntual durante la fase de construcción y de funcionamiento. La principal afección ambiental de la actividad serán las emisiones asociadas en el proceso de digestión anaeróbica. También podrían producirse impactos sobre las aguas por vertido accidental o por lixiviados de residuos mal gestionados durante el funcionamiento de la planta.

Naturaleza del impacto. Se estima que el proyecto es compatible con el medio ambiente, siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras recogidas en el presente informe.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad y complejidad del impacto son reducidos. El impacto de mayor intensidad corresponde a la afección a la atmósfera, asociado a la generación de polvo y ruido. No obstante, también se podría producir contaminación de suelos y masas de aguas subterráneas derivada de un vertido accidental.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es media en la fase de funcionamiento.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto principal podrá producirse al empezar la fase de funcionamiento. La valorización de los residuos tratados incluso reducirá el impacto que supondría no gestionar los residuos, contando además el proyecto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras adecuadas.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No existen actualmente proyectos en el área de influencia con los que se pudiera acumular el impacto.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles impactos serán eliminados o minimizados con el cumplimiento de las medidas que se señalan a continuación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina que el proyecto de Planta de codigestión anaerobia de residuos ganaderos, orgánicos y vegetales para producción de biogás y biometano y su valorización energética en el término municipal de Villanueva de Azoague (Zamora) promovido por Fuentegas del Álamo, S.L. no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de marzo de 2025, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Autorizaciones. Deberá obtener licencia ambiental del Ayuntamiento de Villanueva de Azoague para la actividad conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

   El abastecimiento de agua mediante sondeo deberá contar con la correspondiente autorización del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, y de la Confederación Hidrográfica del Duero.

   La actividad solicitada está sujeta a la autorización de instalaciones de tratamiento de residuos establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento.

   Además de la mencionada autorización y con independencia de la misma, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación deberá de contar con la autorización que establece el artículo 33.2 de dicha Ley 7/2022. Esta autorización será concedida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga la sede social el solicitante y será válida para todo el territorio español.

   Puesto que, entre los residuos a tratar en la instalación figuran subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), la instalación deberá contar con la autorización en dicha materia.

   Deberá obtener la autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera.

b) Señalización y delimitación de las obras. Previamente al inicio de la construcción de la planta, se procederá al jalonamiento de la zona de ocupación, de tal manera que se minimice la afección a terrenos colindantes.

c) Acceso a las instalaciones. Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de los mismos, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de la planta.

d) Transporte de residuos. Deberá disponer de un plan de transporte con el objetivo de evitar el tránsito de vehículos de transporte de residuos y subproductos, así como del digestato generado, por los núcleos de población, así como optimizar el transporte para reducir emisiones contaminantes. El transporte de residuos líquidos y semilíquidos se realizará en cisternas estancas y el de residuos sólidos en cajas cerradas.

e) Protección de infraestructuras. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gaseoductos, líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, los elementos de drenaje de éstos, las propiedades de terceros y sus hitos de delimitación, las infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, pasos de ganado, infraestructuras de regadío, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

f) Protección contra olores. Durante el primer año después del inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico basado en la norma UNE 13725, que abarque al menos tres estaciones meteorológicas y que mediante un estudio de dispersión de contaminantes asegure al máximo que no haya afecciones sobre la población. El estudio será presentado ante el órgano sustantivo. Derivado del estudio, que tendrá como objeto determinar si las medidas impuestas son suficientes para garantizar que no afecte a áreas sensibles cercanas, se podrán modificar las medidas implementadas y previstas en la documentación y cualquier otra adicional que fuera precisa para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas no supere 5 UOE/m^3 referidas al percentil 98.

g) Protección de las aguas. Se contará con una red de control de las aguas subterráneas, que estará formada al menos por tres piezómetros, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. El promotor deberá remitir al órgano sustantivo las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

La instalación contará con un plan de muestreo de las aguas subterráneas en el que se detallen los parámetros a analizar y la frecuencia de los análisis, que serán como mínimo cada cinco años por parte de un organismo acreditado y anualmente por parte de la empresa. Todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados para cada uno de los parámetros a utilizar. Se deberán incluir mediciones del nivel piezométrico.

Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Las zonas en las que se ubiquen instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente.

h) Gestión de residuos. Los residuos producidos en el desarrollo de la actividad serán segregados correctamente, siendo etiquetados y almacenados en la zona específica antes de su entrega a gestores autorizados. Se incluyen dentro de estos residuos los producidos tanto por el mantenimiento de equipos como los producidos por la propia actividad.

i) Separación sólido-líquido y almacenamiento de la fracción líquida del digestato. Todos los procesos se realizarán de manera confinada y con los correspondientes sistemas de tratamiento de las emisiones.

j) Destino del digestato. Con carácter general el destino del digestato deberá ser un gestor de residuos autorizado.

k) Protección del suelo. La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que regula las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar un Informe Previo de la Situación del suelo en el que se pretende desarrollar la actividad.

La capa superior de suelo vegetal de la superficie afectada por las obras de construcción de la planta para la producción de biometano y por las instalaciones auxiliares de obra se deberá retirar (al menos 20 cm) y acopiar en montones de pequeña altura (1,50 m de altura máxima), separados de la tierra de excavación, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad para su posterior uso superficial en el relleno de las zanjas o en las labores de revegetación.

l) Protección de la fauna. Se deberá instalar un cerramiento perimetral de las instalaciones, diseñado para evitar el acceso de fauna a la planta. La altura del vallado se limitará a un máximo de 2 m y no contendrá alambre de espino ni otros elementos cortantes o punzantes que puedan causar daños a la fauna. Se aplicarán medidas de señalización del vallado perimetral que lo hagan más visible (placas u otros elementos disuasorios), para evitar la colisión o la mortalidad de aves u otras especies de fauna.

Para evitar posibles episodios de mortalidad de fauna en las arquetas, se deberá impedir el acceso o caída accidental a su interior. En su defecto deberán contar con algún dispositivo que facilite su escape.

Las balsas excavadas durante las obras (perforaciones horizontales dirigidas, hincados, parques de maquinaria, etc.) deberán disponer de dispositivos que faciliten la salida de animales que hayan podido caer en ellas por accidente (rampas de PVC rugoso, redes de salida, etc.) y se encontrarán convenientemente señalizadas y protegidas. Una vez terminados los trabajos, estas serán tapadas con el material anteriormente retirado.

Si fuera preciso algún tipo iluminación de las instalaciones, además de contar con elementos que reduzcan la contaminación lumínica, deberán también minimizar el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando posibles deslumbramientos, desorientaciones o colisiones.

Para el mantenimiento de las instalaciones una vez ejecutadas, se evitará el uso de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que, por sus características, puedan provocar perturbaciones a la fauna silvestre que potencialmente utilice el entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.

m) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

n) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.

o) Integración paisajística. Los acabados exteriores de las instalaciones presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno y conformes a lo previsto al efecto en la normativa urbanística aplicable, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza (plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

En el diseño de la pantalla vegetal proyectada, así como en la adecuación de las zonas ajardinadas, se emplearán preferentemente especies propias del cortejo florístico local, evitándose el uso de especies forestales exóticas y primando la elección de especies autóctonas presentes en el entorno de la actuación. De forma prioritaria se utilizará material forestal de reproducción procedente de la región RIU 17. «Tierras del Pan y del Vino» establecida en el Decreto 54/2007, de

24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en Castilla y León. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

p) Protección de la vegetación. Durante la fase de construcción, para evitar la deposición de polvo en la vegetación del entorno, se efectuarán riegos periódicos y frecuentes siempre que las condiciones meteorológica y circunstancias del trabajo lo aconsejen, tanto en caminos de acceso como en zonas de actuación. El caudal de agua se ajustará a las características de los caminos donde se aplique, para evitar la formación de barrizales o un posible arrastre hacia las zonas de drenaje.

Se adoptarán medidas para evitar posibles causas de degradación que pudieran afectar al estado de conservación de la vegetación natural.

q) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

r) Prevención de la contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin. Deberán también minimizar el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando posibles deslumbramientos, desorientaciones o colisiones.

s) Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la implantación de las mejores técnicas disponibles para este tipo de actividades se implantará un sistema de gestión ambiental, estudiando para ello la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

t) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Deberá hacerse un análisis de riesgos sobre la zona en la que se pretende actuar, en el que se incluyan tanto los riesgos naturales como los tecnológicos. Entre los riesgos naturales deben tenerse en cuenta el de inundaciones, el de incendios forestales y el de deslizamientos de terrenos y entre los riesgos tecnológicos, el derivado de la existencia de establecimientos que almacenan sustancias químicas y el derivado del transporte de mercancías peligrosas, así como cualquier otro que se considere puede tener afección sobre personas, bienes o medio ambiente.

Dicho análisis, junto con las medidas adoptadas, en su caso, para evitar situaciones de riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente, debe tenerse en cuenta a la hora de asignar los diferentes usos del suelo. En caso de la ausencia de riesgo se hará constar tal circunstancia.

Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

u) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y a la Confederación Hidrográfica del Duero, en su caso.

v) Cese de la actividad. Se regirá por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de los mismos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo.

5.2.– Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.– Informes: A partir del inicio de las actuaciones el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.4.– Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5.– Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6.– Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8.– Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-06112026-215-53