# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

#### Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

*RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeos para aprovechamiento geotérmico, en el término municipal de Morales del Vino (Zamora). Expte.: EIAS/2026/ZA/012.*

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental recoge en su artículo 7.2.a) que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en el Anexo II. El proyecto evaluado está incluido en el Anexo II, Grupo 3, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y el subsuelo, en particular: 1º Perforaciones geotérmicas excepto las de muy baja entalpía cuando no afecten a masas de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse o no a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, o que no es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente al no disponer de los elementos de juicio suficientes, procediéndose en este último caso a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ondeos para aprovechamiento geotérmico, en el término municipal de Morales del Vino (Zamora), que figura como anexo a esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 30 de octubre de 2026.

*El Delegado Territorial,*
Fdo.: Fernando Javier Prada Antón

## ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE SONDEOS PARA APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORALES DEL VINO (ZAMORA), PROMOVIDO POR D. JOSÉ ANTONIO CRISTÓBAL DE LA IGLESIA, EXPTE: EIAS/2026/ZA/012.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecución de tres sondeos para aprovechamiento geotérmico de muy baja entalpía en circuito cerrado, ubicados en las parcelas situadas en la calle Verdejo 26 y 28 del término municipal de Morales del Vino. La finalidad de estas perforaciones es permitir el intercambio térmico con el subsuelo para la captación de energía renovable destinada a la climatización de la vivienda.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Empresa/persona física titular | José Antonio Cristóbal de la Iglesia | | | |
| Actividad | Sondeos para aprovechamiento geotérmico | | | |
| Provincia | Zamora | Municipio | Morales del Vino | |
| Ubicación | C/ Verdejo 28<br>C/ Verdejo 26 | Referencias catastrales | Sondeo 1: 1017515TL7911N0001TJ<br>Sondeos 2 y 3: 1017514TL7911N0001LJ | |
| Profundidad de perforación | 120 m | | Entalpía | Muy baja |
| Masa de agua subterránea | 400048 Los Arenales-Tierra del Vino | | | |
| Estado cuantitativo | Malo | | Estado químico | Bueno |
| Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental | Anexo II, Grupo 3, a), 1.º | | | |

Los trabajos de perforación se realizarán mediante el método de rotación con circulación inversa al tratarse de un terreno detrítico. Cada uno de los sondeos alcanzará una profundidad de 120 m y el diámetro de perforación será de 250 mm durante los 6 primeros metros y posteriormente de 160 mm.

En el interior de la perforación se alojarán hasta dos pares de tubos en U (colectores geotérmicos) por los que circulará una mezcla de agua con anticongelante (monoetilenglicol) en proporción 70%-30%. No se trabajará con fluidos geotérmicos en estado gaseoso de alta entalpía y presión, ni se procederá a la extracción de recursos hídricos del subsuelo.

El espacio anular comprendido entre los colectores geotérmicos y el entubado de la perforación se rellenará con mortero termoconductor, con el fin de maximizar la transferencia térmica entre las sondas y el terreno, así como de aislar adecuadamente los colectores frente a posibles circulaciones de agua subterránea.

Asimismo, se excavará una balsa de decantación para la recogida de detritus de perforación, cuya capacidad será equivalente a un volumen comprendido entre dos y tres veces el volumen total de cada sondeo.

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental aportado, de diciembre de 2025, se describen las alternativas técnicamente viables, se realiza el inventario y caracterización ambiental y la identificación y evaluación de los impactos. Se elaboran matrices de impacto en las

fases de ejecución y de explotación y se establecen medidas protectoras y correctoras para prevenir, reducir, compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto en las distintas fases del mismo. Se incluye, asimismo, un programa de vigilancia ambiental para realizar el seguimiento de la puesta en marcha de dichas medidas y de su eficacia.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– Inicio del procedimiento. Con fecha 27 de marzo de 2026 tiene entrada el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada junto con el Proyecto de sondeos para aprovechamiento geotérmico en el término municipal de Morales del Vino y su Documento Ambiental, de diciembre de 2025.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 13 de abril de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

| *ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS* | *CONTESTACIÓN* |
|---|---|
| Sección de Protección Ciudadana de Zamora | 13-04-26 |
| Servicio Territorial de Sanidad de Zamora | 16-04-26 |
| Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora | 05-05-26 |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora | 17-04-26 |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Protección Ambiental | 13-04-26 |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Medio Natural | 24-06-26 |
| Confederación Hidrográfica del Duero | 04-08-26 |
| Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora | |
| Ayuntamiento de Morales del Vino | |
| Ecologistas en Acción de Zamora | |
| Green Peace | |
| SEO/Birdlife | |

La Sección de Protección Ciudadana emite informe indicando los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Morales del Vino, destacando la peligrosidad de deslizamiento de laderas alta.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que no consta la existencia de bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León que pudieran verse afectados por el proyecto.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital informa que se trata de un uso sujeto a licencia urbanística municipal.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe en materia de protección ambiental con una serie de condicionantes que deberán ser tenidos en cuenta en el informe de impacto ambiental. Asimismo, emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que las actuaciones previstas no coinciden geográficamente con la Red Natura 2000, se concluye que las mismas no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido de dicha Red siempre que se cumplan una serie de condiciones.

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en el que indica que las parcelas de actuación no afectan a cauce público alguno ni a sus zonas de protección, estableciendo una serie de medidas de protección de las aguas subterráneas que se incorporan al condicionado del presente informe.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la ejecución de tres sondeos de 120 m de profundidad, tratándose de una actuación puntual y de pequeña escala, sin grandes movimientos de tierras ni ocupaciones extensas del territorio.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene conocimiento de proyectos similares en la zona, si bien existen sondeos para captación de agua de la misma profundidad.

Utilización de recursos naturales. El sistema geotérmico propuesto no implica captación de aguas subterráneas ni contacto con masas de agua, limitándose al intercambio térmico con el terreno mediante sondas. El recurso suelo utilizado es muy limitado.

Generación de residuos. El volumen de residuos susceptible de generarse en la fase de ejecución se considera poco elevado limitándose a los propios de propios de la instalación de las tuberías (residuos de construcción y demolición) y los correspondientes a los movimientos de tierra (lodos y fangos).

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las diferentes acciones planteadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación, siempre que se cumplan las medidas previstas en el documento ambiental y en este Informe.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. A tenor del informe emitido por la Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Zamora, no se puede inferir que existan riesgos de accidentes graves o catástrofes en la zona de actuación. Por otro lado, la actividad analizada tampoco supondrá un riesgo añadido de accidentes graves o catástrofes.

Riesgos para la salud humana. Se considera que no existen riesgos para la salud humana derivados de la implantación del proyecto, siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos, se cumplan las medidas preventivas y correctoras, y se lleve a cabo la vigilancia ambiental propuesta en el proyecto.

4.2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en parcelas de suelo urbano en las que los valores naturales del medio ya se han visto transformados.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales en la zona y su subsuelo, la escasa superficie del suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. Se constata que el proyecto no coincide territorialmente ni afectará indirectamente a:

- Red Natura 2000.
- Espacios naturales protegidos.
- Ámbito de aplicación de planificación de especies.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.
- Paisajes con significación histórica y/o cultural.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse el área como de gran densidad demográfica.

No se trata de un área con potencial afección al patrimonio cultural.

4.3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y el tiempo limitado a las parcelas donde se ubicarán los sondeos.

Naturaleza del impacto. Se considera que las acciones del proyecto, tanto en la fase de ejecución de obras como en la de explotación, van a generar impactos negativos poco significativos. Se estima que los potenciales impactos sobre los distintos factores del medio físico serán de carácter compatible, excepto en lo relativo a la erosión del suelo, que generará un impacto moderado durante la fase de ejecución, el cual se ve mitigado debido a que la obra se lleva a cabo en una zona de reducida extensión y ya urbanizada.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos ni complejos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja, debido al carácter antrópico de la zona donde se ejecutarán los sondeo para la instalación geotérmica y el carácter temporal de las obras. Por ello se considera compatible el proyecto mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene conocimiento de proyectos similares en la zona, por lo que no se prevén impactos acumulativos y/o sinérgicos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. La reducción del impacto pasa por la adopción de las medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar su importancia y magnitud.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada en este informe y en la demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina que el proyecto de Sondeos para aprovechamiento geotérmico en la calle Verdejo 26 y 28 del término municipal de Morales del Vino (Zamora) promovido por D. José Antonio Cristóbal de la Iglesia no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Autorizaciones previas. El aprovechamiento geotérmico propuesto además de contar con la correspondiente autorización del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía requiere de la autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Duero donde se acrediten las condiciones de las instalaciones y su seguimiento para garantizar la protección de los acuíferos.

b) Acceso a las instalaciones. El acceso a las obras se realizará exclusivamente por los viales públicos existentes, los cuales deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de los mismos, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de la instalación.

c) Protección de las aguas. La construcción de los sondeos deberá realizarse de forma que se preserve la integridad de acuífero afectado, en su caso, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos.

Se deberá evitar que cualquier producto lixiviado penetre a través de la cabeza de la perforación ejecutada, para lo cual, en la cabeza del sondeo deberá instalarse un cierre estanco constituido por una placa de acero a una cota superior a la del terreno, además de un sello sanitario constituido por una losa de hormigón en masa solidaria con la cementación y la tubería de emboquillado del pozo.

En el caso de que se utilicen fluidos de perforación u otros productos susceptibles de contener sustancias potencialmente contaminantes de las aguas subterráneas, se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Se deberá evitar la contaminación a través del espacio anular entre la pared de la perforación y el entubado del sondeo, para lo cual se aplicará una cementación con material inerte y no contaminante en la profundidad requerida por proyecto.

Una vez realizada la perforación, se dirigirá al Servicio de Aguas Subterráneas del Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero la siguiente documentación (incorporando la referencia de la concesión/autorización

otorgada por la Confederación para la ejecución de los sondeos, seguido de la clave «PIEZO_ACA»):

- La columna litológica atravesada por la perforación, detallando la profundidad a la que se alcanza cada uno de los litosomas diferenciados.
- La posición del nivel piezométrico (nivel del agua) en caso de ser alcanzado en el interior de la perforación y fecha de la lectura.
- El perfil vertical de la entubación con que se equipa la captación, detallando diámetros y profundidades a los que se producen cambios en el tipo de entubación, señalando la ubicación y tipo de los tramos filtrantes por los que tiene lugar la entrada de agua al interior de la captación, y los tramos de inicio y final de las cementaciones o impermeabilizaciones realizadas.
- Se adjuntarán los datos hidrodinámicos obtenidos de las pruebas de producción, o bombeos de ensayo que se efectúen, así como datos analíticos de calidad del agua captada: caudales de bombeo, niveles de estabilización, duración de cada bombeo, caudal previsto de explotación, conductividad del agua.

Para sistemas geotérmicos de circuito cerrado, como es el caso:

- Se deberá evitar la contaminación de las aguas subterráneas por vertidos, fugas o derrame del fluido caloportador. Con anterioridad a la puesta en marcha del sistema se comprobará la estanqueidad del circuito, para verificar que durante su normal funcionamiento no se producirán pérdidas del fluido que pudieran contaminar el medio.
- El fluido transmisor deberá ser de naturaleza biodegradable.
- La bomba de circulación dispondrá de un sistema de parada de emergencia en caso de detectar una caída de presión en el circuito de colectores.
- El relleno de las perforaciones para garantizar la conductividad térmica se realizará mediante materiales inertes y no contaminantes.

d) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos producidos serán segregados correctamente, siendo etiquetados y almacenados en la zona específica antes de su entrega a gestores autorizados, conforme a la normativa al efecto.

Deberá presentarse un anexo al proyecto con el estudio de gestión de residuos procedentes de la construcción y demolición.

En caso de producirse accidentalmente vertidos de algunos de los fluidos empleados en la obra o por la instalación geotérmica, se deberán retirar inmediatamente según las características del compuesto y del vertido. Los suelos contaminados se retirarán y se gestionarán como corresponda según la citada normativa vigente.

e) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

f) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.

g) Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra.

h) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

i) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales.

Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurran circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora o a Emergencias Castilla y León.

j) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Si alguna de las actuaciones derivadas del proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

5.2.– Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.– Informes: A partir del inicio de las actuaciones el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.4.– Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5.– Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6.– Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8.– Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.



CV: BOCYL-D-06112026-215-55