III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3561 *Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 26 de junio de 2026, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Sistema de almacenamiento de energía con baterías Marzagán de 8 MW", en el término municipal de Telde, Gran Canaria, promovido por Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U.- Expte. 11/2024-1217121741.*

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Director General de Política Energética y Minas y Vicepresidente del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se aprueba la concesión de ayudas correspondientes a la "Primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento eléctrico independiente y almacenamiento térmico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU" (PRTR), publicada mediante Resolución de 20 de julio de 2023 del Consejo de Administración del E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. y cuyas bases reguladoras fueron establecidas mediante la Orden TED/807/2023, de 17 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE n.º 171, de 19.7.2023), se concede a la empresa Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U., con CIF n.º A38917548, subvención por importe de tres millones, setecientos cuarenta y tres mil, novecientos cuarenta y cuatro con sesenta y siete céntimos (3.743.944,67 euros), de ayuda adjudicada.

El importe de la ayuda será financiado con los fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida en que este programa de ayudas contribuirá al cumplimiento de los objetivos CID 125 y 126 de la Inversión 1 "Despliegue del almacenamiento energético" de la componente 8 "Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento", cuya finalidad es impulsar el desarrollo tecnológico de las tecnologías de almacenamiento energético y favorecer su despliegue.

Además, las actuaciones previstas deberán ser conformes a lo establecido en la normativa reguladora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ajustarán a los principios de gestión recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Segundo.- Con fecha 17 de diciembre de 2024 (CTEE/12706), la Dirección General de Energía (en adelante, DGE), en calidad de órgano sustantivo, remite a la Unidad Administrativa Provisional "Programa de Evaluación Ambiental" la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado "SAEB -Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Marzagán de 8 MW-", promovido por Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U., en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La solicitud se acompaña de la siguiente documentación:

• Solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, remitida por el promotor a la DGE con fecha 26 de octubre de 2023.

• Proyecto Técnico "SAEB (Sistema de almacenamiento de energía con baterías Marzagán de 8 MW)", elaborado por Ayesa, revisado y firmado digitalmente el 15 de mayo de 2024 por D. Javier Amián Sánchez, Ingeniero Industrial y visado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, en fecha 16 de mayo de 2024.

• Documento Ambiental (en adelante DA) "SAEB (Sistema de almacenamiento de energía con baterías Marzagán de 8 MW)", de mayo 2024, elaborado por la empresa "DC Servicios Ambientales, S.L.", redactado y firmado digitalmente el 27 de mayo de 2024 por D. José Francisco Domínguez Yanes, Director Técnico de la empresa.

• Documento con Medidas Medioambientales Adicionales "SAEB (Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías) Marzagán" (término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas), de abril de 2024, elaborado por la empresa "DC Servicios Ambientales" redactado y firmado digitalmente el 3 de diciembre de 2024 por D. José Francisco Domínguez Yanes, Director Técnico de la empresa.

• Informe con información urbanística de la instalación del proyecto de 5 de noviembre de 2024, realizado por Iberdrola Renovables Energía, S.A.U.

Tercero.- A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, entre los días 24 y 31 de marzo de 2025, la entonces Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, actual Dirección General de Calidad Ambiental (en adelante, DGCA), realizó el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Cuarto.- Con fecha 24 de abril de 2025 (CTEE/4158), este Centro Directivo remite a la DGE oficio de aclaraciones técnicas sobre la documentación aportada.

Quinto.- Con fecha 9 de mayo de 2025 (CTEE/46497), la DGE remite a este Centro Directivo la solicitud de prórroga presentada por el promotor el 7 de mayo de 2025 para dar respuesta al requerimiento de aclaraciones técnicas.

Sexto.- Con fecha 23 de mayo de 2025 (CTEE/52405), la DGE remite a este Centro Directivo documentación complementaria aportada por el promotor en respuesta al requerimiento de aclaraciones, consistente en:

• "Adenda Ambiental del Proyecto SAEB Marzagán" incluyendo estudio y modelado acústico ambiental en fase operacional, de mayo de 2025, elaborado por la empresa "DC Servicios Ambientales, S.L." revisado y firmado electrónicamente el 22 de mayo de 2025 por D. José Francisco Domínguez Yanes, Director Técnico de la empresa.

Séptimo.- Con fecha 13 de junio de 2025 (CTEE/73272), este Centro Directivo remite al promotor oficio de subsanación relativo al cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" -principio DNSH-.

Octavo.- Con fecha 1 de julio de 2025 (CTEE/68541), el promotor remite a este Centro Directivo la "Memoria de Justificación del cumplimiento del principio DNSH del proyecto BESS Marzagán", en respuesta al requerimiento efectuado.

Noveno.- Con fecha 15 de julio de 2025 (CTEE/89601), este Centro Directivo remite a la DGE oficio de requerimiento de nuevas aclaraciones en relación con la documentación aportada, concretamente sobre el análisis de alternativas y la generación de emisiones acústicas y de campos electromagnéticos.

Décimo.- Con fecha 29 de julio de 2025 (CTEE/8601), la DGE remite a este Centro Directivo nueva documentación complementaria aportada por el promotor, consistente en:

• "Plano de situación y emplazamiento nuevas ubicaciones Baterías Marzagán-Baterías Marzagán I".

• "Preestudio de ruidos en nueva ubicación en nueva ubicación Baterías Marzagán y Marzagán I".

• Estudio de Campos Electromagnéticos, de 25 de julio de 2024, elaborado por Ayesa, realizado por Javier Amián Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial (n.º de colegiado 12.329).

Undécimo.- Con fecha 3 de noviembre de 2025 (CTEE/12919), la DGE remite nueva documentación complementaria aportada por el promotor el 17 de octubre de 2025, consistente en:

• "Adenda Ambiental del Proyecto SAEB Marzagán", de octubre de 2025, elaborado por la empresa "DC Servicios Ambientales, S.L." revisado y firmado electrónicamente el 24 de octubre de 2025 por D. José Francisco Domínguez Yanes, Director Técnico de la empresa.

• Proyecto Técnico Administrativo "SAEB Marzagán", elaborado por la empresa Ayesa, redactado por D. Javier Amián Sánchez, Ingeniero Industrial y visado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla en fecha 8 de octubre de 2025.

• "Modelado Acústico en Fase Operacional de los proyectos tipo BESS, planificados en Marzagán", de septiembre de 2025, elaborado por la empresa "DC Servicios Ambientales S.L." revisado y firmado electrónicamente el 24 de octubre de 2025 por D. José Francisco Domínguez Yanes, Director Técnico de la empresa.

Duodécimo.- Con fecha 9 de diciembre de 2025 (CTEE/136362), el promotor solicita que se le remitan los informes recibidos durante el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas.

Decimotercero.- Con fecha 9 de febrero de 2026 (n.º General: 272572), el promotor remite una adenda en respuesta a las consideraciones formuladas por el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural durante el trámite de consultas.

Decimocuarto.- Posteriormente, con fecha 23 de abril de 2026, la DGCA procedió a realizar un segundo trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, motivado por la modificación del proyecto aportada por el promotor en respuesta a los requerimientos de aclaración efectuados por este Centro Directivo.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto y localización del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la implantación de un sistema de almacenamiento energético basado en baterías (BESS). La energía almacenada será conducida hasta un centro de seccionamiento mediante una red subterránea de 20 kV, desde donde se evacuará a través de una línea eléctrica hasta la subestación SET Marzagán, infraestructura que se encuentra actualmente ejecutada y en operación.

El objetivo fundamental del proyecto es incrementar la flexibilidad operativa del sistema eléctrico, permitiendo el almacenamiento de energía durante los periodos de elevada generación y su posterior inyección a la red en momentos de mayor demanda. Con ello se favorece la integración de energías renovables y se contribuye a una mayor estabilidad y eficiencia del sistema.

El proyecto objeto de estudio se ubica en el entorno de Marzagán, en el Lugar Cañada de Los Perros, distrito de Jinámar, en el término municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria. La parcela de implantación se localiza en una zona de aprovechamiento agrícola, con edificaciones cercanas. Concretamente el sistema de almacenamiento correspondiente con la Alternativa 1, seleccionada por el promotor se localiza en el polígono 12, parcela 416 y referencia catastral 35026A01200416, en las coordenadas centrales X: 458579,78-Y: 3100513,81 Altitud: 75 m.s.n.m. La línea de evacuación se localiza en coordenadas inicio y fin X: 458.578,73 Y:3.100.531,81 y X: 458.738,47 Y: 3.100.633,03 (Imagen 1. Anexo Cartográfico).

Segunda.- Modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable al proyecto.

De conformidad con el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y su Anexo II, Grupo 4 “Industria energética”, apartado n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica, el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Tercera.- Trámite de consulta a las Administraciones públicas, entidades u organismos afectados y personas interesadas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, entre los días 24 y 31 de marzo de 2025, la DGCA llevó a cabo el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

Posteriormente, con fecha 23 de abril de 2026, la DGCA realizó un segundo trámite de consultas, motivado por la remisión por parte del promotor de una modificación del proyecto en respuesta a los requerimientos de aclaración efectuados por este Centro Directivo.

En ambos trámites se concedió un plazo de veinte (20) días hábiles para la emisión de los correspondientes informes y observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley 21/2013.

A continuación, se relacionan los organismos y entidades consultadas en los distintos trámites, así como una síntesis de los informes recibidos.

1. Primer trámite de consultas.

Administraciones y entidades consultadas.	Respuestas recibidas.
Gobierno de Canarias	
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria	
Dirección General de Agricultura	
Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural	28/04/2025
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad	
Dirección General de Infraestructura Viaria	25/04/2025
Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas	
Dirección General de Aguas	06/05/2025
Dirección General de Emergencias	23/10/2025
Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial	
Consejería de Sanidad	
Dirección General de Salud Pública	16/04/2025
Consejería de Transición Ecológica y Energía	
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad	
Servicio de Biodiversidad	
Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático	
Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental	05/05/2025
Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos	
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación	
Servicio de Residuos	
Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura	
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural	
Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural	
Cabildo Insular de Gran Canaria.	
Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento	
Servicio de Medio Ambiente	03/04/2025
Servicio de Residuos	
Servicio Técnico de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos.	
Consejería de Política Territorial y Paisaje	
Dirección Insular de Política Territorial y Paisaje	
Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica	
Dirección Insular de Seguridad Hídrica	
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca	
Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero	
Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible	
Servicio de Patrimonio Histórico	10/04/2025
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria	
Municipal	
Ayuntamiento de Telde	
Organizaciones no gubernamentales	
Ben Magec Ecologistas en Acción	
Red Eléctrica de España	16/05/2025
Seo Birdlife	
WWF-Canarias	

Se recibieron un total de 9 informes por parte de diferentes organismos.

a) Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural (28.4.2025, CTEE/43196):

El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural emite informe desfavorable respecto a la alternativa inicialmente seleccionada por el promotor, al considerar que su implantación supondría una afección directa sobre suelo agrícola productivo.

El informe señala que la ubicación propuesta se sitúa sobre un invernadero de hortalizas en producción, cuya ejecución exigiría su desmantelamiento, así como la apertura de un

nuevo vial de acceso sobre tierras arables de regadío. Asimismo, indica que, aunque la superficie de ocupación directa de la planta pueda considerarse limitada, la actuación inutilizaría una superficie agraria superior a 13.700 m².

Desde el punto de vista territorial y agrario, el Servicio destaca que el suelo afectado se clasifica como zona B.b.2, de aptitud natural y productiva tradicional y de muy alta aptitud agraria en medianías, según el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, por lo que discrepa de la caracterización del DA, que describe el ámbito como suelos propios de entornos áridos, de escasa estructura y bajo contenido en materia orgánica.

Asimismo, el informe considera que el análisis de alternativas carece de rigor suficiente al no incorporar como criterio de selección la aptitud productiva del suelo ni la afección al suelo agrícola en explotación. En particular, señala que la alternativa inicialmente escogida es la que genera mayor afección sobre suelo productivo, mientras que otras alternativas analizadas, como la Alternativa 3, no afectarían a infraestructuras agrarias ni a suelo agrícola productivo.

El informe advierte igualmente de la proximidad de una explotación ganadera situada a unos 269 m, de la existencia de redes de regadío en el entorno y de la necesidad de evitar cualquier afección sobre infraestructuras agrícolas públicas o privadas. También considera necesario que el DA incorpore medidas específicas de restauración, compensación y recuperación de la capacidad productiva del suelo una vez finalizada la vida útil de la instalación.

En consecuencia, el Servicio concluye que la alternativa inicialmente seleccionada presenta una afección significativa sobre el suelo agrario y la actividad agropecuaria, debiendo atenderse sus consideraciones en la valoración ambiental del proyecto y, en particular, en la selección de una alternativa de implantación que evite o minimice la ocupación de suelo agrícola productivo.

b) Dirección General de Infraestructura Viaria (25.4.2025, CTEE/3895):

La Dirección General de Infraestructura Viaria informa que: la instalación del proyecto no afecta a ninguna vía titularidad de la Comunidad Autónoma. No obstante lo anterior, en las inmediaciones se prevé la conexión enlace Maipez GC-100, prevista en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructura Viaria: Nuevo acceso a Telde desde GC-3 y su prolongación hacia el sur, pudiendo verse afectado una vez se defina la actuación prevista en su respectivo proyecto.

c) Dirección General de Aguas (6.5.2025, CTEE/4523):

La Dirección General de Aguas informa que, a la vista de la documentación analizada, no consta afección alguna en materia de aguas derivada de la ejecución del proyecto.

d) Dirección General de Emergencias (23.10.2025, CTEE/115221):

La Dirección General de Emergencias informa que: los análisis aportados por el documento ambiental en relación a la vulnerabilidad frente a catástrofes naturales son coherentes con los datos obtenidos de las fuentes oficiales disponibles. Por otro lado, cabe señalar que, el documento ambiental no analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos tecnológicos, como tampoco se desarrollan los análisis pertinentes sobre los efectos

que sobre el medio puedan tener los accidentes o catástrofes relacionados con la nueva obra proyectada.

e) Informe de la Dirección General de Salud Pública (16.4.2025, CTEE/39795):

En relación a gases y material particulado, durante la fase de obra la calidad del aire se verá afectada por la emisión de polvo y gases derivadas de las diferentes actuaciones, que, aun siendo de carácter temporal, si llegan a exceder ciertos límites de intensidad o duración, podrían suponer un impacto negativo en la salud de las personas. Debido a que existen viviendas aisladas a distancias inferiores a 100 m de la zona de obra, estas podrían verse afectadas por las acciones a llevar a cabo.

En cuanto a ruidos y vibraciones, en el DA se considera que …el impacto ambiental por ruido es compatible dado su carácter temporal y reversible. Sin embargo, la existencia de edificaciones de uso residencial a distancias inferiores a 100 m implica la necesidad de que se deba mantener vías de comunicación abiertas con los residentes de la zona, de forma que pueda escuchar evaluar a los afectados en el caso de que se produzcan molestias, y así valorar la implementación de nuevas medidas correctoras que ayuden a mitigar los efectos negativos derivados de este factor. Asimismo, dado que el promotor establece unos valores de emisión de 45 dB que se generarán por los inversores de corriente y el transformador en la fase de funcionamiento, se considera necesario realizar un estudio de ruido una vez construida la instalación para confirmar que en las viviendas cercanas al proyecto se cumplen los valores límite de inmisión establecidos por la Ley 37/2003, de ruido, y la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Telde.

Sobre contaminación del agua y del suelo. La generación y almacenamiento de residuos sólidos y peligrosos, combustibles, aceites lubricantes y térmicos existirá un incremento del riesgo de vertidos, de contaminación de aguas superficies y profundas, que afectará también en la fase de funcionamiento. Dado el tipo y de obra, se prevé que se pueden generar residuos por el uso de la maquinaria, de la retirada de materiales y escombros, generados por los propios trabajadores de obra.

Las baterías de ion-litio son consideradas por el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero como residuos peligrosos, por lo que, una vez terminada su vida útil, deberán ser tratadas por gestor autorizado. En el documento ambiental no se especifica qué gestión se llevará a cabo para las baterías en la etapa de desmantelamiento.

En relación al paisaje, ...a pesar de ser un entorno ampliamente antropizado se recomienda que el promotor implante medidas que favorezcan la integración de los distintos elementos.

En cuanto a riesgo de accidentes, incendio y explosión, ...el promotor realiza una evaluación de impactos derivados de accidentes a consecuencia de incendios en el que determina que el riesgo es muy bajo. Sin embargo, este tipo de elementos de almacenaje de energía puede ser origen también de explosiones, y, por lo tanto, tener consecuencias muy graves que producirían daños en la salud y bienestar de las personas, a lo que hay que añadir la cercanía de la instalación a varias viviendas y centros educativos.

El promotor deberá realizar un análisis de riesgo sobre los distintos tipos de escenarios de accidentes graves, determinando los posibles efectos o consecuencias derivados de ellos, especialmente considerando la población expuesta.

Sobre la percepción del riesgo en los residentes del entorno, ...no consta si la población del término municipal de Telde, conoce este proyecto,siendo estos criterios de peso en el ámbito de la evaluación en salud pública a la hora de estimar su potencial impacto en la calidad de vida de los vecinos de la zona.

f) Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental (5.5.2025, CTEE/4467):

El análisis de la perspectiva climática de la documentación asociada al presente proyecto se ajusta a las estipulaciones establecidas en el artículo 55 de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias. Se trata de proyecto asociado a un suministro de energía más seguro, sostenible y asequible, al ser efecto inducido el fomento de las energías renovables en Gran Canaria, se puede afirmar que se encuentra alineado con el marco nacional (PNIEC y PRTR) y autonómico (LCCTE y ECAC) en materia de acción climática y transición energética.

Sin embargo, con vistas a mejorar las propuestas en cuanto a la variable "cambio climático" la documentación ambiental podría tener en consideración, al menos, las siguientes recomendaciones:

• Incluir una caracterización climática precisa y actualizada.

• Elaborar una estimación o cálculo de la huella de carbono del proyecto.

• Realizar un análisis de alternativas que incluya... minimizar las emisiones de GEI.

g) Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria (3.4.2025, CTEE/35119/2025):

El Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria informa que la actuación proyectada se localiza fuera de cualquier Espacio Natural Protegido, por lo que la materia objeto de consulta no se encuentra dentro de las competencias atribuidas a dicha Consejería de Medio Ambiente, no formulando observaciones al proyecto.

h) Servicio de Patrimonio Histórico (10.4.2025, CTEE/38022):

Se propone informar favorablemente a las actuaciones desarrolladas siempre y cuando se cumplan los siguientes condicionantes:

• Deberá aportarse necesariamente copia de la autorización de prospección arqueológica emitida por el Gobierno de Canarias...

• Comunicación previa del inicio de los trabajos: por escrito y con al menos diez días de antelación, al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria...

• Será de aplicación en todos sus efectos el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias relativa a los hallazgos casuales.

• Todas las actuaciones que puedan afectar al subsuelo contarán con control arqueológico continuado y a pie de obra, que será llevado a cabo por técnico con titulación y cualificación adecuada...

• Cualquier modificación de las actuaciones previstas o cualquier actuación complementaria no recogida en los documentos informados requerirá de una nueva valoración de la afección sobre el patrimonio histórico.

i) Informe de Red Eléctrica de España (16.5.2025, CTEE/5086):

No existen afecciones a instalaciones propiedad de Red Eléctrica. No obstante, se debe tener en cuenta en el proyecto de referencia la futura línea subterránea a 220 kV Barranco de Tirajana 3-Sabinal, que se encuentra en fase de proyecto. Para ello, será necesaria una serie de comunicaciones posteriores con el fin de coordinar ambos servicios.

2. Segundo trámite de consultas.

Administraciones y entidades consultadas.	Respuestas recibidas.
Gobierno de Canarias	
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria	
Dirección General de Agricultura	
Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural	22/05/2026
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad	
Dirección General de Infraestructura Viaria	
Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas	
Dirección General de Aguas	
Dirección General de Emergencias	
Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial	
Consejería de Sanidad	
Dirección General de Salud Pública	18/05/2026
Consejería de Transición Ecológica y Energía	
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad	
Servicio de Biodiversidad	
Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático	
Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental	
Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos	
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación	
Servicio de Residuos	24/04/2026
Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura	
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural	
Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural	20/05/2026
Cabildo Insular de Gran Canaria.	
Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento	
Servicio de Medio Ambiente	
Servicio de Residuos	
Servicio Técnico de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos.	17/06/2026
Consejería de Política Territorial y Paisaje	
Dirección Insular de Política Territorial y Paisaje	
Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica	
Dirección Insular de Seguridad Hídrica	
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca	
Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero	
Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible	
Servicio de Patrimonio Histórico	28/04/26
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria	
Municipal	
Ayuntamiento de Telde	
Organizaciones no gubernamentales	
Ben Magec Ecologistas en Acción	
Red Eléctrica de España	26/05/2026
Seo Birdlife	
WWF-Canarias	

Se recibieron un total de 7 informes por parte de diferentes organismos.

a) Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural (22.5.2026, n.º Comunicación interna: 178508):

El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural se pronuncia en el mismo sentido que en el informe emitido durante el primer trámite de consultas, manteniendo sus consideraciones desfavorables en relación con la afección al suelo agrario productivo, a la red de regadíos y a la actividad agropecuaria existente en el entorno.

Asimismo, en relación con la adenda presentada por el promotor el 9 de febrero de 2026, considera que dicha documentación no garantiza la recuperación efectiva de la infraestructura agraria afectada ni la continuidad de la actividad productiva actualmente desarrollada, limitándose a plantear una restauración genérica del suelo una vez finalizada la vida útil de la instalación energética.

El Servicio señala que la pretendida coexistencia entre el uso energético y el uso agrario no resulta creíble desde un punto de vista funcional y territorial, toda vez que la ejecución del proyecto implica el desplazamiento efectivo de una actividad agrícola actualmente en producción, desarrollada sobre una parcela que dispone de infraestructuras agrarias plenamente operativas, incluyendo invernadero y sistema de riego. En consecuencia, no puede sostenerse la compatibilidad simultánea de ambos usos, al tratarse de actividades materialmente incompatibles sobre el mismo espacio físico.

Igualmente, advierte que la restauración agrológica propuesta presenta un carácter fundamentalmente teórico, al limitarse al traslado y acondicionamiento de suelo vegetal hacia otra parcela que no dispone de las mismas dotaciones e infraestructuras productivas que la parcela afectada. Por ello, concluye que no se garantiza la recuperación real de la funcionalidad agraria perdida ni de las condiciones productivas previas a la implantación del proyecto.

Lo que se presenta como una supuesta restauración agrológica se limita realmente a un simple movimiento y acondicionamiento de tierras, sin garantizar la recuperación real de la funcionalidad agraria del suelo ni la continuidad de la actividad agrícola previamente desarrollada en el ámbito afectado.

b) Dirección General de Salud Pública (18.5.2026, n.º Comunicación interna: 170723):

La Dirección General de Salud Pública informa, con carácter general, en el mismo sentido que el informe emitido durante el primer trámite de consultas, manteniendo las consideraciones relativas a la calidad del aire, ruido y vibraciones, contaminación del suelo y las aguas, exposición a campos electromagnéticos y riesgos asociados a incendios o explosiones.

En relación con la calidad del aire, señala que existen viviendas aisladas y núcleos poblacionales a menos de 80 m de la zona de actuación, así como población potencialmente vulnerable en el entorno. Por ello, considera necesario adoptar medidas específicas durante la fase de construcción para minimizar la generación de material particulado, tales como la suspensión de trabajos especialmente emisores durante episodios de intrusión de polvo

sahariano, el control de la altura de los acopios, la realización de riegos periódicos y la verificación del cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos por la normativa vigente. Asimismo, recomienda prestar especial atención a las viviendas situadas a menos de 100 m del proyecto y adoptar medidas correctoras adicionales en caso de producirse afecciones o reclamaciones vecinales.

Respecto al ruido y las vibraciones, indica que la documentación no incorpora una estimación suficientemente precisa de las emisiones durante la fase de construcción, por lo que considera necesario realizar campañas de medición en las viviendas más próximas, así como aplicar medidas preventivas orientadas a minimizar las molestias, incluyendo el empleo de maquinaria certificada, la limitación de trabajos en horario nocturno y festivo, el control del tráfico asociado a las obras y la monitorización periódica de las vibraciones. Asimismo, señala la conveniencia de efectuar mediciones periódicas durante la fase de funcionamiento para verificar el cumplimiento de los niveles máximos admisibles.

En cuanto al paisaje, considera que el proyecto se inserta en un entorno fuertemente antropizado, caracterizado por la presencia de infraestructuras industriales, líneas eléctricas y edificaciones, por lo que el impacto paisajístico previsto tendría carácter negativo, directo y continuo, aunque reversible en caso de desmantelamiento y restauración del emplazamiento.

En relación con los campos electromagnéticos, la Dirección General considera necesario que se realicen mediciones reales de los niveles de exposición a campos electromagnéticos en viviendas y edificios de usos sensibles, situados a menos de 200 m de la línea eléctrica, ...para determinar si suponen un impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas.

Por último, reitera las consideraciones efectuadas en el primer trámite respecto a los riesgos de incendio y explosión asociados al sistema de almacenamiento energético, así como la necesidad de establecer mecanismos de información y comunicación con la población potencialmente afectada, fomentando la participación y consideración de las observaciones formuladas por los residentes del entorno.

c) Servicio de Residuos (24.4.2026, n.º Comunicación interna: 140275) informa lo siguiente:

Al tratarse de un proyecto de construcción, el mismo deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y más específicamente con los artículos 4, 5 y 6 de dicha norma.

Asimismo, se deberá de atender a lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, en particular, las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5.

Como productor de residuos peligrosos y no peligrosos durante la fase de construcción le es de aplicación la LRSCEC. Por lo tanto, en su momento deberán presentar, ante la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, la correspondiente comunicación previa de la actividad de producción de residuos, peligrosos y/o no peligrosos.

Asimismo, estará obligado a cumplir durante el ejercicio de la actividad con toda la normativa sectorial en materia de residuos, enfatizando en este caso los artículos 20 y 21 de la LRSCEC, que establecen las obligaciones del productor en cuanto a la gestión de sus residuos, así como al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos, respectivamente.

Se deberá llevar a cabo durante la fase de obras y fase operativa un correcto registro cronológico de los residuos que se generen, con justificación de su destino a gestor autorizado.

Considerando la posible afección del suelo, deberá de determinar si la actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y, en ese caso, estarán obligados a remitir a esta Dirección General, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado RD, tal y como se indica en su artículo 3.

d) Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural (20.5.2026, n.º Comunicación interna: 175427):

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural informa que como medida preventiva llevar a cabo un seguimiento patrimonial por técnico cualificado (arqueólogo), en las remociones de tierra, ante posibles hallazgos de materiales arqueológicos soterrados.

Esta medida... se considera adecuada para garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural.

e) Servicio Técnico de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos del Cabildo Insular de Gran Canaria (17.6.2026, n.º General 1307401):

Informa que tanto la superficie que se corresponde con la Alternativa 1 (alternativa seleccionada) como la Alternativa 2 que se encuentran dentro de una mima finca vallada, se encuentran en explotación agrícola.

Se presentan imágenes del ámbito del proyecto de mayo de 2026, y señalan que… aunque actualmente dicho aprovechamiento no ocupa toda la superficie, se puede ver como la superficie de cultivo de la parcela se está ampliando ya que el terreno se ha arado, se están realizando nuevos surcos como se puede ver en la superficie que se corresponde con la Alternativa 1. Además... se ha desbrozado y se está arando la parcela que forma parte de la finca vallada donde se ubica la parcela que nos ocupa.

La consulta la cartográfica y descriptiva en el visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias nos permite ver el histórico del uso agrícola que ha tenido la parcela en los últimos años, en el que se aprecia que esta viene siendo cultivada de forma continuada.

A nivel paisajístico se indica que… la ejecución de esta Planta de Almacenamiento de Energía transforma el entorno inmediato, ocasionando un impacto visual significativo y alterando el paisaje característico de esta área agrícola.

En relación al medio socioeconómico se señala que… la pérdida de un suelo agrícola actualmente en explotación produce un impacto negativo que no se ha tenido en cuenta en el documento ambiental.

En cuanto a las medidas propuestas informan que… sin perjuicio de la no idoneidad de ubicar el sistema de almacenamiento de energía previsto en zona de suelo rústico de protección agrícola especial, máxime si esta se encuentra en explotación agrícola, señalar lo siguiente respecto a la medidas adicionales propuestas:

• Con respecto a las reservas ambientales propuestas, indicar que una de las medidas prioritarias que se deben aplicar a este tipo de reservas debe ser la limpieza y retirada de los residuos que pueda haber en dichas zonas.

• Evitar la instalación de posaderos para aves que si bien pueden favorecer a aves como las rapaces presentes en la zona, como es el caso del cernícalo vulgar o el Alcaudón real, se deben evitar, ya que facilitaría que estas aves puedan depredar sobre especies más vulnerables, como pueden ser el caso del lagarto gigante de Gran Canaria, que, como se indica en el documento ambiental, están sometidos a una fuerte presión depredadora por la presencia de la Culebra Real de California en el ámbito de estudio.

f) Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria (28.4.2026, n.º Comunicación interna: 899573):

Informa manteniendo el sentido del informe emitido en el primer trámite de consultas, esto es, la propuesta de informar favorablemente a las actuaciones desarrolladas siempre y cuando se cumplan los condicionantes coincidentes con el informe previo.

Con fecha 11 de junio de 2026 (n.º General: 1267730), el promotor en respuesta al informe del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria presenta la autorización de prospección arqueológica emitida por el Gobierno de Canarias, un informe/certificado firmado por el arqueólogo D. Vicente Valencia Afonso, un estudio patrimonial de octubre de 2025, realizado por dicho arqueólogo.

g) Informe de Red Eléctrica de España (26.5.2026, n.º Comunicación interna: 1127396):

Red Eléctrica de España informa en el mismo sentido que en el primer trámite de consultas, sin formular objeciones ambientales al proyecto.

No obstante, en relación con la línea subterránea proyectada, señala que afecta a terrenos titularidad de Red Eléctrica, por lo que deberán ponerse en contacto con el Departamento de Gestión de Patrimonio Inmobiliario con el fin de, si procede, suscribir el correspondiente acuerdo que legitime la ocupación del terreno.

Cuarta.- Análisis de alternativas.

El DA inicialmente presentado en mayo de 2024 planteaba, además de la Alternativa 0 o de no actuación, tres alternativas de ubicación para el sistema de almacenamiento energético y su correspondiente línea de evacuación soterrada hasta la Subestación de Marzagán (Imagen 2. Anexo Cartográfico). Posteriormente, como consecuencia de los requerimientos

de aclaración formulados durante la tramitación ambiental, el promotor aportó una nueva "Adenda Ambiental del proyecto SAEB Marzagán", de octubre de 2025, en la que se redefinieron las alternativas de implantación inicialmente consideradas. Esta modificación motivó la realización de un segundo trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

El análisis comparativo de alternativas se centra en la localización de la instalación y en el trazado de la infraestructura de evacuación, sin que existan diferencias sustanciales en la configuración técnica del sistema de almacenamiento energético proyectado.

Las alternativas objeto de análisis, recogidas en la documentación complementaria aportada durante la tramitación ambiental en sustitución de las inicialmente planteadas, presentan las siguientes características principales:

• Alternativa 1. Se localiza en las coordenadas UTM ETRS89 huso 28 X: 458.579,78 e Y: 3.100.513,81, con una superficie de ocupación de 4.407,8 m² y una línea de evacuación soterrada de 235,17 m de longitud. Requiere movimientos de tierra de escasa entidad y, según el modelado acústico aportado por el promotor, permite garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables en las viviendas más próximas.

• Alternativa 2. Se localiza en las coordenadas UTM ETRS89 huso 28 X: 458.625,12 e Y: 3.100.526,77, ocupando una superficie de 4.125,11 m² y disponiendo de una línea de evacuación de 181,73 m. Aunque presenta una menor longitud de evacuación, se sitúa a escasa distancia de viviendas existentes, aproximadamente a 8 m de los receptores más cercanos, circunstancia que, según el propio DA, impide garantizar el cumplimiento de los niveles de inmisión acústica exigibles.

• Alternativa 3. Se localiza en las coordenadas UTM ETRS89 huso 28 X: 458.554,94 e Y: 3.100.607,43 y cuenta con una superficie de implantación de 4.407,88 m² y una línea de evacuación de 234,22 m. El DA indica que esta alternativa afecta parcialmente al Hábitat de Interés Comunitario 5330 "Matorrales termomediterráneos y preestépicos" y a ejemplares de las especies protegidas Salvia canariensis L. y Aeonium percarneum, constituyendo estos aspectos la principal justificación de su descarte por parte del promotor. Asimismo, señala la proximidad de viviendas situadas a unos 10 m de distancia.

El análisis multicriterio incorporado en el DA concluye con la selección de la Alternativa 1, justificando dicha elección por la ausencia de afección sobre el HIC 5330 y por su mayor distancia respecto a los receptores sensibles, circunstancia que permitiría cumplir los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa vigente.

No obstante, este Centro Directivo considera necesario complementar dicha valoración a la vista de los resultados obtenidos durante la tramitación ambiental y de los informes emitidos por las Administraciones públicas consultadas.

En particular, el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural ha informado desfavorablemente la implantación del proyecto en la ubicación inicialmente seleccionada, al considerar que supone la ocupación de suelo agrícola productivo de muy alta aptitud agraria, la pérdida de una explotación hortícola actualmente en funcionamiento y la afección a infraestructuras agrarias existentes. Asimismo, dicho organismo mantiene sus objeciones

tras analizar la documentación complementaria aportada por el promotor, al entender que las medidas propuestas no garantizan la recuperación efectiva de la funcionalidad agraria ni la continuidad de la actividad productiva actualmente desarrollada.

Por otro lado, los principales argumentos utilizados para descartar la Alternativa 3 no han podido ser corroborados durante los trabajos de campo realizados por este Centro Directivo. En concreto, en el ámbito propuesto para dicha alternativa no se constató la presencia de formaciones vegetales que permitan caracterizar la superficie como HIC 5330, circunstancia que ha sido verificada tanto en las visitas realizadas al sector correspondiente a la Alternativa 3 como mediante el análisis del histórico de ortofotografías disponible en IDECanarias.

Por el contrario, en la Alternativa 3 se aprecian terrenos históricamente transformados para uso agrícola y actualmente en situación de abandono reciente, según el Mapa de Cultivos de Canarias, no obstante, tras revisión del histórico de ortofotografías, se observa que la última ortofoto en la que se aprecian indicios de cultivo en dicha parcela corresponde al año 1977, lo que evidencia la ausencia de actividad agrícola reciente en la superficie analizada.

Asimismo, durante la inspección realizada tampoco se detectó la presencia de los ejemplares de flora protegida citados en el DA como elemento limitante para la implantación de esta alternativa.

A ello debe añadirse que la Dirección General de Salud Pública ha puesto de manifiesto, tanto en el primer como en el segundo trámite de consultas, la necesidad de prestar especial atención a la proximidad de viviendas y otros receptores sensibles, debido a los potenciales efectos asociados a la calidad del aire, las emisiones acústicas, las vibraciones, los campos electromagnéticos y los riesgos derivados de posibles situaciones accidentales vinculadas al funcionamiento de este tipo de instalaciones. Desde esta perspectiva, no solo la distancia respecto a las edificaciones residenciales constituye un factor ambiental relevante para la selección del emplazamiento, sino también la cantidad de receptores sensibles y población potencialmente expuesta a los efectos del proyecto.

En este sentido, la Alternativa 3 presenta una menor exposición potencial de la población a los impactos asociados a la actuación. Si bien la distancia respecto a las edificaciones residenciales más próximas no difiere sustancialmente de la existente en la alternativa seleccionada, la realidad territorial del entorno es sensiblemente distinta. En las proximidades de la Alternativa 3 únicamente se identifica una edificación residencial aislada, mientras que en el entorno de la Alternativa 1 se localizan varios edificios residenciales de carácter plurifamiliar que concentran un número significativamente superior de viviendas y, por tanto, de población potencialmente expuesta. En consecuencia, la Alternativa 3 presenta una menor vulnerabilidad social y una menor magnitud potencial de los efectos sobre la población derivados de la construcción, funcionamiento y eventual desmantelamiento de la instalación, así como de otros factores ambientales asociados al proyecto, tales como el ruido, las emisiones difusas, los campos electromagnéticos, los riesgos tecnológicos durante la fase operativa o la percepción social del riesgo.

Por todo ello, este Centro Directivo considera que las Alternativas 1 y 2 presentan una mayor afección sobre valores territoriales, agrarios y sociales relevantes, especialmente

por su incidencia sobre suelo agrícola productivo y por la mayor exposición de receptores residenciales a los potenciales efectos del proyecto. En cambio, la Alternativa 3 constituye la opción ambientalmente más favorable de las analizadas, al localizarse sobre terrenos agrícolas abandonados, no afectar a explotaciones agrarias activas, reducir significativamente el número de receptores sensibles potencialmente expuestos y minimizar la afección sobre la población y los usos existentes en el entorno, sin que se haya constatado durante la inspección realizada la presencia de los valores naturales que justificaron su descarte inicial.

En consecuencia, y a los exclusivos efectos de la evaluación ambiental, este Centro Directivo considera que la Alternativa 3 representa la solución que mejor se ajusta a los principios de prevención y minimización de impactos ambientales, constituyendo la alternativa de implantación más adecuada entre las opciones analizadas.

Quinta.- Criterios mencionados en el artículo 47.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

1. Características del proyecto.

a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.

El proyecto consiste en la implantación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) en Marzagán, con una capacidad de almacenamiento de 42,172 MWh, una potencia instalada en convertidores de 9,870 MW y una duración de descarga aproximada de 4 horas.

La instalación estará compuesta por 9 DC Blocks de baterías de ion-litio $LiFePO_4$ (LFP), con refrigeración líquida, integrados por racks de baterías de 425,980 kWh cada uno. Asimismo, se prevé la instalación de 2 estaciones de potencia (PS), compuestas por celdas de media tensión, convertidores, transformadores BT/MT y demás equipos auxiliares necesarios para la conversión, transformación y evacuación de la energía.

La energía almacenada en los módulos de baterías será transformada de corriente continua a corriente alterna mediante los convertidores, elevada posteriormente a 20 kV mediante los transformadores BT/MT y evacuada hasta el centro de seccionamiento propio de la instalación. Desde dicho centro partirá una línea subterránea de media tensión, de aproximadamente 235 m de longitud, hasta la Subestación Marzagán.

La parcela catastral de implantación cuenta con una superficie de 16.744 m², si bien la superficie del proyecto será de 4.407,8 m². El cerramiento se ejecutará mediante malla cinegética galvanizada de 2 m de altura, con un retranqueo mínimo de 10 m respecto a los linderos. En el interior se proyecta un vial perimetral de aproximadamente 89,13 m², con una anchura de unos 5 m, destinado a garantizar la accesibilidad y las condiciones de seguridad frente a incendios.

El acceso a la instalación se realizará desde el camino con referencia catastral 35026A012090230000RA, en el lugar Cañada Los Perros, siendo necesario ejecutar el correspondiente entronque de acceso.

Durante la fase de construcción, estimada en seis meses, se prevén actuaciones de desbroce y limpieza, acondicionamiento de accesos y viales internos, ocupación temporal de terrenos, acopio de materiales, ejecución de zanjas y arquetas, cimentaciones, instalación del vallado perimetral, sistema de drenaje, tránsito de maquinaria y gestión de residuos de obra.

En fase de funcionamiento, la actividad se limitará al almacenamiento y vertido de energía, así como al mantenimiento ordinario de las instalaciones. En fase de desmantelamiento, se procederá a la retirada de los contenedores de baterías, cableado, equipos auxiliares y demás elementos instalados, junto con la gestión de los residuos generados y la restitución de los terrenos afectados.

b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.

En el entorno inmediato de la actuación se localizan diversos usos e infraestructuras preexistentes con los que el proyecto puede presentar interacciones territoriales y funcionales. En particular, en el ámbito de implantación de la Alternativa 1, inicialmente seleccionada por el promotor existe una parcela destinada a cultivo bajo invernadero, parte de la cual resultaría ocupada por el sistema de almacenamiento energético proyectado. Asimismo, se identifica la presencia de un polígono industrial (Maipez) situado a menos de 90 m al sur de la actuación y la Subestación Marzagán, localizada aproximadamente a 124 m al noreste, a la que se prevé evacuar la energía generada.

La coexistencia del proyecto con estas infraestructuras y actividades no determina la aparición de efectos acumulativos o sinérgicos significativos sobre el medio ambiente. No obstante, la implantación de la alternativa inicialmente seleccionada supondría una afección adicional sobre una actividad agraria actualmente en producción, al ocupar parcialmente terrenos vinculados al invernadero existente.

En este sentido, la Alternativa 3 permite mantener la continuidad de la explotación agrícola, evitando la acumulación de afecciones sobre dicho uso productivo y presentando una mayor compatibilidad con las actividades existentes en el entorno.

c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.

La ejecución del proyecto requiere la utilización de diversos recursos naturales, principalmente suelo, agua y materiales de construcción. No obstante, de todos ellos, el recurso potencialmente más afectado es el suelo, debido a la ocupación permanente asociada a la implantación del sistema de almacenamiento energético.

La superficie delimitada por el vallado perimetral del proyecto asciende a 4.006,09 m². En la alternativa seleccionada por el promotor, una parte significativa de dicha superficie se localiza sobre una parcela agrícola actualmente en producción bajo invernadero, afectando aproximadamente a 2.500 m² de una explotación hortícola activa cuya superficie total alcanza los 5.100 m². Esta ocupación supone la pérdida de funcionalidad agraria de una parte relevante de la explotación durante toda la vida útil de la instalación, así como la sustitución de un uso productivo consolidado por un uso energético de carácter permanente.

Por el contrario, la Alternativa 3 se localiza sobre terrenos agrícolas actualmente en situación de abandono, por lo que la ocupación prevista recae sobre una superficie que no presenta aprovechamiento agrario efectivo en la actualidad. En consecuencia, desde la

perspectiva de la utilización del recurso suelo, esta alternativa supone una menor afección sobre recursos agrarios productivos y una mejor conservación de la capacidad de uso agrícola existente en el entorno.

Respecto al recurso hídrico, su utilización se limita fundamentalmente a las fases de construcción y desmantelamiento, destinándose a la humectación y riego de viales, zonas de obra, acopios y áreas con movimientos de tierra, con el fin de minimizar la emisión de partículas en suspensión. El consumo total estimado asciende a 266,67 m^3, considerándose reducido y de carácter temporal.

En relación con los recursos minerales, el proyecto contempla la utilización de zahorra para la ejecución y acondicionamiento de los viales internos, mediante la extensión de una capa de aproximadamente 20 cm de espesor, estimándose un consumo de 34,67 m^3. Dadas las características de la actuación, este consumo se considera limitado y habitual para este tipo de infraestructuras.

Por último, la actuación no implica una utilización directa de recursos vinculados a la biodiversidad ni al aprovechamiento de servicios ecosistémicos.

Asimismo, los consumos de agua y materiales de construcción previstos para la Alternativa 3 serían sustancialmente equivalentes a los de la alternativa seleccionada por el promotor, por lo que la principal diferencia ambiental entre ambas radica en la afección al recurso suelo y, particularmente, en la ocupación de terrenos agrícolas actualmente productivos.

d) La generación de residuos.

En el DA se identifican los tipos de residuos que pueden generarse a lo largo de las distintas fases del proyecto (construcción, operación y desmantelamiento).

Durante la fase de construcción, se generarán en mayor medida residuos no peligrosos y una pequeña cantidad de residuos peligroso, correspondientes con:

• No peligrosos: metales, plásticos, madera, restos de cables, hormigón, restos orgánicos.

• Peligrosos: aceites de maquinaria usados, restos de trapos impregnados en aceites o disolventes, plásticos y metales impregnados en aceites, disolventes o combustible.

Las tierras sobrantes generadas durante las excavaciones se estiman en 770,14 m^3, parte de este volumen se reutilizará en la obra siempre que sea posible, minimizando las cantidades destinadas a vertedero autorizado o planta de valorización.

El DA señala que los residuos generados durante la ejecución del proyecto serán segregados según su naturaleza, almacenados adecuadamente en zonas específicamente habilitadas para ello y retirados por gestores autorizados, garantizando su reutilización, valorización, reciclaje o eliminación conforme a la normativa vigente. En este sentido, el proyecto técnico incorpora, en su Anexo 2, un “Estudio de Gestión de Residuos” en el que se estiman los volúmenes de residuos previstos durante la fase de obra, se establecen medidas para su prevención y se definen las operaciones de gestión aplicables. Asimismo,

con el fin de asegurar una correcta segregación, almacenamiento temporal y recogida de los residuos, se prevé la habilitación de áreas específicas o puntos limpios en la zona destinada a las instalaciones auxiliares de obra.

Durante la fase de funcionamiento, la generación de residuos estará asociada principalmente al mantenimiento de los transformadores, en particular a los aceites minerales empleados por sus características dieléctricas y refrigerantes. Según el DA, Los transformadores se ubican en una cuba estanca, en caso de vertido accidental dicho aceite no hará contacto directo con el suelo. Se almacenará en dicha cuba como residuo, hasta su posterior retirada por gestor autorizado.

En la fase de desmantelamiento, se generarán residuos similares a los previstos durante la fase de construcción, además de los derivados de la retirada de los equipos, racks de baterías, losas de hormigón de cimentación, vallado y otros elementos metálicos. A este respecto, la Dirección General de Salud Pública recuerda que las baterías de ion-litio tienen la consideración de residuos peligrosos, debiendo garantizarse su gestión mediante gestor autorizado al final de su vida útil.

Asimismo, debe señalarse que el DA no contempla expresamente los residuos derivados del desmantelamiento del invernadero existente en la parcela de cultivo afectada por la alternativa seleccionada por el promotor. En este sentido, la Alternativa 3 generaría una menor cantidad de residuos durante la fase de construcción, al no requerir la retirada de dicha infraestructura agrícola. En fase de funcionamiento, la generación de residuos sería equivalente en ambas alternativas, al no modificarse las características técnicas del sistema de almacenamiento proyectado.

e) La contaminación y otras perturbaciones.

La ejecución del proyecto puede dar lugar a distintas formas de contaminación y perturbación ambiental, principalmente asociadas a la emisión de partículas en suspensión, gases de combustión, ruido, campos electromagnéticos y al riesgo de contaminación accidental del suelo. Estos efectos se concentran fundamentalmente durante la fase de construcción, si bien algunos de ellos pueden mantenerse durante la fase de funcionamiento.

Fase de construcción.

Durante esta fase se producirán emisiones temporales de partículas en suspensión derivadas de los movimientos de tierra, la apertura de zanjas para la línea de evacuación, la ejecución de cimentaciones, el tránsito de maquinaria y vehículos y el manejo de materiales. Según el DA, En la zona de proyección de los contenedores de baterías hay viviendas susceptibles de ser afectadas por nubes de polvo y la carretera Lugar Cañada de Los Perros. Asimismo, a lo largo del trazado de la línea de media tensión hay vegetación, edificaciones y carreteras susceptibles de ser afectadas por deposición de partículas de polvo.

Las emisiones de gases estarán asociadas al funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos de obra. El DA señala que la obligatoriedad de disponer de la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos y del adecuado mantenimiento de la maquinaria permite garantizar que dichas emisiones se mantengan dentro de los límites legalmente establecidos.

Asimismo, las obras generarán emisiones acústicas derivadas de la actividad de la maquinaria, el tránsito de vehículos y la presencia de personal de obra. Estas perturbaciones tendrán carácter temporal y localizado, pudiendo afectar a la población residente más próxima. En este sentido, la Dirección General de Salud Pública ha señalado la necesidad de prestar especial atención a las viviendas situadas en el entorno de la actuación y de realizar controles que permitan verificar el cumplimiento de los niveles máximos de inmisión acústica establecidos por la normativa vigente.

Por otro lado, la utilización de maquinaria durante las obras implica un riesgo potencial de contaminación del suelo derivado de posibles derrames accidentales de combustibles, aceites o lubricantes. No obstante, el DA incorpora medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar la probabilidad de estos episodios y a garantizar su adecuada gestión en caso de producirse.

Desde el punto de vista comparativo, la Alternativa 3 presenta una ventaja ambiental adicional al localizarse a una mayor distancia de las viviendas existentes, reduciendo la exposición potencial de la población a las emisiones de polvo y ruido generadas durante las obras. Asimismo, al no requerir el desmantelamiento parcial del invernadero actualmente en producción, evita determinadas actuaciones constructivas y las perturbaciones asociadas a las mismas.

Fase de funcionamiento.

Emisiones acústicas: durante la fase de funcionamiento, las principales emisiones acústicas procederán de los convertidores, transformadores y equipos auxiliares integrados en el sistema de almacenamiento energético. Con objeto de evaluar dichas emisiones, el promotor aportó el estudio “Modelado acústico en fase operacional de los proyectos tipo BESS planificados en Marzagán” (septiembre de 2025), elaborado mediante el software CadnaA y utilizando la metodología CNOSSOS-EU.

Los resultados obtenidos indican que los niveles de inmisión sonora en los receptores seleccionados (viviendas más cercanas a los proyectos) son compatibles con la normativa vigente en lo referente a objetivos de calidad acústica y emisiones acústicas. Se ha obtenido que el valor máximo sobre los receptores es de 53,39 dBA, estando por debajo del límite establecido (55 dBA para zonas residenciales en periodo noche-Real Decreto 1367/2007).

No obstante, la Dirección General de Salud Pública considera necesario realizar mediciones de comprobación durante la fase de funcionamiento que permitan verificar los niveles reales de exposición y, en su caso, adoptar medidas adicionales si se detectasen superaciones de los valores límite establecidos.

Campos electromagnéticos: los principales focos emisores de campos electromagnéticos serán los transformadores, convertidores y la línea subterránea de evacuación. Tanto el estudio incorporado al proyecto técnico como la documentación complementaria aportada durante la tramitación concluyen que los niveles de campo eléctrico y magnético previstos en el entorno de la instalación se mantienen por debajo de los valores de referencia establecidos por la normativa vigente y por la Recomendación 1999/519/CE del Consejo de la Unión Europea, no previéndose afecciones significativas para la población.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Salud Pública considera conveniente que se realicen mediciones reales de los niveles de exposición a campos electromagnéticos

en viviendas y edificios de usos sensibles, situados a menos de 200 m de la línea eléctrica, teniendo en cuenta el probable efecto sinérgico o acumulativo de las diferentes líneas asociadas a las infraestructuras presentes en la zona, para determinar si suponen un impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas.

Vertidos accidentales al suelo: durante la fase de funcionamiento existe un riesgo potencial de contaminación del suelo asociado principalmente a operaciones de mantenimiento y a posibles fugas accidentales de aceites o fluidos utilizados en determinados equipos. No obstante, el proyecto incorpora medidas preventivas destinadas a minimizar este riesgo, destacando la instalación de cubas estancas para la contención de posibles derrames procedentes de los transformadores, así como la aplicación de protocolos específicos de mantenimiento y gestión de residuos.

Desde el punto de vista de la contaminación y otras perturbaciones ambientales, los estudios incorporados al expediente concluyen que las emisiones acústicas y los campos electromagnéticos generados durante la fase de funcionamiento se mantendrán dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, no previéndose afecciones significativas siempre que se apliquen las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento previstas. Asimismo, la implantación en la Alternativa 3, considerada ambientalmente más favorable, contribuye a minimizar la interacción de dichas emisiones con los usos residenciales existentes en el entorno. No obstante, la Dirección General de Salud Pública ha considerado necesario verificar mediante campañas de medición los niveles reales de exposición durante la fase operativa, especialmente en relación con el ruido y los campos electromagnéticos. Las consideraciones relativas a la exposición de la población y a la protección de la salud humana se analizan específicamente en los apartados correspondientes del presente informe.

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.

El DA identifica los riesgos de ocurrencia de catástrofes naturales referenciados en RIESGOMAP aplicables al ámbito del proyecto, señalando que los riesgos totales asociados a sucesos de origen natural se clasifican como “muy bajos”, con la única excepción del riesgo total sísmico, que se categoriza como “bajo”.

Por otro lado, el DA evalúa los riesgos derivados de accidentes, concretamente aquellos relacionados con la contaminación del suelo, la contaminación de cursos de agua superficial y los asociados a la afección directa sobre la vegetación y la fauna como consecuencia de incendios. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías pueden presentar riesgos específicos asociados a incendios, explosiones o eventos de fuga térmica, con potenciales consecuencias sobre la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, en función de su entidad, alcance y proximidad a receptores sensibles.

En este sentido, el DA describe los sistemas de protección contra incendios con los que estarán equipadas las baterías e incorpora una valoración de los impactos asociados a posibles incendios, concluyendo que el riesgo de ocurrencia de accidentes graves en las distintas fases del proyecto se considera muy bajo. No obstante, atendiendo a la naturaleza de la instalación y a lo señalado por el órgano competente en materia de salud pública, resulta necesario garantizar que la ejecución, explotación y mantenimiento de la instalación se desarrollen bajo condiciones adecuadas de seguridad, de forma que se minimicen los riesgos asociados a este tipo de dispositivos.

Asimismo, el DA incorpora un conjunto de medidas ambientales orientadas a la prevención de riesgos accidentales, incluyendo el mantenimiento adecuado de la maquinaria, las actuaciones de prevención frente a incendios y derrames de hidrocarburos, la correcta gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, así como la habilitación de puntos específicos, situados fuera de áreas sensibles, para el lavado de canaletas de hormigonera.

En relación con los riesgos asociados al cambio climático, el DA prevé un incremento significativo de la temperatura en función de la altitud, una reducción de la humedad del suelo y una ligera disminución de la cobertura nubosa, factores que están directamente relacionados con un aumento potencial en la probabilidad de ocurrencia de incendios. No obstante, en el área de estudio no se localizan masas de vegetación susceptibles de generar incendios de elevada magnitud. En consecuencia, el riesgo de incendio se clasifica como “muy bajo”.

En relación con los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud ambiental respecto a la alternativa seleccionada por el promotor, al reducir la exposición potencial de la población ante eventuales situaciones accidentales asociadas al sistema de almacenamiento energético. En particular, su localización en un entorno con menor presencia de receptores residenciales próximos permite disminuir la magnitud potencial de los efectos sobre la población en caso de incendio, explosión, fuga térmica u otros escenarios de funcionamiento anómalo propios de este tipo de instalaciones.

Por ello, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de seguridad, prevención de incendios, autoprotección y gestión de emergencias previstas en el proyecto y en la normativa sectorial aplicable, la implantación en la Alternativa 3 se considera más favorable desde el punto de vista de la protección de la población y de la minimización de la exposición ante riesgos accidentales vinculados al almacenamiento energético mediante baterías.

g) Los riesgos para la salud humana.

El proyecto se sitúa próximo al núcleo de población de Cañada de Los Perros, localizado aproximadamente a 50 m al este de la alternativa inicialmente seleccionada por el promotor.

Durante la fase de construcción, los principales impactos potenciales sobre la salud humana estarán asociados al incremento temporal de emisiones difusas de polvo, gases y ruido, así como a posibles molestias derivadas del tránsito de maquinaria y de la ejecución de la línea de evacuación soterrada, que podría generar interferencias puntuales sobre la movilidad local.

En fase de funcionamiento, las afecciones potenciales se relacionan principalmente con las emisiones acústicas, los campos electromagnéticos y los riesgos accidentales propios de los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías, en particular incendios, explosiones o eventos de fuga térmica. No obstante, los estudios incorporados al expediente concluyen que los niveles acústicos y los campos electromagnéticos previstos se mantienen por debajo de los valores límite establecidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de las comprobaciones y medidas de seguimiento que procedan.

En este contexto, la Alternativa 3 se considera más favorable desde el punto de vista de la protección de la salud humana, al situarse en un entorno con una menor concentración de población potencialmente expuesta a los efectos del proyecto. Si bien en las proximidades de dicha alternativa se identifica una edificación residencial aislada, el resto de edificaciones localizadas en su entorno inmediato presentan, según la información catastral disponible,

usos agrícolas e industriales. Asimismo, estas edificaciones y construcciones se localizan entre el emplazamiento previsto para el sistema de almacenamiento y la vivienda identificada, constituyendo elementos interpuestos que contribuyen a atenuar la propagación de determinadas afecciones potenciales, especialmente las de naturaleza acústica, y a reducir la interacción directa entre la instalación y el receptor residencial. Por el contrario, en el ámbito de la alternativa seleccionada por el promotor se localizan varios edificios residenciales de carácter plurifamiliar que concentran un número significativamente superior de viviendas y, por tanto, de población potencialmente expuesta. Esta circunstancia contribuye a reducir la magnitud potencial de las afecciones sobre la salud humana derivadas de las emisiones acústicas, los campos electromagnéticos y de eventuales situaciones accidentales asociadas al funcionamiento de la instalación.

En consecuencia, la Alternativa 3 presenta una menor vulnerabilidad del entorno residencial y una menor exposición potencial de la población a los efectos derivados de la implantación y funcionamiento del proyecto.

2. Ubicación del proyecto.

a) El uso presente y aprobado del suelo.

Según la Revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC), aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 13, de 19 de enero de 2023, el ámbito donde se plantea la implantación del sistema de almacenamiento y el trazado de su línea de evacuación se incluye en la zona B.b.2, de muy alta aptitud agraria en medianías.

Por su parte, conforme al Plan General de Ordenación de Telde, aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 54, de 19 de marzo de 2003, la alternativa seleccionada por el promotor se localiza sobre Suelo Rústico de Protección Agraria Especial (SRPAG-1). La línea de evacuación discurre igualmente por dicha categoría de suelo y atraviesa, además, ámbitos clasificados como Asentamiento Agrícola (AG).

La Alternativa 3 se sitúa igualmente en zona B.b.2 del PIOGC. No obstante, desde el punto de vista del planeamiento municipal, se emplaza sobre Suelo Rústico de Protección de Entornos (SRPE-E) y, a diferencia de las Alternativas 1 y 2, no afecta a terrenos actualmente en cultivo ni a una explotación agrícola activa.

Esta diferencia resulta ambientalmente relevante, tal y como ha puesto de manifiesto el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, que ha destacado la afección de la alternativa seleccionada por el promotor sobre suelo agrario productivo y sobre una actividad agrícola en funcionamiento. En consecuencia, desde la perspectiva del uso presente del suelo, la Alternativa 3 presenta una menor incidencia sobre la actividad agraria efectiva existente en el ámbito.

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad).

El ámbito de actuación se localiza sobre terrenos clasificados por el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria como zona B.b.2, correspondiente a suelos de muy alta aptitud agraria en medianías, circunstancia que pone de manifiesto el elevado valor productivo del recurso suelo en este sector del territorio insular.

En este contexto, el principal recurso natural susceptible de afección por el proyecto es el suelo agrario. Tal y como ha señalado el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, la alternativa seleccionada por el promotor afecta parcialmente a una explotación agrícola actualmente en producción bajo invernadero, ocupando terrenos que presentan una funcionalidad agraria efectiva y disponen de infraestructuras agrícolas plenamente operativas. La pérdida temporal o permanente de este tipo de recursos resulta especialmente relevante debido a su limitada disponibilidad en el territorio y a la dificultad de recuperar las condiciones productivas originales una vez transformado el suelo y desmanteladas las infraestructuras agrarias existentes.

Por el contrario, la Alternativa 3 se localiza sobre terrenos agrícolas actualmente en situación de abandono, sin que se haya constatado la existencia de una actividad productiva activa ni de infraestructuras agrarias en funcionamiento. En consecuencia, aunque también supone la ocupación de suelo, la afección recae sobre un recurso que presenta una menor funcionalidad agraria efectiva en el momento actual, reduciendo significativamente la incidencia sobre la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos agrarios existentes en la zona.

Respecto al recurso hídrico, no se identifican elementos que permitan prever una afección relevante sobre su disponibilidad, calidad o capacidad de regeneración, dado que la actuación no implica extracciones significativas ni alteraciones sustanciales del funcionamiento hidrológico del entorno.

En relación con la biodiversidad, el ámbito presenta un elevado grado de transformación antrópica derivado de los usos agrícolas históricos y actuales, predominando comunidades vegetales de sustitución y especies adaptadas a ambientes alterados. Asimismo, las prospecciones realizadas y las comprobaciones efectuadas por este Centro Directivo permiten concluir que la actuación no compromete de forma significativa la disponibilidad ni la capacidad de regeneración de los recursos biológicos presentes en la zona.

En consecuencia, la principal diferencia ambiental entre las alternativas analizadas radica en la afección al recurso suelo y, particularmente, a la disponibilidad de suelo agrario productivo. Desde esta perspectiva, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud ambiental al evitar la ocupación de terrenos actualmente en explotación agrícola y preservar en mayor medida la funcionalidad de uno de los recursos naturales más valiosos y limitados presentes en el ámbito de actuación.

c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

• Áreas protegidas.

El ámbito de actuación se localiza fuera de cualquier Espacio Natural Protegido declarado al amparo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El espacio protegido más próximo corresponde al Paisaje Protegido de Tarifa, situado aproximadamente a 1 km al oeste del emplazamiento.

Asimismo, el proyecto se sitúa fuera de los espacios integrantes de la Red Natura 2000. Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) más próximas son ES7010012 Bandama, localizada a aproximadamente 1,7 km al oeste, y ES7010027 Jinámar, situada a unos 1,9 km al este. Por su parte, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) más cercanas se localizan a una distancia aproximada de 13 km del ámbito de actuación. Del mismo modo, el proyecto no se encuentra incluido en Áreas Prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión o concentración de especies de avifauna amenazada definidas en aplicación del Real Decreto 1432/2008, siendo el área prioritaria más próxima "43-La Pasadilla-El Goro", situada a unos 6 km de distancia.

En relación con los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), el emplazamiento previsto para el proyecto se sitúa fuera de cualquier superficie cartografiada como tal. No obstante, el visor IDECanarias identifica la presencia del HIC 5330 "Matorrales termomediterráneos y preestépicos" en el entorno de la Alternativa 3. A este respecto, durante la visita de campo realizada por este Centro Directivo se comprobó que la superficie cartografiada como HIC en la Alternativa 3, no conserva actualmente los valores naturales característicos que justifican dicha clasificación, observándose en su lugar terrenos transformados por usos agrícolas históricos, parcelas actualmente abandonadas y una pista asfaltada. Los valores propios del HIC 5330 fueron identificados únicamente en una ladera situada más al norte, a una distancia aproximada de 125 m respecto del ámbito de implantación de la dicha alternativa.

Por tanto, teniendo en cuenta la distancia a los espacios protegidos más próximos, la ausencia de afección directa sobre espacios integrantes de la Red Natura 2000 y los resultados de las comprobaciones de campo realizadas, se considera que la capacidad de absorción del medio en relación con las áreas protegidas y los hábitats de interés presentes en el entorno resulta suficiente para asumir la actuación, no previéndose efectos significativos sobre estos valores ambientales.

• Geología y edafología.

Según el DA, el ámbito de actuación se localiza sobre depósitos aluviales actuales y de fondo de barranco o valle, sin que se identifiquen elementos geológicos o geomorfológicos singulares susceptibles de verse afectados. La implantación del sistema de almacenamiento se plantea sobre terrenos de escasa pendiente, por lo que los movimientos de tierra previstos serán de reducida entidad y no supondrán una modificación significativa del relieve.

Desde el punto de vista edafológico, el ámbito presenta suelos vinculados tradicionalmente al aprovechamiento agrícola, asimilables a calcisoles lúvicos y vertisoles cálcicos. En la alternativa seleccionada por el promotor, la ocupación parcial de una parcela agrícola en producción bajo invernadero supondría la alteración física del suelo y la pérdida de su funcionalidad productiva durante la vida útil del proyecto.

En cambio, la Alternativa 3 se localiza sobre suelo agrario actualmente en abandono, por lo que la afección recaería sobre una superficie sin aprovechamiento productivo efectivo. En consecuencia, desde el punto de vista edafológico y agrario, la Alternativa 3 se considera más adecuada, al reducir la afección sobre suelos agrícolas actualmente en producción.

• Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica.

El ámbito de actuación no afecta directamente a cauces de barranco. Según el Inventario de Cauces del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el cauce más próximo corresponde al Barranco de Las Goteras, situado aproximadamente a 660 m al noreste del emplazamiento.

En relación con las aguas subterráneas, el proyecto se localiza sobre la masa "Noreste-ES70GC003", que presenta estado químico malo y estado cuantitativo bueno conforme al tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria. Por ello, resulta necesario evitar cualquier aporte contaminante al suelo o subsuelo que pudiera comprometer los objetivos ambientales establecidos para dicha masa de agua.

No obstante, el DA incorpora medidas preventivas y correctoras dirigidas a evitar vertidos accidentales y posibles afecciones al suelo, subsuelo y aguas subterráneas. Atendiendo a la distancia respecto a cauces, a la naturaleza de la actuación y a las medidas previstas, no se prevén afecciones significativas sobre las masas de agua superficiales o subterráneas.

• Biodiversidad.

El ámbito de actuación presenta un elevado grado de transformación derivado de los usos agrícolas históricos y actuales, lo que ha supuesto una alteración significativa de las condiciones ecológicas originales y la práctica desaparición de la vegetación potencial propia del enclave. La cobertura vegetal existente se corresponde principalmente con comunidades nitrófilas asociadas a terrenos agrícolas, bordes de caminos y áreas alteradas, identificándose especies como el barrillar (Mesembryanthemum crystallinum) y matorrales nitrófilos de sustitución. Asimismo, se ha constatado la presencia de diversas especies exóticas invasoras, entre las que destacan el rabogato (Cenchrus setaceus), el tabaco moro (Nicotiana glauca), la tunera india (Opuntia tuna) y el ricino (Ricinus communis).

Las prospecciones realizadas recogidas en el DA permitieron identificar diversas especies de fauna características de ambientes antropizados y agrícolas. Entre la avifauna observada destacan especies habituales del entorno como el bisbita caminero (Anthus berthelotii), el cernícalo común (Falco tinnunculus canariensis), el alcaudón real canario (Lanius excubitor koenigi) o el mosquitero canario (Phylloscopus canariensis). Asimismo, se constató la presencia de reptiles endémicos como el lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) y el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri). No obstante, durante los trabajos de campo no se detectaron indicios de nidificación ni otros elementos especialmente sensibles que permitan considerar el ámbito como una zona de especial relevancia para la conservación de estas especies.

Asimismo, el DA contempla medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar las afecciones sobre la biodiversidad, incluyendo actuaciones de control de especies exóticas invasoras y la conservación de ejemplares de flora autóctona presentes en el ámbito.

Por su parte, la Alternativa 3 se localiza igualmente sobre terrenos transformados por antiguos usos agrícolas y actualmente en situación de abandono, presentando unas características ecológicas similares a las observadas en la alternativa seleccionada. Durante las comprobaciones realizadas por este Centro Directivo no se identificaron valores naturales singulares que permitan apreciar diferencias significativas entre ambas alternativas desde el punto de vista de la biodiversidad.

Asimismo, aunque durante la prospección de campo no se constató la presencia de culebra real de California (Lampropeltis californiae), el DA señala la existencia de referencias sobre un núcleo poblacional de esta especie exótica invasora en la zona de Marzagán, previendo medidas preventivas de control, como la colocación de trampas durante la fase de obras.

En consecuencia, atendiendo al estado actual del hábitat, a la ausencia de elementos de especial sensibilidad ecológica y a las medidas ambientales previstas, no se prevén afecciones significativas sobre la biodiversidad asociadas al desarrollo del proyecto.

• Áreas de gran densidad demográfica.

El ámbito de actuación no se localiza dentro de ninguna zona de gran densidad demográfica. No obstante, el entorno inmediato del proyecto presenta una presencia relevante de población asociada al asentamiento de Cañada de Los Perros, configurado por un conjunto de edificaciones residenciales agrupadas y dispersas a lo largo de la red viaria local, constituyendo un núcleo residencial de carácter rural situado en las inmediaciones de la actuación.

Asimismo, a aproximadamente 385 m al este se localiza el núcleo urbano de Valle de Jinámar, uno de los principales ámbitos residenciales del municipio de Telde, con una población aproximada de 20.000 habitantes. Otros núcleos residenciales se encuentran a mayor distancia, entre ellos Jinámar, al norte, y Lomo Blanco, al oeste.

Desde la perspectiva de la capacidad de absorción del medio y de la exposición de la población, resulta especialmente relevante la distribución de las viviendas próximas al emplazamiento. En este sentido, la alternativa seleccionada por el promotor se sitúa en un entorno con una mayor concentración de edificaciones residenciales y población potencialmente expuesta, mientras que la Alternativa 3 se localiza en una zona con una menor presencia de viviendas y receptores sensibles en su entorno inmediato. Si bien la diferencia respecto a los grandes núcleos urbanos próximos resulta reducida, la Alternativa 3 disminuye la exposición potencial de la población más cercana a los efectos asociados a la construcción, funcionamiento y eventual desmantelamiento de la instalación.

Esta mayor separación, aunque moderada, refuerza la mayor aptitud relativa de la Alternativa 3 desde el punto de vista de la protección de la población, al reducir ligeramente la exposición potencial del núcleo urbano más próximo frente a las posibles molestias o afecciones derivadas de la instalación.

Por ello, aun cuando el proyecto no afecta a áreas de elevada densidad demográfica en sentido estricto, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud ambiental desde la perspectiva de la protección de la población residente próxima y de la minimización de la interacción del proyecto con los usos residenciales existentes.

• Paisaje.

El ámbito de actuación se inserta en un entorno fuertemente transformado por los usos agrícolas históricos y actuales, caracterizado por la presencia de parcelas de cultivo, invernaderos, edificaciones dispersas, infraestructuras viarias y energéticas, así como superficies agrícolas abandonadas con presencia de vegetación nitrófila y de sustitución. En consecuencia, se trata de un paisaje con un elevado grado de antropización y una calidad paisajística moderada.

Durante la fase de construcción se producirá una alteración temporal de la percepción visual del entorno asociada a la presencia de maquinaria, movimientos de tierras, acopios y personal de obra. Por su parte, durante la fase de funcionamiento, la implantación del sistema de almacenamiento energético supondrá la incorporación de nuevos elementos de carácter industrial al paisaje, modificando parcialmente la imagen actual del ámbito.

No obstante, la capacidad de absorción paisajística del entorno se considera elevada, debido tanto al grado de transformación preexistente como a la presencia de infraestructuras y edificaciones que ya configuran el paisaje actual. Asimismo, la línea de evacuación proyectada presenta una incidencia paisajística muy reducida al discurrir soterrada durante la totalidad de su recorrido.

En relación con las alternativas analizadas, la Alternativa 3 presenta una mejor integración paisajística desde la perspectiva de los observadores habituales del entorno. Si bien la naturaleza y dimensiones de la instalación serían equivalentes a las de la alternativa seleccionada por el promotor, su emplazamiento se localiza en un sector con menor presencia de receptores residenciales próximos, reduciendo la exposición visual de la población a la instalación tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento. Asimismo, la existencia de edificaciones agrícolas e industriales interpuestas entre la instalación y parte de los observadores potenciales contribuye a disminuir la percepción visual directa del proyecto.

En consecuencia, aun cuando no se prevén impactos paisajísticos significativos debido a la elevada transformación previa del ámbito, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud ambiental al reducir la incidencia visual del proyecto sobre la población y los observadores más próximos.

• Usos tradicionales del suelo.

Según el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, la parcela afectada por la alternativa seleccionada por el promotor presenta actualmente una combinación de superficies agrícolas en producción, terrenos en barbecho e invernaderos destinados al cultivo de hortalizas. En consecuencia, el ámbito mantiene un uso agrario efectivo que forma parte de los aprovechamientos tradicionales del suelo existentes en la zona.

Por este motivo, dicho organismo emitió informe desfavorable durante el trámite de consultas, al considerar que la implantación del proyecto supone la ocupación de suelo agrícola productivo y la pérdida de funcionalidad de una explotación actualmente en uso. Aunque la modificación posterior del proyecto reduce parcialmente la afección inicialmente prevista, continúa manteniéndose una ocupación directa sobre terrenos agrícolas en producción.

En el mismo sentido, el Servicio Técnico de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos del Cabildo de Gran Canaria señala en su informe la no idoneidad de ubicar el sistema de almacenamiento de energía previsto en una zona clasificada como suelo rústico de protección agrícola especial, máxime cuando esta se encuentra en explotación agrícola.

Asimismo, el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural considera que las medidas compensatorias propuestas por el promotor, consistentes en el traslado de suelo vegetal y la restauración agrológica de terrenos próximos, no garantizan la recuperación efectiva de la actividad agraria afectada ni de las infraestructuras productivas actualmente existentes, tales como los sistemas de riego y los invernaderos.

Por el contrario, la Alternativa 3 se localiza sobre terrenos agrícolas actualmente no utilizados y en situación de abandono (Imagen3.Anexo Cartográfico). En consecuencia, su implantación evita la afección directa sobre explotaciones agrícolas activas y resulta más compatible con la preservación de los usos agrarios tradicionales presentes en el entorno.

Por otro lado, en el ámbito existen explotaciones ganaderas registradas, localizándose la más próxima a unos 299 m de la alternativa seleccionada por el promotor. La Alternativa 3 incrementa dicha distancia hasta aproximadamente 364 m, mejorando ligeramente la compatibilidad territorial con este uso existente.

En consecuencia, desde la perspectiva de los usos tradicionales del suelo, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud ambiental al evitar la ocupación de superficies agrícolas actualmente en producción y reducir la afección sobre la funcionalidad agraria existente en el ámbito.

• Patrimonio cultural.

En el segundo trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, realizado tras la modificación del proyecto, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria informa favorablemente las actuaciones, siempre que se dé cumplimiento a una serie de condicionantes. Entre ellos, se incluye la aportación de copia de la autorización de prospección arqueológica emitida por el Gobierno de Canarias con carácter previo al desarrollo de los trabajos de prospección.

En respuesta al informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria, el promotor remite la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, de fecha 24 de octubre de 2025, por la que se otorga autorización de prospección arqueológica al arqueólogo D. Vicente Valencia Afonso, arqueólogo colegiado n.º 4.99, para el proyecto denominado “Marzagán I”, proyecto de la misma tipología y localizado en las proximidades del proyecto objeto de evaluación.

Asimismo, el promotor, remite un informe/certificado firmado digitalmente por el citado arqueólogo en fecha 11 de junio de 2026, donde se recoge que:

En la solicitud de autorización de prospección arqueológica presentada ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se incorporó no solo la delimitación de las actuaciones concretas inicialmente previstas, sino también un plano general y amplio del ámbito de estudio y análisis patrimonial. Dicho plano reflejaba un ámbito territorial superior al de la sola parcela finalmente vinculada a “Marzagán 1”, comprendiendo también la zona correspondiente a la implantación actualmente tramitada del proyecto “SAEB Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Marzagán (8 MW)” y las alternativas posteriormente contempladas en la adenda del expediente ambiental. A partir de ese plano y de esa delimitación territorial se obtuvo la autorización de prospección arqueológica.

Además, el promotor remite un “Estudio de Patrimonio Cultural del Proyecto Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Marzagán I, en el término municipal de Telde, Gran Canaria”, de octubre de 2025, firmado por el mismo arqueólogo. Dicho estudio concluye que el ámbito prospectado se corresponde con una zona vacía de registros arqueológicos o etnográficos, por lo que no se prevé afección al patrimonio cultural ni por la alternativa seleccionada ni por la Alternativa 3 planteada.

No obstante, el estudio señala que fuera del ámbito prospectado se registró un pequeño conjunto de bienes etnográficos, no incluidos en el Inventario de Bienes Inmuebles de Interés Etnográfico de la FEDAC-Cabildo de Gran Canaria, correspondientes a una era, restos constructivos de una cuadra y un aljibe. Dichos elementos se localizan en dirección sur, a unos 46 m de la alternativa seleccionada y aproximadamente a 137 m de la Alternativa 3.

En consecuencia, aun cuando no se prevén impactos directos sobre elementos patrimoniales, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud desde el punto de vista patrimonial, al localizarse a mayor distancia de los bienes etnográficos identificados durante la prospección.

3. Características del potencial impacto.

Mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada se han analizado los efectos previsibles que el proyecto puede generar sobre el medio ambiente, atendiendo a las características de la actuación, la sensibilidad ambiental del emplazamiento y los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013.

Durante la fase de construcción, los principales impactos identificados se corresponden con la emisión difusa de partículas y gases procedentes de los movimientos de tierras, tránsito de maquinaria y vehículos de obra, el incremento temporal de los niveles sonoros y vibraciones, la generación de residuos, la ocupación temporal del suelo, la alteración puntual del paisaje y las posibles interferencias sobre la movilidad local. Asimismo, existe un riesgo potencial de contaminación accidental del suelo y del subsuelo derivado de eventuales derrames de combustibles, aceites u otras sustancias empleadas durante la ejecución de los trabajos.

No obstante, estos efectos presentan una extensión espacial reducida, una intensidad baja o moderada y un carácter temporal, reversible y recuperable, quedando limitados al periodo de ejecución de las obras, estimado en aproximadamente ocho meses. Además, su magnitud puede reducirse significativamente mediante la aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas en la documentación ambiental, entre las que destacan el mantenimiento adecuado de la maquinaria, el riego periódico de superficies susceptibles de generar polvo, la limitación de velocidad de circulación de vehículos en obra, la correcta gestión de residuos y la adopción de medidas de prevención frente a vertidos accidentales.

Durante la fase de funcionamiento, los impactos potenciales se relacionan principalmente con la ocupación permanente del suelo, la modificación del uso actual de los terrenos afectados, la alteración paisajística derivada de la presencia de nuevos elementos de carácter industrial, las emisiones acústicas asociadas al funcionamiento de los equipos, la generación de campos electromagnéticos y los riesgos accidentales inherentes a los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías, particularmente los relacionados con incendios, explosiones o fenómenos de fuga térmica.

De acuerdo con los estudios específicos incorporados al expediente, tanto los niveles de inmisión acústica como los valores de campos eléctricos y magnéticos previstos se sitúan por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente. No obstante, atendiendo a las consideraciones formuladas por la Dirección General de Salud Pública, se considera necesario verificar dichos resultados mediante campañas de medición y seguimiento una vez la instalación entre en funcionamiento, especialmente en relación con el ruido y los campos electromagnéticos en los receptores sensibles más próximos.

Del análisis efectuado se desprende que los principales factores ambientales condicionantes del proyecto no se encuentran asociados a la presencia de espacios naturales protegidos, hábitats de interés comunitario, patrimonio cultural o elementos ecológicos de especial sensibilidad, sino fundamentalmente a la ocupación de suelo agrario productivo, la afección a los usos agrarios existentes y la exposición de la población próxima a los potenciales efectos del proyecto.

En este sentido, tanto el análisis realizado por este Centro Directivo como los informes emitidos por el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural ponen de manifiesto que la alternativa seleccionada por el promotor afecta parcialmente a una explotación agrícola actualmente en producción, provocando un efecto directo y de larga duración sobre la funcionalidad agraria de los terrenos ocupados. Asimismo, dicho organismo considera que las medidas compensatorias propuestas no garantizan la recuperación efectiva de la actividad agraria ni de las infraestructuras productivas actualmente existentes, tales como los sistemas de riego o las instalaciones de invernadero.

Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública ha señalado la necesidad de considerar la proximidad de viviendas y otros receptores sensibles en relación con las emisiones de polvo, ruido, vibraciones, campos electromagnéticos y riesgos tecnológicos asociados a este tipo de instalaciones. Desde esta perspectiva, no solo resulta relevante la distancia a las edificaciones residenciales, sino también la cantidad de población potencialmente expuesta a dichos efectos.

A este respecto, la Alternativa 3 presenta una mejor aptitud ambiental que la alternativa seleccionada por el promotor. Por un lado, se implanta sobre terrenos agrícolas actualmente no utilizados y en situación de abandono, evitando la ocupación directa de suelo agrícola en producción y reduciendo significativamente la afección sobre los usos agrarios tradicionales existentes. Por otro lado, se localiza en un entorno con una menor concentración de población potencialmente expuesta, al existir una única edificación residencial próxima frente a la presencia de varios edificios residenciales plurifamiliares en el entorno de la alternativa seleccionada. Esta circunstancia contribuye a reducir la magnitud potencial de las afecciones asociadas al ruido, las emisiones difusas, los campos electromagnéticos, la percepción social del riesgo y los eventuales escenarios accidentales vinculados al funcionamiento de la instalación.

Asimismo, las comprobaciones de campo realizadas por este Centro Directivo no han permitido constatar la presencia de los valores naturales que motivaron inicialmente el descarte de la Alternativa 3 en la documentación ambiental, no apreciándose en el ámbito de implantación valores ecológicos singulares que determinen una afección significativa sobre hábitats o especies protegidas respecto de las restantes alternativas analizadas.

Sexta.- Cumplimiento principio “DNSH”.

El proyecto denominado “SAEB (Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Marzagán de 8MW)”, en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, cuenta con financiación procedente del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, mediante el “PRTR”. Además, las actuaciones previstas deberán ser conformes a lo establecido en la normativa reguladora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ajustarán a los principios de gestión recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de los términos previstos, se pone de manifiesto para el caso del asunto el principio de no causar daño significativo al medio ambiente (Do Not Significant Harm-DNSH), teniendo en cuenta los seis objetivos medioambientales sobre los que se ha de asegurar la ausencia de perjuicios significativos: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la

contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Por ello, se debe incorporar al seguimiento ambiental la comprobación y el buen funcionamiento de todas las medidas que garanticen la integridad del cumplimiento de este principio.

En conclusión, tras el análisis técnico del expediente, y considerando:

• El resultado de las consultas ambientales realizadas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

• Las características técnicas del proyecto.

• La información ambiental contenida en el DA aportado por el promotor.

• La aplicación de los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, relativos a las peculiaridades del proyecto, la localización del mismo y el tipo y características de los potenciales efectos sobre el medio ambiente.

Se concluye que existen elementos de juicio suficientes para considerar que la Alternativa 1, seleccionada por el promotor, no constituye la opción ambientalmente más adecuada entre las alternativas analizadas.

En particular, durante la evaluación se ha constatado que la Alternativa 1 mantiene una afección directa sobre suelo agrícola actualmente en producción, con la consiguiente pérdida de funcionalidad agraria durante la vida útil de la instalación. Asimismo, el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural ha puesto de manifiesto que las medidas compensatorias propuestas no garantizan la recuperación efectiva de la actividad agraria ni de las infraestructuras productivas existentes.

Por otro lado, la Alternativa 3 fue descartada en el DA, principalmente por una supuesta afección al HIC 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépicos”. Sin embargo, las comprobaciones realizadas durante las visitas de campo efectuadas por este Centro Directivo permitieron verificar que en el ámbito concreto previsto para la implantación de dicha alternativa no se conservan actualmente los valores naturales característicos que justifican la presencia de dicho hábitat, correspondiéndose el terreno con una superficie transformada históricamente por usos agrícolas y actualmente en situación de abandono.

Asimismo, la Alternativa 3 presenta una menor sensibilidad ambiental y territorial al evitar la ocupación de suelo agrícola en producción y reducir la exposición potencial de la población a los efectos derivados del proyecto. En este sentido, si bien las emisiones acústicas y los campos electromagnéticos previstos cumplen los valores límite establecidos en la normativa aplicable, la Alternativa 3 se localiza en un entorno con una menor concentración de receptores residenciales potencialmente expuestos, lo que contribuye a minimizar la magnitud de los efectos asociados al ruido, las emisiones difusas, los campos electromagnéticos, la percepción social del riesgo y los eventuales escenarios accidentales vinculados al funcionamiento de la instalación.

Por todo lo anterior, este Centro Directivo considera que la Alternativa 3 constituye la opción ambientalmente más favorable de las analizadas, al presentar una menor afección sobre los usos agrarios existentes, una menor exposición potencial de la población a los efectos del proyecto y una mejor adecuación a los principios de prevención y minimización de impactos ambientales.

En consecuencia, la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada a la implantación del sistema de almacenamiento de energía mediante baterías en el emplazamiento correspondiente a la Alternativa 3 descrita en la documentación obrante en el expediente.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.b) de la Ley 21/2013, se concluye que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se implante en la Alternativa 3 y se dé cumplimiento a las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento contenidas en el DA, en la documentación complementaria, así como a las condiciones adicionales establecidas en el presente informe de Impacto Ambiental.

La evaluación ambiental realizada a través de este procedimiento no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de las previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, la presente evaluación de impacto ambiental es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos que se requieran para su ejecución. En consecuencia, esta resolución no exime en ningún caso al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que (...) los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, señala el mismo precepto que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.

Al proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Marzagán de 8 MW” le es de aplicación el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, por estar incluido en el Anexo II, Grupo 4. Industria energética, en concreto:

n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica.

Por lo que debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en la Sección 2.ª del Capítulo II de su Título II.

El apartado 2 del artículo 47 de la Ley 21/2013 establece lo siguiente:

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones.

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por su parte, en el apartado 3 de este mismo precepto se recoge la obligación de publicación del Informe de Impacto Ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del Informe de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su vigencia, el apartado 4 señala que en el supuesto previsto en el apartado 2.b), el Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el (…) diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia (...) en los términos previstos en los siguientes apartados. Por ello, procede establecer para el presente Informe de Impacto Ambiental una vigencia de cuatro años desde la fecha de su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el Informe de Impacto Ambiental cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.

Y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 5.3.e) de la Ley 21/2013, el Informe de Impacto Ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Finalmente y en relación a las funciones de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el Informe de Impacto Ambiental, estipulan los epígrafes 1 y 2 del artículo 52 de la Ley 21/2013 lo siguiente:

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del Informe de Impacto Ambiental.

2. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrán definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de parámetros que deben ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio ambiente. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y, previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica.

II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento (...).

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Energía, el órgano ambiental resulta ser la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias ha venido a modificar, a través de su disposición final séptima, el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio,

por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dedicado a determinar los órganos superiores de este Departamento, resultando que la citada Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático pasa a denominarse Dirección General de Calidad Ambiental.

En cuanto a la propuesta, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración autonómica de Canarias, se refiere, en su apartado 1.a), a la función de los jefes de servicio de instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos, estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a esta Dirección General.

III. La Unidad Administrativa Provisional "Programa de Evaluación Ambiental de Proyectos", creada mediante la Orden conjunta de 12 de agosto de 2021, de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, asume las competencias del Servicio de Impacto Ambiental, como Unidad Tramitadora de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, en cuanto a la evaluación de proyectos financiados con cargo a fondos Next Generation EU.

Sin embargo, por ausencia de la Directora del Programa, mediante Orden departamental n.º 41, de 10 de febrero de 2025, el Consejero de Transición Ecológica y Energía traslada temporalmente "(…) los expedientes que se encuentran en tramitación en el Programa de Evaluación Ambiental de Proyectos, (…) al Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático para que continúe con su tramitación (…) que se hará efectiva desde el mismo día de su suscripción y registro y hasta la incorporación de la Directora del Programa (...)". Esta referencia a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse igualmente hecha a la actual Dirección General de Calidad Ambiental, conforme a la referida disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo.

IV. La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 28 que los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas, encargos a medios propios personificados y demás expedientes de gastos, salvo los contratos públicos, que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU» se tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente. La tramitación por urgencia prevista en este apartado determinará en exclusiva la reducción a la mitad de los plazos internos para la emisión de informes y dictámenes que sean preceptivos, sin que afecte a los plazos de convocatoria pública, plazos referidos a la presentación de solicitudes y recursos, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica y sin perjuicio de los plazos específicos previstos en esta norma.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y vista la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,

R E S U E L V O:

Primero.- Formular, a los efectos ambientales, el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías Marzagán de 8MW", promovido por Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U., en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, considerando que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no es necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se dé cumplimiento a las medidas ambientales adicionales que se establecen en el Anexo I y el emplazamiento del proyecto sea la parcela correspondiente a la Alternativa 3.

Segundo.- El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de 4 años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del citado Informe en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, a la empresa promotora Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U., a la Unidad Administrativa Provisional del Programa Fondos Next Generation EU, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde.

Cuarto.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Esta Resolución no será objeto de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Canarias, a 26 de junio de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.

ANEXO I

MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES

1. Cumplimiento de la normativa, de la documentación técnica y de la alternativa ambientalmente viable.

La ejecución del proyecto deberá ajustarse a las determinaciones contenidas en el Proyecto Técnico, en el DA y en la documentación complementaria incorporada al expediente durante la tramitación ambiental, así como a las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento previstas en dichos documentos, siempre que no contradigan las condiciones establecidas en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Asimismo, la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada a su implantación en el emplazamiento correspondiente a la Alternativa 3 analizada en la documentación ambiental, al constituir la opción ambientalmente más favorable de las alternativas evaluadas.

Las consideraciones y medidas propuestas por las Administraciones Públicas y organismos consultados durante la tramitación ambiental deberán ser tenidas en cuenta en aquellas materias que resulten de aplicación a las distintas fases del proyecto.

En caso de producirse incidencias ambientales no previstas durante la construcción, funcionamiento o desmantelamiento de la instalación, se adoptarán las medidas oportunas para prevenir, corregir o restaurar las afecciones que pudieran generarse sobre el medio ambiente.

Con carácter previo al inicio de las obras, se dispondrá de una planificación adecuada de los trabajos y de la logística de obra, con el fin de optimizar los desplazamientos de maquinaria y transporte de materiales, reducir la duración de las actuaciones y minimizar las afecciones temporales sobre el entorno.

2. Prevención de riesgos tecnológicos y coordinación con los servicios de emergencia.

Con carácter previo a la puesta en funcionamiento de la instalación, deberá verificarse la existencia y operatividad de los protocolos de actuación frente a incendios, explosiones, fugas térmicas y demás incidentes tecnológicos asociados al sistema de almacenamiento mediante baterías. Asimismo, se facilitará a los servicios de emergencia competentes información actualizada sobre la configuración de la instalación, accesos, sistemas de protección y procedimientos de intervención.

Durante la fase de funcionamiento deberán observarse las instrucciones del fabricante relativas a la calibración, mantenimiento, inspección y condiciones de seguridad de los equipos. Igualmente, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el almacenamiento seguro de las baterías, incluyendo la prevención de humedad, daños mecánicos y proximidad a materiales combustibles, el mantenimiento de distancias de seguridad adecuadas y la realización de inspecciones periódicas que permitan detectar y retirar equipos o baterías defectuosas.

3. Control de emisiones de partículas en suspensión, acústicas y electromagnéticas.

Emisiones de partículas en suspensión:

Durante la fase de construcción se aplicarán las medidas previstas en el DA para minimizar la generación de polvo, así como las determinaciones señaladas por la Dirección General de Salud Pública.

En particular, se suspenderán las actividades generadoras de material particulado durante episodios meteorológicos adversos, especialmente en situaciones de intrusión de polvo sahariano; se controlará la altura de los acopios de tierras y áridos; y se realizarán riegos en zonas de acopio, accesos y salidas de vehículos al menos dos veces al día.

Durante la fase de construcción se prestará especial atención a las viviendas situadas a menos de 100 m del ámbito de actuación. En caso de detectarse afecciones o recibirse quejas vecinales relacionadas con la generación de polvo, se adoptarán las medidas preventivas y correctoras adicionales necesarias para garantizar la protección de la salud y la calidad de vida de la población residente.

Emisiones sonoras:

Durante la fase de construcción se realizarán campañas mensuales de medición acústica en las viviendas y demás receptores sensibles potencialmente más expuestos a las emisiones de ruido derivadas de las obras.

Asimismo, durante el primer año de funcionamiento de la instalación se desarrollará un programa de vigilancia acústica consistente en campañas mensuales durante los seis primeros meses y trimestrales durante los seis meses restantes, siempre que no se detecten incumplimientos o incidencias relevantes.

Las mediciones deberán realizarse en condiciones representativas de funcionamiento de la instalación y tendrán por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica y de los valores límite establecidos en la normativa vigente.

En caso de detectarse superaciones de dichos valores, se adoptarán las medidas correctoras necesarias para garantizar su cumplimiento.

Emisiones de campos electromagnéticos:

De acuerdo con el estudio técnico aportado, los valores previstos de campo eléctrico y magnético en el perímetro exterior de la instalación y en el entorno de los circuitos de media tensión se sitúan por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente.

No obstante, conforme a lo indicado por la Dirección General de Salud Pública, durante la fase inicial de funcionamiento se realizará una campaña de medición de campos electromagnéticos, mediante equipos homologados para campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia.

Los puntos de medición deberán incluir viviendas y otros usos sensibles situados a menos de 200 m del sistema de almacenamiento y de su línea de evacuación asociada.

4. Gestión de residuos y protección del suelo.

La gestión de los residuos generados durante las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en materia de residuos de construcción y demolición, y demás normativa sectorial de aplicación.

Se garantizará la correcta segregación, almacenamiento, etiquetado y entrega de los residuos a gestor autorizado, manteniendo el correspondiente registro cronológico y priorizando su reutilización o valorización frente a la eliminación cuando resulte técnicamente viable.

Asimismo, en caso de que la actividad se encuentre incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberán cumplirse las obligaciones previstas para las actividades potencialmente contaminantes del suelo, incluyendo la presentación del correspondiente informe preliminar de situación.

Al finalizar la vida útil de la instalación, las baterías y demás residuos generados durante el desmantelamiento serán retirados y gestionados conforme a la Ley 7/2022 y al Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, garantizando la adecuada protección del suelo y del medio ambiente.

5. Identificación y protección de flora catalogada.

Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una prospección botánica por técnico cualificado en el ámbito de implantación correspondiente a la Alternativa 3 y su entorno inmediato, con el fin de identificar la posible presencia de ejemplares de flora protegida, prestando especial atención a Salvia canariensis L. y Aeonium percarneum, citadas en el DA para dicho emplazamiento.

Dichas especies se encuentran incluidas en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. En consecuencia, cualquier actuación que pudiera afectar a ejemplares de estas u otras especies protegidas deberá contar, con carácter previo, con la autorización del Cabildo Insular de Gran Canaria y aplicar las medidas de conservación, trasplante o manejo que resulten procedentes.

6. Prospección y erradicación de especies exóticas invasoras.

Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una prospección específica para identificar la presencia de especies exóticas invasoras en el ámbito de implantación de la Alternativa 3 y su entorno inmediato, prestando especial atención a las especies citadas en el DA: rabogato (Cenchrus setaceus), tabaco moro (Nicotiana glauca), tunera india (Opuntia tuna) y ricino (Ricinus communis).

Los ejemplares detectados deberán ser eliminados antes del inicio de los trabajos, evitando su dispersión durante las labores de desbroce, movimiento de tierras o transporte de materiales. En el caso del rabogato, las actuaciones se realizarán conforme a la Orden

de 13 de junio de 2014, por la que se aprueban las Directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabo de gato (Pennisetum setaceum). Para el resto de especies, se aplicarán métodos adecuados de control y eliminación conforme a las guías técnicas disponibles para flora exótica invasora en Canarias.

La eliminación se realizará preferentemente mediante medios mecánicos, evitando el uso de productos fitosanitarios químicos salvo autorización expresa del órgano competente. El control de especies exóticas invasoras deberá mantenerse durante la fase de obras y durante el periodo de funcionamiento de la instalación, incorporándose al Programa de Vigilancia Ambiental.

7. Inventario faunístico previo a la ejecución de obras.

Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una prospección faunística por técnico competente en el ámbito de implantación de la Alternativa 3 y su entorno inmediato, con el objeto de identificar la posible presencia de especies de fauna silvestre susceptibles de verse afectadas por la ejecución del proyecto, prestando especial atención a la avifauna nidificante y a las especies incluidas en los catálogos de protección vigentes.

En caso de detectarse ejemplares, nidos activos o indicios de reproducción de especies protegidas o amenazadas cuya conservación pudiera verse comprometida por la ejecución de las obras, se adoptarán las medidas necesarias para evitar su afección. Asimismo, se comunicará dicha circunstancia, en un plazo mínimo, al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias y al órgano competente del Cabildo de Gran Canaria, a fin de que establezcan, en su caso, las medidas de protección oportunas y las condiciones para la continuidad de los trabajos.

8. Calidad visual y paisajística del entorno.

Con el objetivo de garantizar la integración visual de las infraestructuras en el entorno, todas las edificaciones asociadas al sistema de almacenamiento energético deberán contar con acabados exteriores que utilicen una gama cromática adaptada al paisaje circundante, persiguiendo su máxima mimetización visual con el medio natural.

Durante toda la vida útil de las instalaciones, se deberá asegurar la correcta conservación y mantenimiento estético y funcional de las edificaciones, equipos e infraestructuras, evitando su deterioro visual o la generación de impactos paisajísticos negativos.

La iluminación exterior deberá ajustarse a las determinaciones previstas en los artículos 218 y 220 del PIOGC, empleando luminarias dirigidas hacia el suelo, de forma que se iluminen exclusivamente las zonas necesarias y se evite la emisión de haces de luz por encima de la horizontal.

Se emplearán preferentemente luminarias de baja altura, apliques o luminarias integradas en muros y paredes, con luces cálidas de temperatura de color inferior a 2700 K y alta eficiencia energética.

Asimismo, las instalaciones de alumbrado deberán disponer de sistemas de regulación del flujo luminoso que permitan reducir la intensidad a partir de las 00:00 horas, sin perjuicio de las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento de la instalación.

9. Control arqueológico durante los movimientos de tierra y gestión de hallazgos casuales.

Durante la fase de instalación se contará con un técnico cualificado en arqueología, que deberá supervisar a pie de obra todos los trabajos que impliquen remoción o movimiento de tierras.

En caso de producirse hallazgos casuales de posibles elementos arqueológicos, etnográficos o patrimoniales no identificados previamente, se actuará conforme al artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, suspendiendo inmediatamente los trabajos en la zona afectada y comunicándolo a la Administración competente en materia de patrimonio cultural en un plazo máximo de 24 horas.

10. Comunicación con la población del entorno.

Con carácter previo al inicio de las obras se habilitará un canal de comunicación accesible para la recepción y gestión de incidencias, consultas o quejas relacionadas con la ejecución del proyecto y el funcionamiento de la instalación, especialmente en materia de ruido, polvo, tráfico y seguridad.

11. Cumplimiento de principio DNSH.

El principio DNSH (por sus siglas en inglés: Do No Significant Harm), en referencia al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, debe observarse a lo largo de todas las fases del proyecto, como requisito ineludible para todas las actuaciones financiadas en el marco del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU" (PRTR).

El técnico responsable del seguimiento de las medidas incluidas en el seguimiento ambiental debe verificar en todo momento el estricto cumplimiento del principio DNSH, asegurando que ninguna de las actuaciones previstas cause un impacto ambiental significativo adverso sobre los seis objetivos medioambientales establecidos por la normativa comunitaria.

Finalmente, una vez concluido el seguimiento ambiental, se deberá incorporar una evaluación final del cumplimiento del principio DNSH que incluya, como mínimo, las conclusiones sobre el grado de cumplimiento alcanzado y la valoración de la eficacia de las medidas adoptadas.

ANEXO II

CARTOGRAFÍA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS




Imagen 1: Localización del proyecto en la alternativa 1.



Imagen 2: Alternativas de emplazamiento del proyecto




Imagen 3: Estado de la superficie agrícola en la alternativa 1 y 3.