I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de digestión anaeróbica y generación de biometano «Costa Lobera Bioenergía», ubicada en las parcelas 82 y 5159 del polígono 31, en el término municipal de Langa de Duero (Soria), promovido por «Langa de Duero Enercorr, XXI». Expte.: EIAO/2025/SO/002.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Langa de Duero Enercorr XXI, tiene por objeto la construcción de una planta de digestión anaeróbica y generación de biometano a partir de residuos procedentes de la ganadería y de otros residuos procedentes de la industria agroalimentaria y forestal, en el término municipal de Langa de Duero (Soria).

El proyecto se encuentra incluido entre los supuestos recogidos en el Anexo II, Grupo 9: «Otros proyectos», de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en concreto en el en el epígrafe b) «Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción». y por su gasoducto en el Anexo II, Grupo 4. «Industria energética», f) «Instalaciones industriales para el transporte de vapor y agua caliente, de oleoductos y gasoductos, y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos en el anexo I)», por lo que estaría sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada.

No obstante, el promotor, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 d) de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha solicitado que el proyecto sea objeto de una evaluación de impacto ordinaria.

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto de «planta de digestión anaeróbica y generación de biometano «costa lobera bioenergía»», ubicada en el polígono 31, parcelas 82 y 5159, del término municipal de Langa de Duero (Soria), promovido por Langa de Duero Enercorr XXI.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Director General
de Política Ambiental,
Fdo.: José Guirao Sola

ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «PLANTA DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA Y GENERACIÓN DE BIOMETANO «COSTA LOBERA BIOENERGÍA»», UBICADA EN EL POLÍGONO 31, PARCELAS 82 Y 5159, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LANGA DE DUERO (SORIA), PROMOVIDO POR LANGA DE DUERO ENERCORR XXI. EXPTE.: EIAO/2025/SO/002.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO								
Expediente N.º	EIAO/2025/SO/002			Promotor	Langa de Duero Enercorr XXI.			
Domicilio social	Avda. de Cercera s/n, 23500 Tárrega-Lleida. CIF: B-25460601.							
Proyecto	Planta de digestión anaeróbica y generación de biometano «Costa Lobera Bioenergía», en el término municipal de Langa de Duero (Soria).							
Descripción	Construcción de una planta de digestión anaeróbica y generación de biometano a partir de residuos procedentes de la ganadería y de otros residuos procedentes de la industria agroalimentaria y forestal, en el término municipal de Langa de Duero (Soria).				Epígrafe Ley 21/2013	Art. 7.1 d)	Anexo II	Grupo 9 b) 4 f)
Capacidad proyectada	124.900 toneladas de residuos/ subproductos				Producción estimada de biometano	8.514.218 Nm^3/año		
Polígono	31	Parcela	82	Referencia catastral	42169B031000820000PQ	Superficie (m^2)	54.627	
		Parcela	5159	Referencia catastral	42169A031051590000HL	Superficie (m^2)	2.274	
Superficie construida	3.947,87 m^2.				Superficie total parcelas	56.901 m^2		
UTM X (m)	467.982			UTM Y (m)	4.609.203	Huso	30	
Municipio	Langa de Duero			Provincia	Soria	Código postal	42320	
GASODUCTO								
Longitud total	412 m.				Término municipal	Langa de Duero		
Punto de origen	Módulo de inyección situado en las coordenadas 41.63407054, -3.38668285, dentro de la parcela con referencia catastral 42169B031000820000PQ, propiedad del productor Enercorr XXI S.L.							
Punto de destino	Conexión con la red existente AO 6» 16 bar RAA-R01A (NEDGIA REDES DISTRIBUCION GAS), en las coordenadas 41.63138276, -3.38812351.							

Balance de biodigestión y compostaje:

ENTRADA	*Capacidad anual (t)*	*SALIDA*	*Cantidad anual*
Purines de cerdo	79.500	Biometano	8.514.218 Nm^3/año
Paja de cereales	33.000	Fracción sólida (compost)	37.214 t/año
Subproductos sólidos	6.200	Digestato líquido	43.233 t/año
Subproductos líquidos	6.200	Rechazo compostaje	204 t/año
TOTAL	124.900	Rechazo pretratamiento	116 t/año
Material estructurante	12.355 t/año		

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES		
	Planta de valorización	Gasoducto
Distancia a núcleo de población	• Langa de Duero: unos 2,5 km.	• Langa de Duero: unos 2,15 km.
Coincidencia territorial con RN 2000 y/o plan de conservación y/o recuperación de especies	No	No
Distancia a espacios protegidos	• ZEC (ES4170083) «Riberas del Río Duero y afluentes»: unos 3,4 km. • Vía pecuaria «Cañada Real de Ganados Trashumantes»: coincidencia territorial. • Yacimiento arqueológico «Las Tenadillas»: unos 685 m.	• ZEC (ES4170083) «Riberas del Río Duero y afluentes»: unos 3 km. • Vía pecuaria «Cañada Real de Ganados Trashumantes»: coincidencia territorial. • Yacimiento arqueológico «Las Tenadillas»: unos 450 m.
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)	• Carretera SO-P-5001: unos 55 m. • «Río Duero»: unos 3,5 km. • «arroyo de La Nava»: unos 373 m.	• Carretera SO-P-5001: coincidencia territorial. • «arroyo de La Nava»: unos 780 m.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
INSTALACIONES PRINCIPALES	
Las instalaciones que forman la planta son las siguientes: 1. Edificio de oficinas y servicios. 2. Edificio de servicios auxiliares. 3. Nave almacén y recepción de paja y pretratamiento. 4. Nave de deshidratación de digestato. 5. Nave de afino y almacén de compost. 6. Upgrading de biogás.	
INSTALACIONES AUXILIARES	
1. Aljibe de agua de red. 2. Depósito recepción de purines. 3. Depósitos recepción de líquidos. 4. Depósito mezcla de líquidos. 5. Digestores hidrolíticos. 6. Digestores metanogénicos. 7. Depósito pulmón de líquidos filtrados.	8. Depósito pulmón de agua de proceso. 9. Balsa de pluviales de aguas limpias. 10. Soleras de compostaje. 11. Balsas de líquidos de compostaje. 12. Vallado perimetral. 13. Viales.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Los principales procesos que se llevan a cabo en la instalación son los siguientes: 1) Recepción y pretratamiento de residuos: Los vehículos que transportan los residuos y subproductos se registran y pesan, y descargan en las zonas de recepción de residuos. – Pretratamiento línea de paja. Pacas de paja. – Pretratamiento línea de purín. Los purines recibidos son descargados, por canalización cerrada, desde la cuba de transporte hasta la balsa de recepción. – Pretratamiento línea de subproductos sólidos. Se distribuyen los coproductos sólidos, dependiendo de su humedad y capacidad. – Pretratamiento línea de subproductos líquidos. Los coproductos líquidos se descargan por bombeo cerrado a los depósitos de recepción y almacenaje 2) Digestión anaeróbica. Se realiza por vía húmeda y en dos fases separadas (la fase hidrolítica y la biodigestión, que tiene lugar en tres tanques o digestores de hidrólisis y tres digestores metanogénicos). 3) Deshidratación: El tratamiento de digestato incluye doble etapa de separación sólida-líquida con filtros tornillo prensa y con centrífugas, y el posterior almacenado del digestato líquido (balsa de almacenamiento de digestato líquido). 4) Higienización: Proceso térmico, con unos requisitos de temperatura definidos, para evitar que contenga productos químicos peligrosos y agentes nocivos como los patógenos. 5) Deshidratación (separación sólida / líquida): 6) Sistema de biogás: El biogás producido en los tanques de hidrólisis y en los digestores, y almacenado en los gasómetros, se recoge en una tubería de biogás común que transporta el biogás hacia los equipos de acondicionado y depuración. 7) Limpieza de biogás y compresión del biometano (upgrading): El biogás se pre-filtra a través de filtros estáticos a contracorriente de carbón activo para reducir los posibles contenidos en ácido sulfhídrico, COV's y otros contaminantes. Una vez pretratado, se conduce al sistema de depuración (upgrading), dónde se separa mediante un sistema de membranas el dióxido de carbono del flujo y se genera, al mismo tiempo, un gas con un alto contenido en metano o biometano. 8) Compostaje. La fase de compostaje de la instalación procesa dos tipos diferenciados de productos y/o mezclas. En un sector se composta la mezcla de digesto y material estructurante y en otro sector se composta material vegetal. 9) Tratamiento de agua: Parte de la fracción líquida que se ha separado en la fase de deshidratación se lleva a un depósito pulmón con agitador. La fracción líquida es entonces bombeada hacia la depuradora.

1.5. CONSUMO DE RECURSOS			
SUMINISTRO AGUA			
Procedencia de las aguas	Destino de las aguas generadas	Consumo estimado (m^3/año)	
Red municipal	Colector (gestión externa autorizada)	621	
Reutilización de la propia instalación	Recirculación en la propia instalación	18.367	
Otros (aprovechamiento aguas lluvia)			
Consumo total de aguas	18.988 m^3		
ENERGÍA ELÉCTRICA			
La luz se enganchará del centro de transformación existente en la planta de tratamiento de purines actual limítrofe con la parcela del proyecto y que pertenece al mismo promotor.			
Energía consumida	12.072.214 kWh/año	Otras fuentes de energías renovables	No
GASOIL			
Se dispondrá de un grupo electrógeno para abastecer los equipos principales y mantener la seguridad de la planta en caso de fallo de suministro eléctrico.			

1.6. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES	
Aguas pluviales limpias	Las aguas pluviales limpias recogidas en las instalaciones son canalizadas hasta una balsa (balsa de pluviales limpias). Esta agua será utilizada para la preparación de floculante en el proceso de deshidratación, así como la limpieza de varios equipos. A parte se utilizará esta agua para el riego de las zonas ajardinadas de la instalación.
Aguas pluviales sucias	Las aguas pluviales sucias son recogidas y conducidas hasta la balsa de líquidos de compostaje y son usadas para el riego de las pilas de compostaje.
Aguas sanitarias	Las aguas sanitarias son recogidas y almacenadas temporalmente en una fosa séptica estanca y gestionadas por un gestor externo. Las instalaciones objeto de las aguas sanitarias en la planta son las procedentes de las oficinas, vestuarios y aseos.
Aguas residuales industriales	Se producirá en las instalaciones un flujo de aguas residuales industriales, procedentes del tratamiento y gestión de residuos orgánicos, que será recirculado en la instalación.

1.7. EMISIONES A LA ATMÓSFERA			
Contaminantes emitidos	Partículas, CO, CO_2, SO_2, NO_x, CH_4, NH_3.		
Focos canalizados	Off-gas upgrading, caldera de biomasa, antorcha de seguridad y grupo electrógeno.		
Emisiones difusas	Válvulas de seguridad de digestores, área de tratamiento de compostaje, emisiones de polvo, recepción y almacenamiento de productos y residuos, cintas transportadoras y equipos intermedios de manipulación, alivio válvulas de seguridad, tránsito de vehículos, uniones de equipos, tuberías e instrumentos, separación de la fracción sólida-líquida.		
Sistema de reducción de emisiones	Depósitos y balsas de entrada cubiertos, minimización del tiempo de almacenamiento de los residuos antes de introducirlos al sistema de digestión anaerobia, sistemas de desulfuración y filtros de carbón activo, gasómetros, etc.		
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)		
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación)			
Actividad		Grupo	Código
Producción de biogás o plantas de biometanización		B	09 10 06 00
Plantas de producción de compost		B	09 10 05 01

1.8. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
Gestión	Gestor autorizado.
Residuos peligrosos	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes, residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas, envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, carbón activo usado procedente del tratamiento de gases y tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
Residuos no peligrosos	Neumáticos fuera de uso, envases de papel y cartón, de plástico, de madera, metálicos, absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras, mezcla de residuos municipales, papel y cartón, vidrio, fracción orgánica de residuos municipales, fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal, y otros residuos procedentes del tratamiento mecánico de residuos. .

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados dedicados al objeto del proyecto, antecedentes, reglamentación aplicable y emplazamiento y descripción completa del proyecto, un examen de las alternativas técnicamente viables y económicamente asumibles para el desarrollo del proyecto, entre las que se encuentra la «alternativa 0» o de no realización del proyecto de aplicación, «alternativa 1», que implica ejecutar el proyecto en las parcelas 82 y 5159 del polígono 31 de Langa de Duero (Soria), colindante con la parte norte de la actual planta de tratamiento de purines del promotor, y «alternativa 2», que sería ejecutar el proyecto en otra parcela, combinando parcialmente terrenos de las parcelas 80 (sur), 81(este) y 82 (norte), todas colindantes a la actual planta de tratamiento de purines del promotor.

Se analizan todos los factores tanto ambientales, como económicos y técnicos de la situación, a favor y en contra de cada una de las alternativas, con el fin de poder determinar cuál es la más apropiada de todas, concluyendo que la ejecución del proyecto se llevara a cabo en la «alternativa 1», ya que comparando con la «alternativa 2», esta tiene una menor inversión, al no tener coste por la adquisición del terreno, debido a que el promotor ya contaba con las parcelas de su propiedad con las condiciones perfectas para llevar a cabo este proyecto. Seguidamente, se realiza un estudio de sinergias.

El estudio de impacto ambiental también incluye un inventario ambiental y una descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves, donde se describe el medio inerte, el medio biótico, los valores del medio natural con figuras de protección específica, el medio socioeconómico, el medio sociocultural, y un estudio de ubicación de las instalaciones.

Posteriormente, realiza una identificación y valoración de los impactos, identificando las acciones susceptibles de causar impacto y los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impacto, y se realiza una valoración cualitativa del impacto ambiental, concluyendo los únicos impactos previsibles que puede ocasionar este proyecto son de carácter moderado, como la generación de olores durante el proceso o la contaminación del suelo tras el desmantelamiento de la actividad.

Una vez identificados los impactos, se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras, encaminadas a minimizar los potenciales efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana derivados de las actividades planteadas, así como un programa de vigilancia ambiental, que consiste en establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se establezcan en el proyecto de construcción y en las especificaciones medioambientales establecidas en el sistema de gestión medioambiental para la protección del medio ambiente.

Por último, incluye el documento de síntesis, y un apartado con la bibliografía consultada para el desarrollo del estudio de impacto ambiental.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 18 de enero de 2024, tiene entrada en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la solicitud de inicio del procedimiento de autorización

ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de la planta de digestión anaeróbica y generación de biometano «costa lobera bioenergía», en el término municipal de Langa de Duero (Soria), promovido por Langa de Duero Enercorr XXI, S.L., acompañada del proyecto y estudio de impacto ambiental.

3.2. Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en los artículos 13 y 55 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, acuerda someter conjuntamente a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto de una «planta de digestión anaeróbica y generación de biometano, en el término municipal de Langa de Duero (Soria), promovido por «Langa de Duero Enercorr, XXI, S.L.». El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 226, de 24 de noviembre de 2025, y publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Langa de Duero, Soria).

Durante el periodo de información pública se presentó una alegación por parte de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), en la que indican, entre otras cuestiones, la imposibilidad de obtener una copia de la documentación del proyecto y alegan que el proyecto carece del soporte de un plan o programa que justifique, armonice y analice las consecuencias sociales, económicas y ambientales de su implantación territorial a medio y largo plazo.

3.3. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas, se señalan en la siguiente tabla, así como la emisión del correspondiente informe.

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)	Sí
Subdelegación del Gobierno en Soria	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Servicio de Planificación e Informes de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal	Sí
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	Sí
Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria	No
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria	Sí
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria	No

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Servicio Territorial de Sanidad de Soria	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria	Sí
Diputación Provincial de Soria	No
Ayuntamiento de Langa Duero	No
Ecologistas en Acción Castilla y León	No
Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN)	Emite alegación
Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Paul (Coto de caza)	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de medio hídrico en el que indica que la zona de implantación de la planta se encuentra parcialmente situada en la zona de policía de dos arroyos innominados afluentes del «arroyo de La Nava». Asimismo, este Organismo de cuenca establece una serie de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Subdelegación del Gobierno de Soria informa que no tiene consideraciones que emitir al respecto.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el índice de riesgo potencial poblacional para Langa de Duero es medio.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio de Langa de Duero presenta un índice de riesgo local bajo y un índice de peligrosidad moderado.

El Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), no ha sido delimitado para el riesgo por ferrocarril y presenta un riesgo medio para el transporte por carretera.

Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, otras figuras de protección, propuestas de

lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, propuestas de microrreservas de flora y flora protegida. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos Red natura 2000, por lo que no existe afección indirecta.

Respecto a los terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, una parte de las actuaciones del proyecto que se ubican fuera de montes de utilidad pública afectan a terrenos con la consideración jurídica de monte, según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, destacando los encinares de Quercus ilex que colindan con el perímetro de la planta.

En relación con las vías pecuarias, el proyecto presenta coincidencia territorial con la vía pecuaria «Cañada Real de Ganados Trashumantes», y el gasoducto de evacuación coincide aproximadamente 48 metros con esta vía pecuaria.

En cuanto a los hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, en el ámbito de emplazamiento del proyecto, fuera de zonas de especial conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, existen los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 4090 «Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga» y 9340 «Bosques de *Quercus ilex*».

Sobre la fauna protegida, en el ámbito del proyecto, aunque alejadas de la zona de implantación de este, se localizan diversas especies de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies. De entre ellas, destacan las siguientes especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEA): Aguilucho cenizo *(Circus pygargus),* Águila real *(Aquila chrysaetos),* Aguilucho lagunero occidental *(Circus aeruginosus),* Aguilucho pálido *(Circus cyaneus),* Buitre leonado *(Gyps fulvus)* y Murciélago ratonero ribereño *(Myotis daubentonii).*

En lo que se refiere al paisaje, El Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje 74.09 «Páramos al norte del Duero entre Roa y San Esteban de Gormaz», en el tipo de paisaje «Páramos calcáreos castellano-leoneses», y perteneciente a la asociación «Páramos y mesas».

Por último, la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en esta declaración de impacto ambiental, así como a las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en esta declaración.

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indican una serie de cuestiones relativas a la normativa de aplicación, que se incluyen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

Consta en el expediente la comunicación del Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural celebrada en sesión ordinaria el día de 30 de abril de 2026, en el que se acuerda recibir de conformidad el informe técnico de la prospección arqueológica, por considerarlo ajustado a la legislación vigente, debiendo ser consideradas sus conclusiones en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Las condiciones expuestas quedan incorporadas en esta declaración de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria emite informe en materia de sus competencias, en relación con la línea eléctrica de acometida a la planta, y el gasoducto de la planta a la red gasística.

El Servicio Territorial de Sanidad de Soria informa que no considera realizar ninguna propuesta o indicación con respecto al impacto ambiental que se pudiera derivar de la ejecución del mencionado proyecto, dado que cumple la legislación vigente en lo relativo a materias de su competencia.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria informa de que, según lo señalado en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), se trata de un uso previsto sometido a evaluación de impacto ambiental, por lo que se considera como permitido, no requiriendo de autorización de uso excepcional en suelo rústico, sino tan solo la obtención de licencia urbanística y demás autorizaciones que procedan conforme al Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).

3.4. Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remite al promotor el conjunto de todos los informes y alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental. Los informes son contestados por el promotor con documentación complementaria de fecha de marzo de 2026. Puesto que las subsanaciones presentadas no suponen una modificación significativa de los efectos ambientales, no se realiza un nuevo trámite de información pública y consultas, tal y como está previsto en el artículo 38.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

3.5. Recepción y análisis técnico del expediente.

El 23 de julio 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental, remitido por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático el expediente completo de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo regulado en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente recibido por el órgano ambiental contiene, entre otros documentos, la documentación presentada por el promotor, junto con el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas detallados anteriormente. Todos los informes emitidos y documentación recibida se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto básico de autorización ambiental integrada y proyecto técnico de la instalación «Planta de digestión anaeróbica y generación de biometano «costa lobera bioenergía» en el término municipal de Langa de Duero (Soria)», y al estudio de impacto ambiental de dicho proyecto, ambos de mayo de 2026, así como al resto de los documentos técnicos y documentación complementaria que obran en el expediente.

2. Afección a la Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras analizar y evaluar las actuaciones previstas, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que las actuaciones del proyecto serán compatibles con la utilidad pública de la vía pecuaria identificada y no supondrán afecciones significativas a los terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a los hábitats de interés comunitario fuera de ZEC y sobre la fauna protegida, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en la presente declaración de impacto ambiental, además de lo indicado en el proyecto.

Por otro lado, se considera que el proyecto supone una reducida repercusión paisajística, cuyas afecciones se verán reducidas con las medidas a llevar cabo.

3. Viabilidad ambiental. En el estudio de impacto ambiental y proyecto técnico no se detalla la infraestructura eléctrica de conexión a la red de distribución eléctrica, de lo que se deduce que no es objeto de este proyecto. No obstante, se recuerda que esta infraestructura, necesaria para el funcionamiento de la planta, podría tener que someterse a evaluación de impacto ambiental en el caso de que se encuentren entre los supuestos contemplados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Por tanto, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto quedará condicionada, en su caso, a la viabilidad ambiental de la línea eléctrica.

4. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el apartado «8.– Medidas Preventivas y Correctoras» del estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

a) Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

b) Autorizaciones. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de residuos, subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

c) Señalización y delimitación de las obras. Antes del comienzo de las obras se realizará una delimitación y un replanteo del área donde se ubicarán las instalaciones provisionales y las labores auxiliares del proyecto. Esta área deberá ubicarse alejada de cualquier zona ambientalmente sensible: masas arboladas, terrenos con vegetación natural, vías pecuarias, cauces, etc., debiendo priorizarse su localización dentro de la parcela de ubicación de la planta o en la pista de trabajo de la zanja del gasoducto.

Las actuaciones se limitarán únicamente a las descritas en el estudio de impacto ambiental del proyecto presentado.

d) Acceso a las instalaciones. Para acceder a las obras se utilizarán en todo momento los caminos existentes, no pudiendo abrir nuevas vías de acceso con maquinaria y en caso necesario, la apertura será puntual y se restaurará una vez finalizada la actuación. El estado de los caminos durante la actividad de la planta deberá mantenerse, al menos, similar al existente al inicio de las actuaciones.

e) Protección de infraestructuras. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gaseoductos, líneas de distribución eléctrica, redes de transporte, etc., así como en sus zonas de servidumbre.

Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, los elementos de drenaje de estos, las propiedades de terceros y sus hitos de delimitación, las infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, pasos de ganado, infraestructuras de regadío, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

f) Protección de las vías pecuarias. Se debe garantizar su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial.

En cualquier caso, con carácter previo a la realización de las actuaciones previstas deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación de conformidad con los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, además de asegurar todos los usos compatibles y complementarios según se recoge en la citada ley.

a) Protección de los suelos. No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los viales existentes, ni se utilizarán terrenos no urbanizados como lugares para realizar acopios de materiales, parques de maquinaria o instalaciones auxiliares.

Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad.

Durante los movimientos de tierra, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos de forma previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

b) Protección de hábitats. Durante las operaciones de excavación de la zanja se deberá garantizar la plena protección de la vegetación natural y de los terrenos de monte, evitando la ocupación de manchas de hábitats de interés comunitario.

Se deberán respetar las superficies de monte, linderos con alineaciones de vegetación arbórea y arbustiva, así como arbolado disperso, tanto en las tierras de labor como junto al borde de los caminos. La instalación de la planta de biogás y sus infraestructuras auxiliares, no supondrán la eliminación de arbolado.

Si fuese necesario la corta de algún pie durante la fase de obras deberá justificarse la ausencia de otras alternativas para su autorización que, en su caso, estará sujeta a lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y contar con los permisos necesarios por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

c) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Para cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, como es el caso, se deberá disponer de la correspondiente autorización del Organismo de cuenca.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá

ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe ante la Confederación Hidrográfica del Duero, previo al comienzo de la actividad, incluyendo las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM, cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro). Con posterioridad se realizarán controles con la periodicidad que determine la autorización ambiental. En caso de no interceptar las aguas subterráneas, se deberá justificar debidamente.

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Los resultados de este informe de caracterización se deberán presentar con carácter previo al inicio de la actividad ante el Organismo de cuenca.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para la instalación de elementos destinados al almacenamiento de residuos, subproductos o materias primas, como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes, se evitará la intercepción del nivel freático, entendido como aquel que se registra en época de aguas altas, y se optará por el almacenamiento subaéreo en lugar de subterráneo, siempre en condiciones de seguridad para las personas. En el caso de que no fuera posible el almacenamiento subaéreo y fuera necesario realizar excavaciones, lo cual deberá ser justificado adecuadamente, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones mediante la instalación de cubetos de hormigón con tubos buzo.

Los sistemas de almacenamiento de residuos ganaderos se ubicarán a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses, humedales, ampliándose a 200 m en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma.

Las características constructivas de los sistemas de almacenamiento de los residuos y lixiviados deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad, para evitar cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.

Está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

Se distinguirán las aguas de escorrentía procedentes del exterior de la actividad, previniendo unas cunetas de guarda, desviando dichas aguas fuera del recinto de la actividad.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Asimismo, las zonas de almacenamiento de residuos donde se acumulen estos de forma temporal a la espera de su retirada por una empresa gestora, serán cubiertas y dispondrán de solera impermeable, evitando la entrada de agua de lluvia y salida de lixiviados.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares, en caso de ser necesarias, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico. Asimismo, se debe establecer un parque de maquinaria durante las obras y un espacio reservado para el mantenimiento, cambios de aceite y repostaje de combustible de la maquinaria.

No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin, tomándose las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, grasas, combustibles, lubricantes u otras sustancias similares al suelo o cursos de agua.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de todas las fases del proyecto, y que pueda afectar al dominio público hidráulico, será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca en la mayor brevedad posible.

d) Captación de agua. Será preciso obtener del Organismo de cuenca la correspondiente autorización, concesión administrativa o modificación de las características de la concesión existente, según proceda, teniendo en cuenta

la normativa en vigor, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

Para la reutilización de las aguas pluviales será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

e) Protección de la fauna. De forma previa al inicio de las actuaciones constructivas se deberá realizar una prospección de fauna de todas las zonas afectadas por las obras, de forma que se pueda detectar la presencia de nidos o especies amenazadas. Los resultados de la citada prospección se trasladarán al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, para que, en su caso, adopte las medidas preventivas oportunas.

Se deberá instalar un cerramiento perimetral de las instalaciones, diseñado para evitar el acceso de fauna a la planta.

f) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias meteorológicas aconsejen. Además, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

g) Contaminación acústica. Los trabajos, tanto de obra civil como de montaje, deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

Se deberán cumplir en todas las fases de la actuación los niveles de ruidos establecidos en la normativa vigente.

h) Integración paisajística. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística que resulte de aplicación, para mejorar la integración de las instalaciones en el entorno, el diseño arquitectónico de las instalaciones deberá realizarse mediante acabados exteriores de construcción con un tratamiento de color y textura acorde al entorno, evitando materiales reflectantes y galvanizados, justificando su adecuación a las características naturales y culturales del paisaje, respetando en todo momento el campo visual y la armonía del conjunto.

De manera inmediata, una vez ejecutada la obra, se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales. Se deberá dar prioridad al empleo de especies vegetales locales.

i) Gestión de residuos en la fase de obras. Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

En el caso de derrame accidental de combustibles, aceites o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Una vez finalizadas las obras se procederá a la retirada de todos los materiales y escombros generados durante la misma, que deberán gestionarse conforme a la normativa de aplicación.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

j) Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles. En cumplimiento de lo establecido en la Decisión de Ejecución UE 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el promotor aplicará durante el funcionamiento las mejores técnicas disponibles para este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta sus características, dimensiones y complejidad.

Previo al inicio de la actividad también deberá acreditarse el cumplimiento de las MTD que sean de aplicación.

En cualquier caso, se aplicarán criterios de ahorro y consumo eficiente de agua y energía, se reducirán las emisiones atmosféricas y se procederá a su monitorización. Asimismo, se dispondrá de un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias y en su caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

k) Almacenamiento de materias primas. El almacenamiento de las materias primas y productos auxiliares se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias, referentes al almacenamiento de cada producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o derrames accidentales, impidiendo la contaminación de los flujos de aguas pluviales. El espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.

En ningún caso podrán almacenarse residuos ganaderos fuera de las instalaciones previstas para este fin.

l) Almacenamiento del digestato sólido y líquido. Las zonas de almacenamiento del digestato sólido deberán estar cubiertas.

El almacenamiento del digestato líquido generado durante el proceso de digestión y tratamiento posterior, se almacenará en depósitos y/o sistemas alternativos siempre cerrados, cada uno de ellos con una superficie no superior a los 2.000 m^2.

El almacenamiento del digestato deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; y la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León.

A este respecto se informa que, como medida de seguridad, la capacidad de almacenamiento de digestato (tanto sólido como líquido) deberá cubrir, al menos, la frecuencia de retirada por parte del gestor autorizado.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Queda prohibido el vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico tanto del digestato líquido como los productos resultantes de cualquier tratamiento al que esté sometido.

m) Contaminación atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como cualquier prescripción que se incluya en la autorización ambiental, en particular en relación con los valores límite de emisión (VLE).

Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los VLE que se impongan en la preceptiva autorización ambiental para cada uno de los contaminantes emitidos, así como la periodicidad, el contenido de los controles analíticos y los libros de registro. Asimismo, se atenderá lo dispuesto en la autorización ambiental para el caso de superación de los VLE, adoptándose en todo caso las medidas correctoras que fueran necesarias para corregir las causas de la superación.

Los sistemas de reducción de emisiones deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento, para lo que se llevarán a cabo las operaciones necesarias de mantenimiento y/o sustitución.

Los focos emisores estarán dotados de las instalaciones pertinentes para la medición y toma de muestras, debiendo cumplir las prescripciones técnicas establecidas en la normativa de aplicación.

Se realizarán controles de emisión de contaminantes atmosféricos por Organismos de Control Acreditados (OCA) y autocontroles internos de la propia empresa, con las características y la periodicidad establecida en la normativa vigente y en la autorización ambiental. Los resultados de estos controles se reflejarán en el registro de emisiones a la atmósfera.

n) Protección frente a olores. Se limitará tanto el volumen, como el tiempo de almacenamiento de los residuos orgánicos, al mínimo imprescindible; se evitará su volteo y/o manipulación en días con vientos fuertes. El transporte de los residuos o subproductos deberá realizarse preferentemente por fuera de zonas residenciales, o bien realizarse en camiones cerrados o cubiertos.

Si en el desarrollo de la actividad se detectaran molestias por olores, se procederá a la instalación de medidas correctoras adicionales a las ya planteadas. Además, deberá establecerse un sistema de revisión y mantenimiento del sistema de tratamiento de olores.

Durante el primer año después del inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico basado en la norma UNE 13725, que abarque al menos tres estaciones meteorológicas y que mediante un análisis de dispersión de contaminantes asegure al máximo que no haya afecciones sobre la población. El estudio será presentado ante el órgano sustantivo. A la vista de este, que tendrá como objeto determinar si las medidas impuestas son suficientes para garantizar que no afecte a áreas sensibles cercanas, se podrán modificar las medidas implementadas y previstas en la documentación y cualquier otra adicional que fuera precisa para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas no supere los límites establecidos en la autorización ambiental.

o) Contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin, así como para reducir el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna.

p) Protección del suelo y de las aguas. Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pudiera afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación.

En las instalaciones destinadas a cualquier tipo de producto que pudiera resultar contaminante o de sus residuos, y con independencia de la aplicación de la legislación sectorial vigente, los depósitos de almacenamiento que se mantengan en la instalación deberán disponer de elementos de retención capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

Los distintos componentes del circuito de aguas (tanques pulmón, balsas de líquidos de compostaje, balsa de pluviales…) se deberán dimensionar para posibilitar la gestión de todas las aguas residuales y pluviales generadas, de tal forma que no se produzca vertido a dominio público hidráulico y conseguir una situación de «vertido cero».

En cuanto a la red de recogida de aguas pluviales proyectada, únicamente se podrán considerar aguas pluviales limpias a todos los efectos si se trata estrictamente de aguas pluviales sin incorporación de otros efluentes ni de sustancias susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico (incluidas las aguas subterráneas por infiltración a través del terreno), quedando expresamente prohibida la conexión a los colectores de drenaje de aguas pluviales de cualquier desagüe de aguas residuales domésticas o industriales.

El uso dentro de la propia planta y la evacuación al terreno de las aguas pluviales limpias no precisará de autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca, si bien en este último caso deberá contar con el permiso del propietario de los terrenos, en caso de que la parcela en la que se evacúen no sea de su propiedad.

No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos. No se podrán depositar ni verter residuos que constituyan un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que establece la relación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria el informe preliminar y los informes periódicos de situación del suelo que se establezcan en la autorización ambiental.

q) Gestión de residuos. La instalación deberá contar con la autorización en materia de residuos regulada en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización quedará integrada en la autorización ambiental, tal y como se establece en el artículo 33.9 de la citada Ley.

Dado que entre los residuos solicitados a tratar en la instalación figuran subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), la instalación también deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.

Precisará autorización en materia de residuos tanto la operación de digestión anaerobia como el tratamiento del digestato resultante de dicha digestión junto con cenizas y residuos vegetales.

Asimismo, la gestión de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos deberá realizarse conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo contemplado en esta Ley, se deberá contar con la autorización de gestor de residuos, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento.

Los residuos serán segregados correctamente, siendo adecuadamente etiquetados y almacenados en zona específica antes de su entrega a gestor autorizado. Se incluirán en estos residuos tanto los producidos durante las labores de mantenimiento de los equipos como los producidos por la propia actividad.

Para la aplicación a los suelos agrarios (operación de tratamiento de residuos codificada como «R1001 Valorización de residuos en suelos agrícolas y en jardinería») del digestato que no cumpla los criterios de fin de la condición de residuo, se precisa solicitar la autorización y realizar la comunicación previa en los términos establecidos en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Ambos trámites son independientes del trámite de autorización ambiental de la referida instalación.

r) Aplicación del digestato como fertilizante. El digestato/digerido y compost resultante del tratamiento de la fracción sólida del digestato, tendrá la consideración de residuo salvo que cumpla con los criterios de fin de condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003.

Para poder aplicar a los suelos agrarios el digestato o el compost, se deberá cumplir con: el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; y la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León.

s) Ruidos y vibraciones. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación en materia de ruido en Castilla y León. En el caso que se superasen estos niveles se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

Con la periodicidad y condiciones que establezca la autorización ambiental se realizarán mediciones de ruido por una entidad de evaluación acreditada, que verifique el cumplimiento de los límites de inmisión establecidos. Dichos controles incluirán resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control y fecha y hora de realización de la medición.

Todos los equipos responsables de la emisión de ruido contarán con su correspondiente plan de mantenimiento que deberá ser correctamente aplicado y estar convenientemente documentado en los registros asociados al sistema de gestión medioambiental.

t) Afecciones ambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior funcionamiento del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

u) Responsabilidad medioambiental. La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de la actividad y de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

v) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación deberá contar con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumple y se adapta a la MTD1.

Se recomienda estudiar la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la instalación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

w) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de una modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Con el objeto de evitar la posible propagación del fuego de la planta de biogás y biometano al monte patrimonial «Monte Picón de Galiana» y otros, o del monte a la planta, y no dificultar las labores propias de la gestión de dicha masa forestal, el vallado perimetral de las nuevas instalaciones evaluadas deberá establecerse a una distancia de, al menos, 10 metros de la zona arbolada, de manera que entre ambos siempre exista una franja libre de vegetación arbórea y/o arbustiva con continuidad horizontal por la que puedan transitar los vehículos de extinción de incendios.

Asimismo, las nuevas instalaciones en el interior de la planta, incluida la balsa de digestato líquido proyectada, deberán separarse de la masa forestal una distancia de 25 metros (dentro de esta franja se encuentran incluidos los citados 10 metros).

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables e instrucciones técnicas en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos y peligrosos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de materias primas, aparatos a presión, etc., para lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

x) Cese de la actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad de forma parcial o temporal, deberá ponerse en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que deberá verificar el cumplimiento de las condiciones relativas al cierre establecidas en la autorización ambiental.

Tras el cese definitivo el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no genere un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme a lo establecido en la normativa en materia de residuos y suelos contaminados y, en concreto, la que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

5. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. Se completará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, incorporando, además de las medidas recogidas en esta declaración de impacto ambiental, las que establezca la correspondiente autorización ambiental.

6. Comunicación del inicio de la actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de inicio de funcionamiento de la planta.

7. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental y se presentará juntamente con los informes que se determinen en la autorización ambiental.

8. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

9. Protección del patrimonio cultural y arqueológico. Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la

Junta de Castilla y León en Soria, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

10. Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir en la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.


11. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medias protectoras de esta declaración de impacto ambiental o las contenidas en la autorización ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

13. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días hábiles desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II



Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Estudio de impacto ambiental).

CV: BOCYL-D-10112026-217-19