I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto «Nueva carretera SO-920 de El Burgo de Osma (N-122) a San Leonardo de Yagüe (N-234) tramo: variante de El Burgo de Osma (A-11)-SO-920, longitud aproximada: 2.100 m», en el término municipal de El Burgo de Osma (Soria), promovido por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, en el término municipal de El Burgo de Osma (Soria). Expte.: 022/25 EIA - EIAS/2025/SO/018.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El proyecto está contemplado en el siguiente supuesto del Anexo II de la citada Ley 21/2013: Grupo 7 «Proyectos de infraestructuras», apartado i) «Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de 29 de octubre de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el informe de impacto ambiental del proyecto «Nueva carretera SO-920 de El Burgo de Osma (N-122) a San Leonardo de Yagüe (N-234) en el tramo Variante de El Burgo de Osma (A-11)-SO-920», en el término municipal de El Burgo de Osma (Soria), promovido por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, que figura como anexo a esta Resolución. EXPTE. 022/25 EIA - EIAS/2025/SO/018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Soria, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
P.S. El Secretario Territorial,
(Art. 4, Decreto 25/2022, de 16 de junio)
Fdo.: Rafael Medina Esteban

ANEXO QUE SE CITA

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE NUEVA CARRETERA SO-920 DE EL BURGO DE OSMA (N-122) A SAN LEONARDO DE YAGÜE (N-234) TRAMO: VARIANTE DE EL BURGO DE OSMA (A-11)-SO-920, LONGITUD APROXIMADA: 2100 M, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL BURGO DE OSMA (SORIA). EXPTE: 022/25 EIA - EIAS/2025/SO/018.

1. ANTECEDENTES.

Por Resolución de 27 de abril de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente (B.O.C. y L. de 12 de mayo), se hizo pública la declaración de impacto ambiental sobre el Estudio Informativo para la nueva carretera de conexión entre la SO-920 y la Autovía del Duero (Variante de El Burgo de Osma, Soria), promovido por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Esta declaración informó favorablemente el desarrollo de la alternativa sureste.

Dado que el plazo de vigencia de la citada declaración de impacto ambiental era de cinco años y transcurrió sin que las obras de la construcción de la variante se iniciaran, se ha hecho necesario iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Se plantea la ejecución de una nueva variante de población en la carretera SO-920 (que une El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe, en la provincia de Soria), para conectarla directamente con la Autovía del Duero (A-11) y evitar que el tráfico de paso tenga que atravesar el interior del núcleo de El Burgo de Osma.

Para ello se proyecta una nueva glorieta de conexión y un nuevo trazado de unos 2 km con velocidad de proyecto de 90 km/h y una pendiente máxima de 5% (rasante suave). La sección transversal se fija en dos carriles de 3 m, arcenes pavimentados de 1 m y bermas exteriores de 0,5 m. Se ejecutarán importantes movimientos de tierra. Todos los taludes tanto en desmonte como en terraplén serán con una pendiente H:3/V:2.

Previamente se retirará y almacenará la capa superficial del terreno de la zona de ocupación (38.151 m^3), que se usará para revestir taludes, interior de la rotonda, restauración de zona de acopio, parcelas expropiadas etc., donde se extenderá una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor, para su posterior revegetación. Las tierras de los desmontes (72.231 m^3) se usarán en terraplenes y explanado de la obra, con un excedente de apenas 170,7 m^3. Adicionalmente, se calcula un excedente de 5.168 m^3 de material aluvial no apto para restauración ni para terraplenes; además de 551,2 m^3 de material del fresado y demolición de firmes. Por último, será necesario el aporte de 4.201 m^3 de suelo para las explanadas de los caminos.

Para el drenaje longitudinal se incorporarán cunetas de pie de desmonte, de pie de terraplén y de cabeza de desmonte, así como bordillos, bajantes y pasos salva cunetas para canalizar el agua de la plataforma y para el drenaje transversal se utilizarán tubos.

Además, se incorporarán dos estructuras para dar continuidad a los caminos existentes y se realizarán nuevos caminos de servicio laterales para dar acceso a las diferentes parcelas afectadas por la nueva variante.

Se dispondrá de un parque de maquinaria y zona de acopio de 1.200 m^2 de superficie sobre tierras arables.

En la anterior tramitación ambiental se evaluaron 3 alternativas de trazado de la variante: por el noreste de la autovía A-11, por el oeste y por el sureste, que fue la elegida y con declaración de impacto ambiental favorable.

3. DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha presentado documento ambiental firmado en diciembre de 2025. En este nuevo procedimiento el documento ambiental presenta, teniendo en cuenta el Estudio Informativo existente, además de la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto, también tres alternativas del trazado y tras analizar cada una ellas y descartada la alternativa 0, el promotor ha considerado como más favorable la denominada alternativa 3 con un trazado nuevo.

De este modo, las alternativas planteadas son las siguientes:

- La alternativa 1 sigue el trazado seleccionado en el Estudio Informativo, al sur de la A-11. Parte de la rotonda de enlace con la A-11 con una curva de radio de 300 m. Después de una alineación recta de algo más de 1 km, efectúa una curva de radio 500 m a la altura del Camino Valdenarros a partir de la cual se alinea con el trazado actual de la SO-920 con la que entronca ligeramente más al norte del cruce bajo la autovía. Presenta pendientes de hasta 5,25%, que obligan a adaptar el trazado a la normativa para carreteras de velocidad de proyecto V100. Además, entra en conflicto con infraestructuras no existentes en el momento de elaboración del estudio informativo como la autovía del Duero y una planta solar. Asimismo, el cruce con los diferentes caminos y vías pecuarias a lo largo de la traza no presentan la cota suficiente para una posible reposición mediante un paso superior ni inferior, precisando de una modificación en alzado que permita mantener dichos itinerarios a través de obras de paso. El entronque con la actual SO-920 no se resuelve en el Estudio informativo, por lo que su definición estaría abierta.

- La alternativa 2 con objeto de respetar la banda original establecida en el Estudio Informativo, sigue el mismo trazado de la alternativa 1 pero lo trata de adaptar para evitar la afección a la planta solar instalada y para introducir la solución estructural necesaria para el camino Manaderos y la acequia / canal de riego, pero a cambio de unos derrames de terraplenes mayores y, por tanto de una mayor ocupación en planta lo que conllevaría un déficit de tierras importante que deberían obtenerse mediante préstamos.

- La alternativa 3 se sale de la banda contemplada en el estudio informativo, lo que permite un diseño más equilibrado en cuanto a movimiento de tierras y el cumplimiento de normativa en lo que a radios de curva y longitudes mínimas de rectas se refiere al contemplar la viabilidad de proyectar el nuevo tramo

de carretera estableciendo la velocidad de proyecto en los 90 km/h, dando continuidad al criterio con el que está diseñada la actual SO-920. Desde el inicio del trazado hasta el tramo intermedio la nueva plataforma se separaría del eje del Estudio Informativo. El trazado partiría de la glorieta de enlace de la A-11 y N-122, terminando en una glorieta para continuar la conexión por la actual carretera SO-920. Así se reduciría el déficit de tierras y con ello los préstamos, se permite una intersección más apropiada con caminos y vías pecuarias, y se evita la planta fotovoltaica existente y una zona detectada de relleno de vertedero.

Las tres alternativas tienen una longitud y ocupación similar atravesando terrenos del mismo tipo.

La Modificación de la Orden de Estudio Informativo, de fecha 28 de abril de 2023, establecía 100 km/h como velocidad de proyecto, lo cual según la Norma de Trazado 3.1-I.C. encuadra la carretera en el Grupo 2 e implica una serie de parámetros mínimos de diseño. Se establece finalmente la velocidad de proyecto en los 90 km/h, pasando la carretera al Grupo 3 sin perjuicio relevante sobre el tráfico, dando continuidad al criterio con el que está diseñada la actual SO-920 y atendiendo a las características del tramo.

Los motivos de esta decisión se centran, fundamentalmente, en poder proyectar el nuevo trazado con unos parámetros que permitan un diseño mejor ajustado a las condiciones observadas, se consigue mejor adaptación de la nueva plataforma al terreno existente, especialmente en rasante y mejores condiciones de visibilidad. Dado que el tramo de proyecto es de longitud limitada (aproximadamente 2 km) y se encuentra entre dos glorietas, una existente y una de nueva construcción incluida en el proyecto, se considera que la adopción de estos criterios no repercute de forma negativa en la velocidad y el confort de los usuarios, consiguiendo a cambio una serie de ventajas de diseño.

El documento ambiental incluye un análisis de los valores naturales presentes y de las fases del proyecto que son susceptibles de afectarlos, determinando y cuantificando dichos impactos. En base a ese análisis concluye que todas las alternativas tienen un impacto ambiental similar, en cuanto a superficie de ocupación y unidad paisajística que atraviesan, pero atendiendo a los condicionantes detectados y a las necesidades planteadas en la Orden de Estudio y sus modificaciones posteriores, considera más viable la alternativa 3.

Asimismo, incluye una serie de medidas preventivas y correctoras tanto en la fase de construcción como de funcionamiento y un Programa de Vigilancia Ambiental para realizar un seguimiento de su puesta en marcha y de su eficacia tanto durante la fase de construcción como en la de explotación, incluido el plan de restauración.

4. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

4.1. Inicio del procedimiento. Con fecha 16 de diciembre de 2025, se recibe procedente del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto con la documentación técnica presentada firmada en diciembre de 2025.

4.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental cuya estructura y contenido cumple con lo establecido en el artículo

45 de la citada ley, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 18 de diciembre de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*EMISIÓN DE INFORME*
Diputación Provincial de Soria	-
Subdelegación del Gobierno de Soria	-
Confederación Hidrográfica del Duero	SI
Ayuntamiento de El Burgo de Osma	-
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria	SI
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria	SI
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria	SI
Servicio Territorial de Sanidad de Soria	SI
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria	SI
ASDEN	SI
Hotel Termal Burgo de Osma	-

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, desde la Sección de Minas, informa que, Consultado el Catastro Minero, en la ubicación del proyecto, existe autorizado un aprovechamiento de aguas declaradas Mineromedicinales y Termales, Recurso de la Sección B) de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, motivo por el cual considera que es necesario someter el proyecto referenciado a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, además de que se considere al titular del derecho minero (Hotel Castilla Termal Burgo de Osma), como interesado en el expediente.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria, desde la Sección de Urbanismo indica que, de acuerdo con la legislación de carreteras, tanto estatal como autonómica la construcción de carreteras, reparación, conservación, explotación, concepción y realización, no están sometidas a licencias ni autorizaciones de control previo de otras administraciones, organismos o entidades públicas, por lo que no procede ningún informe de control urbanístico de ninguna administración pública.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, considera que no es necesario someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente (Área de Medio Natural), emite informe, relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, en el que tras estudiar su situación respecto a figuras con normativa de protección específica y realizar la valoración oportuna, concluye que una vez analizada la documentación aportada se constata la ausencia de coincidencia territorial con Espacios Naturales Protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas Catalogadas, con Montes de Utilidad Pública, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo Regional de Árboles Notables o Zonas propuestas

como Lugares Geológico o Paleontológico de Interés Especial. En consecuencia, concluye que el proyecto analizado, en la versión evaluada, no tendrá afección sobre dichas figuras o valores naturales. Para el resto de los valores del medio natural se indica lo siguiente.

- Afección a Red Natura 2000. Se comprueba que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella.

  Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

- Afección a Vías Pecuarias. Se comprueba que el proyecto presenta coincidencia con las vías pecuarias: Cañada Real de la Pedriza y Cañada Real Ramal A. El proyecto se considera compatible con la utilidad pública de estas vías pecuarias siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales que se recogen en el informe.

- Afección al paisaje. Se considera que el proyecto tiene repercusión paisajística que, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas en el informe, minorarán significativamente las afecciones.

Finalmente informa que la viabilidad ambiental de la infraestructura planteada se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en su informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el documento ambiental.

El Servicio Territorial de Cultura de Soria, solicita un estudio arqueológico en el que se estime la incidencia que el proyecto pueda tener sobre el patrimonio arqueológico y/o etnológico. Una vez recibido y analizado el citado estudio, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 24 de septiembre de 2026, acuerda recibir de conformidad el informe técnico de resultados de la prospección arqueológica realizada que concluye que el proyecto es compatible con la conservación del patrimonio cultural, si bien al documentarse dos nuevos enclaves arqueológicos inéditos de interés patrimonial susceptibles de afectación, se deberán ejecutar las medidas correctoras recogidas en el informe de resultados, que se transcriben en este informe ambiental.

El Servicio Territorial de Sanidad de Soria, no considera necesario realizar ninguna propuesta o indicación, a efectos de determinar si dicho proyecto debe someterse o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La Diputación Provincial de Soria no emite informe.

La Confederación Hidrográfica del Duero, emite un informe en el que no se pronuncia sobre el sometimiento o no de la actividad a evaluación de impacto ambiental ordinaria, pero que incluye una serie de medidas preventivas y/o correctoras que se han recogido en este texto.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma que no emite informe.

La Subdelegación del Gobierno de Soria, no emite informe.

La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), hace consideraciones a la documentación aportada en lo que a análisis de tráfico se refiere, afectación a vías pecuarias, restauración de taludes y desmontes, etc.

Hotel Castilla Termal Burgo de Osma, que no hace indicación al respecto.

Los escritos recibidos con reparos y/o consideraciones al proyecto, han sido trasladados al promotor para su consideración, habiéndose dado respuesta al contenido de los mismos, por informe de fecha 4 de marzo de 2026.

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

5.1. Características del proyecto.

- El proyecto consiste en la ejecución de una variante de población en El Burgo de Osma (Soria), en la carretera SO-920 de tal forma que el nuevo trazado salve el tramo urbano, discurriendo por el noreste de la población, sin necesidad de cruzar la travesía de la localidad. La variante parte de la glorieta de enlace con la Autovía del Duero (A-11), en la que también confluyen las carreteras N-122 y CL-116, hasta enlazar, mediante una nueva glorieta, con la carretera SO-920 poco antes del paso de la misma bajo la A-11. Desde esta nueva glorieta se podrá continuar por la carreta SO-920 en dirección a San Leonardo de Yagüe o acceder al núcleo de El Burgo de Osma. La longitud aproximada es de unos 2100 m, por lo que no se considera un proyecto de grandes dimensiones si bien supondrá importantes movimientos de tierra, unos 72.231 m^3 de desmontes con tramos de hasta 9-10 m de altura, además de la construcción de glorietas, obras de drenaje y nuevos caminos.
- No hay en la zona proyectos similares en desarrollo.
- El uso de recursos naturales se dará sobre todo en la fase de construcción, por la ocupación de suelo, por la nueva plataforma y por los movimientos de tierras necesarios para acondicionar la traza con la realización de desmontes y terraplenes. Se consumirán materiales para la construcción de la propia plataforma y de las estructuras necesarias (drenajes, pasos superiores e inferiores, etc), áridos, hormigones, productos bituminosos. Se consumirá agua, en la fabricación del cemento, para la limpieza, y para la disminución de polvo atmosférico en riegos, si bien estas cantidades se estiman pequeñas dada la dimensión del proyecto. Se considera que el consumo de recursos naturales en la fase de explotación será escaso, ligado a los servicios de mantenimiento de la vía.
- En la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, y durante la fase de explotación sólo se generarán residuos cuando se realicen operaciones de conservación ordinaria o extraordinaria. Todos estos residuos deberán ser gestionados y recogidos por gestores autorizados. También se producirán residuos peligrosos que deberán ser almacenados correctamente, para impedir contaminación al suelo y a las aguas y gestionarlos igualmente mediante gestor autorizado.

- En la fase de obras, se pueden producir efectos sobre la calidad del aire, por el aumento de partículas en suspensión, de la maquinaria, transporte de materiales y equipos en los distintos trabajos de la obra y movimiento de tierras, con un incremento en los niveles de contaminación acústica de la zona. Durante la fase de funcionamiento estas molestias serán menos importantes, y reducidas a las generadas por el tráfico. En cuanto a los vertidos accidentales a cauce público, no es previsible que se produzcan si se cumplen las medidas protectoras y correctoras incluidas en la documentación. Los efectos negativos previstos sobre la atmósfera, el ruido, el suelo, las aguas, quedarán minimizados a niveles aceptables con las medidas preventivas y correctoras previstas en el documento ambiental y en este informe.

- Se considera que la construcción y explotación de la variante no generan un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras especificadas en el documento ambiental, en la legislación sectorial y en este informe.

- Teniendo en cuenta el tipo de actividad y las medidas preventivas y correctoras proyectadas y las recogidas en el presente informe, no se aprecian riesgos para la salud humana debidos al desarrollo del proyecto.

5.2. Ubicación del proyecto.

El trazado de la variante se desarrolla por el oeste del núcleo urbano, sobre suelos agrícolas fuera de zonas identificadas como inundables, afectando principalmente a terrenos de cultivo de cereal secano, pastizales de uso ganadero y suelos con vegetación ruderal y matorral disperso asociado a lindes y caminos, sin incidir sobre formaciones de ribera ni masas arbóreas asociadas al río Ucero. La capacidad de regeneración después de la ejecución se considera alta, sin menoscabo de la pérdida de la superficie ocupada por la infraestructura.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con Espacios Naturales Protegidos, no se ubica en espacio Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella. Si que hay afección a las Vías Pecuarias: Cañada Real de la Pedriza y Cañada Real Ramal A, pero se considera compatible con la utilidad pública de estas vías.

La introducción en el medio natural de la actuación supone una degradación del paisaje circundante, sin embargo, dado que se trata de una zona altamente antropizada, se estima que no se va a deteriorar el paisaje de forma incompatible. La afección al paisaje se minimizará con las labores de restauración y revegetación de los taludes generados y demás superficies afectadas por las obras y sus instalaciones temporales.

Respecto a ecosistemas acuáticos, la variante no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), Se considera que, con el cumplimiento de lo expuesto en el documento ambiental, el condicionado de este informe, y la legislación sectorial vigente, se evitará que se generen procesos de degradación o afecciones relevantes en las aguas superficiales y subterráneas.

En cuanto a los valores relativos al patrimonio cultural y arqueológico, se han realizado trabajos arqueológicos, autorizados por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, los cuales indican no afectación por las obras al yacimiento inventariado Hoz de la Divisa y la identificación de dos nuevos enclaves arqueológicos inéditos, denominados Valdecán y Manadero sobre los que la valoración efectuada establece una afección moderada y sobre los que se realizará un control arqueológico de los movimientos de tierra en los sectores afectados como medida correctora.

5.3. Características del potencial impacto:

Las tres alternativas propuestas presentan condiciones ambientales similares en lo que a afectación a los valores naturales y etnológicos se refiere. El documento ambiental del proyecto estima un impacto ambiental moderado para la alternativa 3 seleccionada, que será minimizado con las medidas preventivas propuestas en el documento ambiental y las del presente informe de impacto ambiental.

La capacidad de absorción del medio es alta al igual que la capacidad de acogida del territorio.

Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán las de la fase de construcción, destacando como la más impactante los movimientos de tierra y en la fase de explotación la presencia de la plataforma, las estructuras y drenajes asociados. Los factores más afectados del medio serán el paisaje y el suelo, seguidos de la atmósfera, vegetación y la calidad de las aguas. Algunos impactos tienen una duración permanente e irrecuperable hasta que la infraestructura deja de existir, pero otros son temporales y solo causan efecto durante alguna de las fases. Aunque no es lo habitual el impacto puede ser reversible si una vez finalizado el uso de la infraestructura ésta se desmantelase y se restaurase ambientalmente el terreno afectado a su estado y uso anterior.

En cuanto a los impactos positivos lo serán sobre el medio socioeconómico, el empleo y los sectores productivos y la aceptación social, ya que la variante supondrá una mejora en el tráfico y en la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Por la situación geográfica el proyecto no presenta carácter transfronterizo alguno.

Por todo ello, teniendo en cuenta las medidas preventivas y corretoras propuestas en el documento ambiental, se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Aunque existen otras infraestructuras en la zona no se identifican efectos acumulativos o sinérgicos negativos sobre el medio natural por ocupación de biotopos de alta calidad, ya que se utilizan hábitats con amplia disponibilidad en el entorno y el proyecto se localiza en un área antropizada.

Se considera que los impactos sobre, la fauna, por afección a biotopos y especies o por el efecto barrera o pérdida de conectividad y sobre el paisaje, se pueden minimizar con la aplicación de medidas preventivas y correctoras.

En resumen, el impacto ambiental global de la variante se considera compatible siempre y cuando se apliquen medidas preventivas y correctoras durante sus fases de construcción y explotación y se cumpla la legislación vigente, y las medidas incluidas en este informe teniendo en cuenta también la alta capacidad de acogida del medio donde se proyecta y por la ausencia de valores ambientales significativos.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

6. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado en análisis técnico del proyecto de «Nueva carretera SO-920 de El Burgo de Osma (N-122) a San Leonardo de Yagüe (N-234) en el tramo Variante de El Burgo de Osma (A-11)-SO-920», promovido por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, en el término municipal de El Burgo de Osma (Soria), alternativa 3, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de las normativas sectoriales vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

6.1. Autorizaciones preceptivas: Se deberán obtener, previamente a su ejecución y explotación, todas las autorizaciones preceptivas en cumplimiento de la normativa sectorial aplicable en cada caso.

6.2. Afección a la Red Natura 2000: Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

6.3. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado de diciembre de 2025 que consta en el expediente, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Replanteos y consideraciones previas: Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por el desarrollo de las obras sean las mínimas imprescindibles, se deberán señalizar convenientemente, antes de su comienzo, las zonas de trabajo e instalaciones auxiliares.

   De forma previa al inicio de cualquier obra u actuación, y con al menos 72 horas de antelación, se avisará a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente en El Burgo de Osma y se deberán atender cuantas indicaciones en materia ambiental pudieran hacer los Agentes Medioambientales. El promotor colaborará con ellos o con el personal acreditado del Servicio Territorial de Medio Ambiente en sus tareas de comprobación del cumplimiento del presente condicionado, así como del resto de la normativa ambiental aplicable.

b) Protección del suelo: Los suelos ocupados por la traza de la nueva vía se retirarán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la capa de tierra vegetal para su posterior restauración de los márgenes del nuevo trazado y demás terrenos alterados.

Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, con objeto de evitar la compactación y reducir al mínimo el arrastre de finos y sustancias nutrientes, así como el riesgo de vertido, directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos. Se deberán tratar con siembra y abonado, para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad.

Deberán tomarse medidas de prevención, para evitar la contaminación accidental del suelo. En el caso de que esto ocurriera se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

c) Instalaciones auxiliares y complementarias: La localización de las instalaciones auxiliares de obra de carácter temporal, parques de maquinaria, almacenes de equipos, materiales, aceites, combustibles y puntos limpios, deberá señalizarse. Para la elección de estas áreas se deberá evitar, en la medida de lo posible, la ocupación de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad y zonas donde sea posible el arrastre de sedimentos por escorrentía o inundación. Si se realiza en dichas áreas el lavado de hormigoneras, se construirán cubetas estancas para almacenar los vertidos del lavado con la posterior gestión del residuo producido, garantizándose la inexistencia de vertidos u otras afecciones al medio, así como la recuperación y restauración de los terrenos afectados tras el desmantelamiento de dichas instalaciones. La solera de estas áreas será impermeabilizada para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.

d) Préstamos y extracción de materiales: Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales sobrantes de los movimientos de tierras de la propia construcción de la carretera. En caso de no ser así, en el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra, para obras de urbanización, zanjas, conducciones, obras asociadas al desarrollo de redes de telecomunicaciones, suministro eléctrico y cualquier obra asociada a proyectos de urbanización, caminos, pistas y otros pavimentos de tránsito.

Se priorizará la utilización de áridos de explotaciones ya autorizadas y en el caso de no haber en las inmediaciones y necesitar ejecutar alguna se definirá la localización y características, así como la cantidad de los materiales a extraer, debiendo cumplirse en todo caso con el procedimiento ambiental que proceda.

e) Escombreras y depósitos de materiales: Los escombros y materiales inertes generados como consecuencia de la actuación, que superen las necesidades de uso en la nueva plataforma, serán retirados fuera del ámbito geográfico de la carretera y su área de afección, por gestor autorizado, no admitiéndose más que depósitos temporales de pequeñas dimensiones de tierra vegetal, todo conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La ubicación temporal de posibles escombreras deberá

quedar localizada en el proyecto, y en cualquier caso no se acopiarán materiales de obra ni se abandonarán, con carácter definitivo en puntos que ocasionen impactos visuales negativos y los residuos serán retirados en el plazo más breve posible, y siempre antes de la recepción de las obras.

f) Gestión de residuos y suelos contaminados: Conforme a lo establecido en la legislación vigente de residuos y suelos contaminados, si procede, se deberá presentar comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos.

Los residuos de construcción y demolición serán entregados a un gestor autorizado, de acuerdo con el artículo 7.c) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, eliminando los riesgos de contaminación de suelos y de las aguas tanto superficiales como subterráneas, así como su depósito en los terrenos próximos de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos.

En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo y las aguas subterráneas de la zona.

En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se procederá inmediatamente a su recogida, debiéndose entregar a un gestor autorizado según las características del depósito o vertido. Se retirará, de igual manera, la porción de suelo contaminado, si existiera.

Se elaborarán protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo en los que se produzcan vertidos de sustancias contaminantes sobre el terreno, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas.

g) Protección atmosférica: Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias climatológicas lo aconsejen. La maquinaria y vehículos a utilizar en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones.

h) Contaminación lumínica: Los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, contando con los componentes necesarios para ello, de acuerdo con la normativa vigente. Se reducirá al máximo legalmente posible, la iluminación nocturna hacia el exterior.

i) Protección acústica: Deberá cumplirse lo establecido en la normativa sectorial del ruido, Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, así como en el resto de normativa de desarrollo o que la sustituya y mantener los niveles de inmisión en el entorno por debajo de los límites establecidos en la normativa aplicable en cada momento. Para ello, si fuera necesario, se protegerá la plataforma de la nueva carretera, mediante pantallas y barreras acústicas, preferiblemente de vegetación arbustiva.

Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre modificado por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

j) Protección de las aguas: En el diseño del trazado definitivo se deberá tener en cuenta la menor afección posible a los elementos que integran el Dominio Público Hidráulico.

En el caso de afección directa sobre el Dominio Público Hidráulico y/o a la zona de policía de cauce, se deberá obtener, con carácter previo, la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca, atendiendo a la normativa de aguas. Deberá quedar plenamente justificada la afección directa, en su caso, debiendo desarrollarse medidas preventivas y/o correctoras para eliminar o minimizar tales afecciones.

Con carácter general se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

El proyecto incluirá un estudio hidrológico e hidráulico, firmado por técnico competente en la materia, donde se analice la capacidad hidráulica de las obras de drenaje proyectadas en la nueva carretera, atendiendo a lo dispuesto en los apartados 4.4. Obras de drenaje transversal y 5. Puentes de la Norma 5.2 IC Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras, aprobada mediante Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero de 2016. Los cálculos deben seguir lo dispuesto en la mencionada Norma y deben complementarse con los planos justificativos correspondientes.

En caso de que pueda verse alterado el drenaje natural del terreno por las obras de infraestructura, remodelación y construcción de accesos, deberá ser restaurado o restituido adecuadamente.

Se deberá evitar cualquier posible embalsamiento de las aguas y no se llevarán a cabo ni desvíos ni retenciones temporales de caudales. En ambos casos, si fuese estrictamente necesario, previamente se deberá disponer de autorización del Organismo de cuenca, que, en su caso, otorgará la autorización correspondiente y las condiciones para llevar a cabo las actuaciones.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica del Duero la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se tomarán las medidas necesarias para que no haya ningún tipo de afección a las aguas por escorrentías. Para ello, se evitarán los vertidos de sustancias que puedan contaminar suelos o aguas, tanto superficiales como subterráneas, teniendo especial cuidado con los posibles derrames de cementos u hormigones, o cualquier otra sustancia ajena al medio. Por ello, se dispondrán los sistemas oportunos que impidan el vertido o caída libre de éstos sobre el terreno natural.

Durante el desarrollo de los trabajos, especialmente en las labores de apertura de zanjas o movimientos de tierra, se tomarán las medidas oportunas y necesarias para la retención de sólidos, previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, Dichas medidas deberán quedar incluidas, en su caso, en el proyecto definitivo. No obstante, en el caso de que, finalmente, se hiciera necesario el vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Se evitará la ubicación de escombreras en cauces públicos, tanto de aguas permanentes como de aguas temporales. Además, se respetará la zona de servidumbre de los cauces públicos. En la medida de lo posible, deberán situarse también fuera de zona de policía de cauce, por su potencial contaminante de las aguas superficiales y deberán diseñar de tal manera que sean capaces de drenar y recoger las aguas de escorrentía que reciban directamente y circulen a través de ellos.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se instalarán elementos de retención de la posible entrada de tierra o sedimentos en los cauces o acequias de riego (barreras de sedimentación). Si fuese necesario se realizarán balsas provisionales y permanentes de decantación y retención de vertidos.

Para las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, casetas de obra o similar, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la fase de funcionamiento, que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

k) Protección a los Hábitats, flora y vegetación: No se ubicarán vertederos, escombreras, ni zonas de acopios, maquinaria o materiales, sobre hábitats de interés comunitario y zonas arboladas, cauces o márgenes.

Las actuaciones sobre la vegetación se reducirán a aquellas que resulten estrictamente imprescindibles para la correcta ejecución de los trabajos. Evitando afectar innecesariamente a otras zonas que no sean los terrenos ocupados por el nuevo trazado, minimizando así las posibles afecciones. Se priorizarán el diseño de los accesos a la zona de obra y los propios trabajos por caminos existentes o desde la misma traza que se vaya a ver ocupada por la carretera, o por terrenos agrícolas, evitando alterar superficies de vegetación natural.

Para el control de la vegetación espontanea de las cunetas en la fase de explotación se utilizarán exclusivamente medios mecánicos sin aplicación de herbicidas, en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

l) Protección de la fauna: Todas las obras de drenaje transversales subterráneas contempladas deberán ser consideradas en todos sus aspectos como pasos para fauna, estudiándose y ejecutándose como tales y conforme a las prescripciones técnicas publicadas. Por ello, se debería optar por marcos prefabricados cuadrados de 1-2 m de lado en lugar de los tubos cilíndricos planteados, instalados de tal forma que no se generen descalces, con una banqueta lateral que se mantenga seca para evitar la inundación completa de la estructura, y con estructuras opacas de guía en los accesos para mamíferos y anfibios, con vegetación en los laterales.

m) Prevención de incendios forestales: Durante la ejecución del proyecto, las normas de incendios se respetarán, cumpliendo con la normativa vigente en la Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

n) Protección a las vías pecuarias: Con carácter previo a la realización de las actuaciones previstas deberá solicitarse la correspondiente ocupación las dos vías pecuarias indicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, Vías Pecuarias. La competencia para dicha autorización corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

El promotor deberá asegurar en todas las fases del proyecto que éste no produzca alteración del tránsito ganadero a través de las vías pecuarias, ni impedirá los demás usos compatibles o complementarios con aquel, y que tanto el uno como los otros se realizan en condiciones adecuadas, tomando las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los usuarios de las mencionadas vías pecuarias.

o) Protección de infraestructuras y permeabilidad del territorio: Se garantizará la no afección y a infraestructuras, instalaciones y redes de servicio público tales como, saneamiento, abastecimiento, conducciones eléctricas y telefónicas, puntos de recogida de residuos, etc. Si fuera necesaria su afección se solicitarán las autorizaciones sustantivas que sean pertinentes en cada caso concreto. Todos los servicios deberán quedar restituidos y en perfecto estado de uso al finalizar

las obras. Para garantizar el mantenimiento de un grado de permeabilidad en el territorio acorde con las necesidades de accesibilidad, desplazamientos actuales y previsiones de uso del territorio, que estén recogidas en los correspondientes planes y directrices que lo afecten, se proyectarán los pasos estrictamente necesarios a través de la carretera. Se restablecerán adecuadamente las comunicaciones rurales, tanto para vehículos agrícolas como para ganado, de forma que se permita un fácil acceso a las diferentes parcelas. Durante la fase de construcción del proyecto, los accesos al ámbito del mismo a través de las carreteras existentes se realizarán con las medidas de seguridad necesarias que establezca la normativa vigente en razón de la materia. Se habilitarán medidas para minimizar la incorporación de polvo y barro a las mismas. Las limitaciones de velocidad de tránsito de vehículos previstas durante la fase de construcción deberán señalizarse convenientemente.

p) Protección del paisaje y restauración de terrenos alterados: En todas las actuaciones se procurará la mejor integración paisajística de la infraestructura tratando de utilizar materiales que visualmente queden mimetizados con el entorno, asimismo se evitarán la linealidad y paralelismos prolongados en los desmontes, para facilitar la instauración de vegetación.

Todas las zonas alteradas por el proyecto tales como márgenes de la carretera, instalaciones auxiliares, zonas de acopios de material, vertederos temporales, taludes, etc., deberán restaurarse devolviéndolas al estado más natural posible

Se emplearán especies autóctonas propias de hábitats próximos, recomendándose el uso de especies arbustivas que por talla y ecología puedan ser adecuadas y compatibles con el correcto funcionamiento del proyecto. Se recomienda excluir de la mezcla de semillas de la hidrosiembra la parte arbustiva de romero, sauco y cornejo, siendo sustituidas por la plantación de las siguientes especies: arbustos como majuelo (Crataegus monogyna), rosal silvestre (Rosa canina), endrino (Prunus spinosa), tomillo (Thymus ssp.), lavanda (Lavandula ssp.), enebro (Juniperus oxycedrus), etc, que se dispondrán a modo de rodales en al menos el 25% de la superficie de los terraplenes y desmontes, con distribución irregular a distancias de 1-2 m.

Se instalarán biorrollos, mallas orgánicas u otros métodos de bioingeniería en todos los terraplenes y desmontes generados para que soporten la tierra vegetal aportada y favorezcan el desarrollo de la vegetación de la hidrosiembra de herbáceas y arbustivas.

El promotor deberá hacerse cargo durante la vigencia de la explotación del proyecto del correcto arraigo y mantenimiento de las plantaciones, llevando a cabo los correspondientes trabajos de resiembra, reposición de marras, riegos periódicos, etc.

El proyecto de construcción incluirá un Plan de Restauración, el que se especificará la superficie a restaurar, las especies vegetales a utilizar, así como el porte, calidad, densidades de plantación y métodos de siembra o plantación. Se realizará una restauración topográfica previa con suavizado de pendientes, perfiles y aristas de los taludes. En todas las actuaciones de revegetación el material forestal de reproducción a emplear (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de

mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina.

q) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, y en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.

r) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico: La ejecución de las obras deberá ser objeto de control arqueológico en los sectores afectados sobre los enclaves de Valdecán y Manadero. Asimismo, se realizará un control arqueológico periódico de los desmontes y movimientos de tierra asociados al conjunto de la actuación con objeto de detectar posibles evidencias no identificadas durante la fase de prospección.

Si durante la ejecución del proyecto se produjese el hallazgo casual de restos de carácter arqueológico, se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, comunicándolo de inmediato a la Administración competente, que dictará las normas de actuación que procedan.

s) Finalización: Al finalizar las obras se desmantelarán todas las instalaciones y se retirarán y gestionarán los residuos, dejando la zona de actuación en las mismas condiciones que antes de iniciar las obras.

6.4. Integración paisajística y ambiental del proyecto. Se incorporarán al proyecto de ejecución, el diseño, definición y presupuesto de las medidas de integración paisajística y restauración propuestas en la documentación presentada, así como todas aquellas que deban articularse para el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental. Estas actuaciones deberán estar ejecutadas en su totalidad con anterioridad a la recepción de la obra.

6.5. Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

6.6. Autorización del proyecto y publicidad. El órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Boletín Oficial de Castilla y León donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6.7. Vigencia del Informe de Impacto Ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

6.8. Objeto de Recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-10112026-217-23