III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución UE.01 del suelo urbano de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) de La Puebla de Montalbán (expediente S478/2026/TO/00168), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo), cuya promotora es Juasgo, SL. [2026/7666]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo. Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. a) Proyectos de urbanización de uso industrial o terciario (proyectos no incluidos en anexo I).

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El promotor del proyecto es Juasgo, S.L. El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo).

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de mayo de 2025 (registrado en la Delegación de Desarrollo Sostenible, con fecha 17/02/2026 y nº de registro 555524), el objeto del proyecto es la urbanización y desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-01 de las normas subsidiarias (en adelante NNSS) de La Puebla de Montalbán (provincia de Toledo), mediante la ejecución de las infraestructuras y servicios urbanos necesarios para posibilitar la implantación de usos terciario-comerciales, completar la ordenación detallada del ámbito e integrar este espacio vacante en la trama urbana consolidada del municipio.

Según el Proyecto de Urbanización, de diciembre de 2025 (registrado en la Delegación de Desarrollo Sostenible, con fecha 01/06/2026 y nº de registro 2184355 y 2184407), el proyecto tiene por objeto definir y detallar las líneas generales a seguir en las obras necesarias para la urbanización del terreno para poder convertir en solares las parcelas definidas en el Plan Especial y completar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora de la unidad UE-01 presentado por el Urbanizador enmarcado en las modificación nº 7 de las NNSS de La Puebla de Montalbán.

Tal y como se establece en el Proyecto de Urbanización, la actuación se localiza en el ámbito de la Unidad de Ejecución UE-01 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Montalbán y abarca una superficie total de 3.936,33 m², que constituye el ámbito territorial afectado por las obras de urbanización y por la ejecución de las infraestructuras y dotaciones previstas en la ordenación urbanística. La distribución de dicha superficie contempla 1.777,07 m² destinados a viario público (S.L.-DC), 597,44 m² correspondientes a dotación para equipamiento de infraestructuras (S.L.-DEIS), 45,10 m² destinados a dotación para equipamiento público (S.L.-DEP) y 1.516,72 m² asignados a uso terciario comercial (S.TC.), de conformidad con la ordenación pormenorizada definida para el ámbito.

La Unidad Urbanística a la que se refiere el proyecto pretende el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior de Desarrollo (Perid) en ejecución de las determinaciones establecidas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS).

La unidad limita al norte con la calle Anastasio Oliva, al este con varias parcelas de suelo urbano que tienen su frente a la anterior calle y a la calle Alfares, al sur con varias construcciones que dan a la calle Alares y a la calle Cerrecín, y al oeste con la Avenida de la Constitución.

En el ámbito de la unidad existen dos parcelas catastrales:

- Parcela catastral 3740004UK8134S0001XI con 1.995 m².
- Parcela catastral 3740005UK8134S0001II con 1.995 m².

Parte de esta superficie comprende las construcciones que dan a la calle Alfares y que son exteriores a la unidad de ejecución UE-01. La superficie total catastrada asciende a 3.990 metros cuadrados, quedando fuera de la unidad 167 m².

A continuación, se muestra el resumen de relación entre superficies.

Parcelas (Referencia catastral)	Superficie Catastral (m²)	Superficie real dentro de la UE 1
3740004UK8134S0001XI	1.995	1.889,30
3740005UK8134S0001II	1.995	1.934,20
Dominio público (viario)	-	112,83
	3.990	3.936,33

Tabla 1. Relación entre superficie real (m²) y superficie real dentro de la UE 1.

La actuación abarca una superficie total de 3.936,33 m², de los cuales 1.777,07 m² están destinados a viario público (S.L.-DC), 597,44 m² corresponden a dotación para equipamiento de infraestructuras (S.L.-DEIS), 45,10 m² están destinados a dotación para equipamiento público (S.L.-DEP) y 1.516,72 m² asignados a uso terciario comercial (S.TC.).

En la composición se genera una parcela donde se concentra todo el aprovechamiento urbanístico y una franja al sur de la misma con las cesiones de dotacional de equipamiento de la ficha.

Este Perid respeta la composición establecida en la Modificación Puntual nº7 de las NNSS.

El proyecto a ejecutar incluye las siguientes actuaciones:

a) Pavimentación - Viario.
Se ha previsto la ordenación detallada del viario de forma que se mantiene lo detallado en la modificación puntual de las NNSS que a su vez modificaban la ordenación detallada establecida en las NNSS. Con la nueva ordenación se posibilita un nuevo itinerario accesible desde la calle Cerrecín a la de Anastasio Oliva.
El viario nuevo a ejecutar, se recoge en el plano de ordenación detallada, habiéndose establecido también las secciones tipo de las vías de nueva apertura, el cual será cedido al Ayuntamiento al tratase de un vial público. Se prevén secciones de viales que cumplen las determinaciones de accesibilidad urbanística de la legislación autonómica, y en concreto lo siguiente:
- Itinerarios peatonales de más de 2,00 m de anchura.
- Aparcamiento vinculado a vial de 4,50 m. de largo y 2,50 m. de anchura, con reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.
- Dadas las reducidas dimensiones de la calle Anastasio Oliva, calle fuera del ámbito, se plantea dicha calle como vial con plataforma única, como espacio urbano de coexistencia, actuando por tanto fuera del ámbito de actuación para poder dotar de accesibilidad ese viario.
- De igual manera, para poder dotar de accesibilidad los viarios circundantes, dentro del ámbito de actuación se meten las aceras correspondientes a la Avenida de la Constitución y Calle Cerrecín para dotarle del ancho necesario, aumentando a 2 metros las citadas aceras.

Los citados viales tienen las aceras adaptadas al Código de Accesibilidad y al DB-SUA vigentes, teniendo una pendiente longitudinal de 0,50% en el vial 1 y vial 2, por debajo de la pendiente máxima permitida para los perfiles longitudinales de las rasantes de las calles establecida en el 6% en el citado código.
Este vial cuenta con doble sentido de circulación, con un carril por sentido. Respecto a las plazas de aparcamiento necesarias, se adosan a la calzada en batería o en línea según la documentación gráfica, y dejan libre los accesos a las parcelas en los lugares convenientes estimados.
La superficie del viario ordenado dentro del ámbito asciende a 1.777,07 m².
Respecto a la dotación de aparcamiento, se ha previsto un total de 30 plazas en el viario público.
Estas, se desglosan de la siguiente manera:
- 29 plazas de aparcamiento en batería, con 450 x 250 centímetros de dimensión.
- 1 plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida dispuesta en línea, con 500 x 225 centímetros, y contando con una zona de aproximación posterior de 300 centímetros individualizada para cada plaza.
La reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida cumple con la proporción de una plaza accesible por cada 40 estacionamientos que establece el artículo 9 de la Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, así como del artículo 15 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, y de acuerdo con el artículo 35 de la Orden TMA/851/2021 de 23 de julio (BOE 06.08.2021).

b) Saneamiento y depuración de aguas pluviales y residuales.
Se prevé únicamente la conexión de las parcelas resultantes a la red de saneamiento municipal que es unitaria y que discurre por la calle Anastasio Oliva, y continua por la Avenida de la Constitución. A cargo de la unidad no es necesario efectuar una nueva red sino verificar el estado de la existente y adecuar las nuevas acometidas.
La actuación pretende disponer de un sistema separativo, dentro del perímetro de actuación, uno de aguas pluviales y otro de aguas residuales, que viertan finalmente en el colector unitario municipal.
Para las aguas pluviales se pretende realizar un colector de nueva ejecución provisto de tres pozos de registro distribuidos en las parcelas objeto de urbanización, y un cuarto pozo ya existente ubicado entre la Avenida de la Constitución y la calle Anastasio Oliva, donde verterán las aguas pluviales recogidas en los tres anteriores y que conecta con la red de saneamiento unitario del municipio.
Para las aguas residuales se dispone de un colector de aguas residuales existente y distribuido en la Avenida de la Constitución la calle Anastasio Oliva. Este cuenta con tres pozos de registro existentes.
Las acometidas de las parcelas resultantes, al final de sus redes privadas y formando parte de las mismas, y antes de su conexión a la red municipal se prevé la colocación de una arqueta de control compuesta por los siguientes elementos:
- Pozo de registro: Un pozo de fácil acceso, libre de cualquier interferencia, antes de la conexión con la Red de Alcantarillado Público. El usuario deberá remitir al Ayuntamiento los planos de situación de los pozos y sus elementos complementarios, para su censo, identificación y aprobación.
- Elementos de control. Cada pozo de registro deberá permitir la instalación de los elementos necesarios para una toma fácil de muestras, medición de caudales, bien para una posible medición puntual o para una posible medición permanente con registro y totalizador, y para una posible instalación de un control de muestras automático u otro aparato similar.
En relación con las aguas residuales se considera que el 80% de la red de distribución de agua potable, retorna a la red de residuales, esto se traduce en un caudal de 0,16 l/s de saneamiento.
Actualmente, el caudal de emisión en la depuradora municipal de La Puebla de Montalbán según autorización de vertido municipal está en 1.618 m³ por día, en todo momento, la suma de todos los vertidos registrados por los abonados domésticos y no domésticos han quedado por debajo de este límite, por tanto, esta entidad suministradora está sujeta a admitir el caudal de saneamiento, cumpliendo con las directrices recogidas según Ordenanza reguladora del vertido de aguas residuales y su depuración B.O.P. Nº 242, viernes 22 de diciembre de 2017.

c) Abastecimiento.
La unidad cuenta con redes de abastecimiento de agua en todo su contorno, desde la red municipal y su gestión está encomendada a una empresa de concesión de servicios. Por este motivo la red de agua únicamente hay que completarla para las nuevas parcelas y dotacionales, desde la citada red municipal que se encuentra al norte de la calle Anastasio Oliva.
Hay que indicar que el sector prevé un uso terciario comercial, por lo que la necesidad de agua es reducida, previendo una dotación de 40 m³ por hectárea y día, aproximadamente, con la construcción completa de la unidad.
La red de distribución pública discurrirá bajo la acera eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el deterioro del agua distribuida. La red dispondrá de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, con objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas, y de sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a la población de posibles riesgos para la salud.

d) Hidrante subterráneo.
Se proyecta un hidrante contra incendios conectado directamente a la red de distribución. El hidrante se coloca en un sitio de fácil acceso y debidamente señalizado. Se situará a una distancia no superior a doscientos (200) metros.

e) Bocas de riego.
Se dispondrá de una boca de riego en la calle Anastasio Oliva.

f) Alumbrado público.
La energía se le suministrará a la tensión de 400 voltios, procedente de la red de distribución en Baja Tensión existente en la zona, propiedad de la empresa suministradora de energía. La red de alumbrado público se proyectará situando los puntos de luminarias a lo largo de la vía urbana prevista, conectados a los cuadros de mando que se adosarán a los centros de transformación.

g) Suministro eléctrico.
Se proyectan las siguientes actuaciones:
- Línea subterránea de media tensión (MT) de 15 kilovoltios (kV) de 10 metros de longitud.
- Un centro de transformación prefabricado de 400 kilovoltamperios (kva).
- 4 Líneas subterráneas de baja tensión (BT) de 26 metros en total.

h) Red de telecomunicaciones.
Actualmente existe una línea telefónica aérea que atraviesa el ámbito de actuación de norte a sur y se apoya en dos postes de hormigón prefabricado ubicados dentro del mismo, uno en la zona norte y otro en la zona sur. Esta línea debe ser desmontada.
De igual forma se pretende realizar una nueva línea telefónica de 2 x 63 de PVC que discurre por el límite del ámbito con la TO-2515-V conectando a las arquetas H existentes y generando una acometida a la parcela final.
Respecto a los puntos de conexión previstos para el trazado de las nuevas redes, al extremo sur y norte del ámbito de actuación, existen dos arquetas de telecomunicaciones tipo H que se usará como conexión de la citada red.
Las redes de telecomunicaciones serán subterráneas.

i) Mobiliario urbano.
Se ha previsto la colocación del mobiliario urbano que se describe a continuación con las siguientes proporciones:
- Papeleras: Distribuidas a lo largo de la red viaria y espacios libres, a razón de una (1) por cada doscientos (200) metros lineales.
Tanto el mobiliario como las señales serán de las homologadas por el Ayuntamiento.

j) Señalización.
En la presente actuación urbanizadora se tendrá presente la siguiente señalización:
- Pintado de pasos de cebra.
- Colocación de señales de circulación en las conexiones.
- Señales de nomenclátor de las calles.
- Señales con el número de policía de las parcelas.

k) Recogida de basuras.
Se ha previsto la ubicación de un espacio de reserva para contenedores de basuras.
Los contenedores serán:
- Una isla de contenedores de acera que incluirán cada una: 2 contenedores para Residuos Sólidos Urbanos y 6 contenedores para la recogida selectiva, separando 2 para papel, 2 para vidrio y 2 para envases, que serán del mismo modelo que en el resto del municipio, siendo compatibles con el sistema de recogida.
Esta reserva contará con las siguientes condiciones:
- Contará con un pavimento que permitan la adecuada maniobrabilidad de los servicios de basuras municipales, de forma que su superficie sea plana y sin resaltos.
- El material o acabado del pavimento de este espacio permitirá su limpieza por baldeo, para lo que se ha previsto una boca de riego en su cercanía.
- El espacio estará delimitado por bordillo elevado con respecto a la acera de forma que se imposibilite la ocupación de la misma.
- Permitirá la utilización de los contenedores por los usuarios desde el propio espacio sin que para ello se ocupe la calzada en las calles con circulación rodada.
- Las zonas donde se ubiquen los contendores estarán acotadas y señalizadas para impedir su desplazamiento por terceros y tienen espacio contiguo previsto suficiente por si hubiera que incorporar algún contenedor más de

acuerdo a necesidades futuras y para permitir que las operaciones de carga y descarga se puedan realizar sin impedimentos y de forma segura, sin proximidad a otros elementos urbanos que entorpezcan el sistema de recogida o limiten la visibilidad.

l) Demoliciones y gestión de residuos.
No se prevé la generación de residuos peligrosos ya que no existen materiales de construcción que contienen amianto o chapas de fibrocemento. No obstante, es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales.
En la actualidad se ha concluido la demolición de las construcciones que existían en este terreno con anterioridad. Estas construcciones estaban dentro del sector y correspondían con seis naves industriales y agrícolas de distintas épocas. Estas construcciones contaban con una planta de altura.
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que no tengan la consideración de residuos.
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos.
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes capítulos:
- Ladrillo: 163 t (80t).
- Madera: 2,4 t (2t).
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
No obstante, lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son:
- Ladrillo.
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.

En cuanto a las alternativas del proyecto, el promotor define las siguientes:

- Alternativa 0: consiste en la no ejecución del proyecto.

- Alternativa 1: se refiere a la posibilidad de desarrollar un ámbito en una ubicación diferente a la finalmente escogida.

- Alternativa 2: se refiere a la posibilidad de ejecutar el viario con un viario de menor anchura con una sección constante de 9,50 metros y acera en uno de los lados de 2,50 metros. Esta solución parte de la intención de minimizar costes y superficie urbanizada, pero sin considerar las características del uso terciario comercial del ámbito ni la intensidad prevista del tráfico y el tránsito peatonal, por lo que los impactos ambientales y urbanísticos negativos son mayores que los de la alternativa finalmente escogida.

- Alternativa 3: trata de la urbanización finalmente elegida donde se realiza una urbanización con unos viarios amplios y con aparcamiento para la superficie terciaria comercial que se pretende desarrollar.

Tras el estudio de las alternativas, el promotor se decanta por la elección de la Alternativa 3, indicando que la alternativa finalmente adoptada se justifica como la más sostenible y funcional a largo plazo, cumpliendo los principios de la Ley 2/2020 en cuanto a salud pública, integración territorial, movilidad urbana, y minimización de impactos ambientales indirectos.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 17 de febrero de 2026, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende la solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y el documento ambiental, generando el alta del expediente con referencia S478/2026/TO/00168.

El 23 de marzo de 2026, desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inicia el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural. * (09/04/2026)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura. * (10/04/2026)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo. Servicio de Protección Ciudadana. * (25/06/2026)
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública. * (28/04/2026)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. DG de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Fomento. DG de Planificación Territorial y Urbanismo. Servicio de Planeamiento Municipal. * (05/05/2026)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Servicio de abastecimiento y tratamiento de aguas.
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. * (07/07/2026)
- Diputación Provincial de Toledo. * (11/05/2026)
- Ayuntamiento de Burujón.
- Ayuntamiento de Carmena.
- Ayuntamiento de El Carpio de Tajo.
- Ayuntamiento de Escalonilla.
- Ayuntamiento de Gálvez.
- Ayuntamiento de Polán.
- Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. * (08/06/2026; 12/06/2026; 15/06/2026)
- Ayuntamiento de San Martín de Montalbán.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. * (20/05/2026)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Asociación Ecología y Libertad. * (12/05/2026)
- Asociación Ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Asociación Nacional Micorriza.
- Fundación Global Nature.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

Con fecha 9 de abril de 2026 el Servicio de Medio Natural de Toledo responde a la consulta emitiendo informe donde se indica que no van a informar de esta actuación en suelo urbano.

El 10 de abril de 2026 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo emite informe en el que informa favorablemente el referido proyecto.

El 28 de abril de 2026 el Servicio de Salud Pública emite informe en el que se hacen consideraciones a tener en cuenta por el promotor.

El 4 de mayo de 2026 la Diputación Provincial de Toledo emite informe favorable desde el punto de vista de NO afección a ninguna carretera de la que esta administración sea titular, en orden a que continúe el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental.

El 5 de mayo de 2026 el Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico de la Consejería de Fomento emite informe en el que indica que no se ha recibido en este Servicio solicitud alguna relacionada con el desarrollo de la UE-01.

El 12 de mayo de 2026 la Asociación Ecología y Libertad emite informe en el que se hacen sugerencias a tener en consideración.

El 20 de mayo de 2026 la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe en el que recogen los antecedentes de la tramitación del proyecto en dicho organismo y las consideraciones e indicaciones a tener en cuenta para su ejecución.

El 1 de junio de 2026, una vez revisada la documentación que obra en el expediente, se le notifica al promotor y al órgano sustantivo solicitud de información complementaria que deberá aportar para poder continuar con la tramitación del expediente.

En la misma fecha (1 de junio de 2026) el promotor registra (nº de registro 2184355 y 2184407) documentación en respuesta a la información complementaria solicitada el 1 de junio de 2026. Esta documentación incluye el Proyecto de Urbanización.

El 8 de junio de 2026 el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán emite informe Técnico de Compatibilidad Urbanística en el que concluye que el Proyecto de Urbanización es compatible con el Planeamiento Urbanístico, indicando que antes de su aprobación deben subsanarse las observaciones establecidas y obtenerse los certificados e informes favorables de las compañías suministradoras.

El 12 de junio de 2026 el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán emite informe sobre la “Red de abastecimiento y red de alcantarillado” indicando una serie de condiciones que deben cumplir las mismas.

En la misma fecha (12 de junio de 2026) el órgano sustantivo registra (nº de registro 2337725) documentación en respuesta a la información complementaria solicitada el 1 de junio de 2026. Esta documentación incluye el proyecto de ejecución de urbanización con cartografía asociada, el informe sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, el certificado que garantice la capacidad de abastecimiento de agua para consumo, el certificado del organismo gestor de la depuradora de aguas residuales que garantice la capacidad de depuración del vertido del PAU objeto de esta evaluación, el certificado de compatibilidad urbanística del proyecto de urbanización así como el informe de afección socioeconómica.

El 15 de junio de 2026 el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán emite, de nuevo, el informe de afección socioeconómica en el que se concluye que la afección socioeconómica del proyecto es positiva, así como sus efectos sinérgicos con el resto de actividades del municipio de La Puebla de Montalbán.

El 25 de junio de 2026 el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo emite informe en el que indican que, revisados los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que aparecen en el mismo, riesgos especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección. No obstante, y ante cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, se activarían los correspondientes Planes de Emergencia existentes (recursos ordinarios, planes municipales, regionales y/o estatales).

El 7 de julio de 2026 la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha emite informe en el que indica que desde el punto de vista urbanístico y su relación con las carreteras autonómicas, el Proyecto de Urbanización UE01 de las NNSS de La Puebla de Montalbán (Toledo), deberá recoger todos los aspectos reflejados en el mismo.

El 25 de septiembre de 2026, una vez revisada la documentación que obra en el expediente, y comprobando que no se ha abonado la tasa asociada al inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, se le notifica al promotor y al órgano sustantivo nueva solicitud de información complementaria que deberá aportar para poder continuar con la tramitación del expediente.

El 29 de septiembre de 2026 el promotor registra (nº de registro 3938304) documentación en respuesta a la información complementaria solicitada el 25 de septiembre de 2026. Esta documentación incluye el justificante del abono de la tasa correspondiente.

Por último, con fecha 6 de octubre de 2026 se notifica al promotor y al órgano sustantivo la publicación de dichos informes en la aplicación Nevia, por si considera que debe presentar alegaciones antes de la resolución del procedimiento. El promotor registra con fecha 19 de octubre de 2026 (nº de registro 4211642) escrito en el que manifiesta expresamente su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones en el trámite de audiencia conferido mediante la comunicación del 6 de octubre de 2026. Dando continuidad a la tramitación del expediente.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto tiene como objeto la urbanización y desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-01 de las normas subsidiarias (NNSS) de La Puebla de Montalbán. Con él se desarrolla y ejecuta la ordenación viaria y de redes de infraestructuras siguiendo el criterio marcado en la modificación puntual nº7 de las NNSS. Se pretende la ejecución de las infraestructuras y servicios urbanos necesarios para posibilitar la implantación de usos terciario-comerciales, completar la ordenación detallada del ámbito e integrar este espacio vacante en la trama urbana consolidada del municipio.

La urbanización incluye las siguientes actuaciones:

a) Viario.
La actuación contempla la ejecución y ordenación de nuevos viales conforme al planeamiento vigente, garantizando la accesibilidad urbana mediante itinerarios peatonales de más de 2 m de ancho, plazas de aparcamiento adaptadas y la ampliación de aceras en la Avenida de la Constitución y la calle Cerrecín. Asimismo, se habilita un nuevo itinerario accesible entre las calles Cerrecín y Anastasio Oliva, previéndose en esta última una plataforma única de coexistencia debido a sus reducidas dimensiones. Los nuevos viales, de doble sentido de circulación y con pendientes compatibles con la normativa de accesibilidad, incorporan zonas de aparcamiento en línea o batería según la ordenación prevista.
b) Composición.
La ordenación concentra la totalidad del aprovechamiento urbanístico en una única parcela edificable, destinando una franja situada al sur a las cesiones dotacionales previstas. La propuesta mantiene íntegramente los criterios de ordenación establecidos por la Modificación Puntual nº 7 de las NNSS.

El desarrollo urbanístico de la UE-01 presentas las siguientes características principales:

- En la propuesta presentada se establece un nuevo viario con el fin de posibilitar un itinerario más accesible desde la calle Cerrecín a la calle de Anastasio Oliva. Los viales proyectados cuentan con doble sentido de la circulación (un carril por sentido), y las plazas de aparcamiento proyectadas se diseñan en batería.
- La superficie de la unidad de ejecución cuenta con 3.936 m², con una superficie construida de 1.831 m².
- No se prevé la ejecución de zonas verdes en la parcela.
- En relación con la red de saneamiento, únicamente se prevé la conexión de las parcelas resultantes a la red de saneamiento municipal existente mediante acometidas que contarán con pozo de registro y elementos de control.
- La red de abastecimiento de agua se realiza desde la red municipal existente, prolongando la misma de forma unitaria con el objetivo de suministrar agua a las nuevas parcelas resultantes del desarrollo urbanístico y a los elementos dotacionales.
- La red de alumbrado se proyecta situando los puntos de luminarias a lo largo de la vía urbana prevista, cuya energía procede de la red de distribución en baja tensión.
- La red de telecomunicaciones se proyecta a través de una canalización subterránea.
- La unidad de ejecución prevé un acceso desde la travesía de carretera CM-4009, a la altura del p.k. 33+800 margen derecha, el cual conecta con la glorieta regulada con STOP, ubicada en el p.k. 33+795.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza dentro del Programa de Actuación Urbanizadora de la unidad UE-01 que sigue la modificación puntual nº7 de las NNSS de La Puebla de Montalbán. Este sector se localiza en el municipio de La Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo.

El emplazamiento de este sector se encuentra en la hoja 0628-3 del mapa nacional del Instituto Geográfico Nacional, y las coordenadas del centro del ámbito, en el sistema de referencia UTM del huso 30 ETRS.89 son las siguientes: X: 485388,28; Y: 4846485,71.

El proyecto de urbanización UE01 presenta las siguientes delimitaciones:

- Al norte delimita con la calle Anastasio Oliva.
- Al este con varias parcelas de suelo urbano consolidado.
- Al sur limita con varias construcciones que conectan con la calle Cerrecín.
- Al oeste es colindante con la travesía de la carretera CM-4009 a su paso por el núcleo urbano de La Puebla de Montalbán (Avenida Constitución).

De acuerdo con el Sistema de Información Urbana (SIU) como sistema público general e integrado de información sobre suelo, urbanismo y edificación de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, el ámbito del Proyecto de Urbanización UE01 está clasificado como suelo urbano no consolidado por el planeamiento vigente de La Puebla de Montalbán (Normas Subsidiarias).

El área de actuación total asciende a 3.936,33 m². La distribución de dicha superficie contempla 1.777,07 m² destinados a viario público (S.L.-DC), 597,44 m² correspondientes a dotación para equipamiento de infraestructuras (S.L.-DEIS), 45,10 m² destinados a dotación para equipamiento público (S.L.-DEP) y 1.516,72 m² asignados a uso terciario comercial (S.TC.), de conformidad con la ordenación pormenorizada definida para el ámbito.

La Confederación Hidrológica del Tajo efectúa la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose los siguientes resultados en el ámbito de actuación:

- Dominio Público Hidráulico: No se han encontrado estudios.
- Zona de Flujo Preferente: No se han encontrado estudios.
- Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi): Se ha identificado el Arpsi ES030 del arroyo de Los Cañares.

El ámbito de actuación se asienta sobre la masa de agua subterránea “ES030MSBT030.015 - Talavera”.

La UE.01 limita al noroeste con el arroyo Los Cañares. Actualmente en La Puebla de Montalbán se encuentra en redacción y, con aprobación inicial el POM, cuya declaración ambiental estratégica fue formulada por la Dirección General de Economía Circular con expediente PLA-SC-19-0424, en este POM este Arroyo figura como canalizado bajo carretera, teniendo clasificación de suelo urbano consolidado.

En relación al abastecimiento, actualmente la unidad cuenta con redes de abastecimiento de agua en todo su contorno, desde la red municipal y su gestión está encomendada a una empresa de concesión de servicios.

Por este motivo la red de agua únicamente hay que completarla para las nuevas parcelas y dotacionales, desde la citada red municipal que se encuentra al norte de la calle Anastasio Oliva. Hay que indicar que el sector prevé un uso terciario comercial, por lo que la necesidad de agua es reducida, previendo una dotación de 4 m³ por hectárea y día, aproximadamente, con la construcción completa de la unidad”.

El municipio de La Puebla de Montalbán se encuentra integrado dentro de los municipios cuyo abastecimiento es gestionado por la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, dentro del Sistema Picadas II, cuya situación concesional es la siguiente:

- Actualmente, con número de expediente 51213/06 (C-0214/2006) y fecha 23 de mayo de 2006, se encuentra en tramitación la concesión de Aguas de Castilla-La Mancha (actualmente Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha) de solicitud de concesión de aguas superficiales del río Tajo (embalse de Almoguera) y del río Alberche (embalse de Picadas) con destino a uso abastecimiento de 83 municipios de la provincia de Toledo.

En relación al saneamiento, en la documentación presentada se indica que “Las redes de saneamiento tendrán carácter separativo para aguas pluviales y residuales”:

- Red de aguas fecales que acometerá a las redes municipales existentes que llegan a la EDAR existente para su depuración.
- Red de pluviales (provenientes directamente de la lluvia), que vierten a las redes municipales existentes en el propio sector, y se conducen hacia el sur.”

Consultado el censo de vertidos publicado por este Organismo y actualizado a 31 de diciembre de 2024, consta el ayuntamiento de La Puebla de Montalbán como titular de una autorización de vertido con destino al arroyo Cañares, procedente de la EDAR La Puebla de Montalbán, y con un volumen anual de vertido de 590.351 m³.

Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), http://sig.mapama.es/snczi/, obteniéndose la inexistencia de reservas hidrológicas en la zona de actuación.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023-2027, el ámbito de actuación se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible "ES030ZSENESCM495 - Embalse de Azután" y en la zona vulnerable "ES030_ZVULES42_5 - Madrid-Talavera-Tiétar".

Tal y como indica el informe del Servicio de Protección Ciudadana de Toledo, el municipio de La Puebla de Montalbán se encuentra incluido en el Anexo V del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), en el que se relacionan los municipios afectados por inundaciones. Se detalla la existencia de zonas con riesgo de inundación para varios períodos de retorno estudiados (10, 50, 100 y 500 años) identificándose un área de riesgo potencial de inundación (Arpsi) cuya denominación y código de identificación figura como: "La Puebla de Montalbán" – Subtramo de la Arpsi: Arroyo de los Cañares - Código de la Arpsi - ES030-22-06 – Código del Subtramo de la Arpsi - ES030-22-06-01 y donde se señala que en dichas zonas se derivan "posibles consecuencias para la salud humana y económicas". Por otra parte, hay que señalar que en la parte noroeste del término municipal se localiza el Embalse de Castrejón.

Hay que indicar que, el proyecto establece su ubicación sobre terrenos del término municipal de la Puebla de Montalbán, figurando en el Anexo II: Polígonos del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas (Sigpac) clasificados como zonas de alto riesgo de incendio dentro del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

Por otra parte, resulta relevante indicar que el término municipal de la Puebla de Montalbán no se encuentra dentro de la relación de municipios afectados por riesgo sísmico (Sismicam), riesgo por Femas (fenómenos meteorológicos adversos) (Meteocam), riesgo radiológico (Radiocam) ni por riesgo de accidente en las áreas de especial exposición al riesgo de accidentes por transporte de mercancías peligrosas (Petcam).

3.3. Características del potencial impacto.

En la fase de ejecución, para los procesos constructivos del desarrollo urbanístico se tratará de estandarizar e industrializar todo lo posible, por ser estos más eficientes en el uso de materiales, energía y agua y tener menos impacto ambiental que los procesos de construcción convencionales. Así, por ejemplo, se procurará usar arquetas, registros, imbornales, colectores, pozos, marcos, tubos, pórticos, cámaras, etc., de hormigón prefabricado, en vez de realizar su construcción in situ de manera tradicional. Evitando así impactos significativos en la zona de actuación.

Así mismo, de acuerdo con el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (Pemar), el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla La Mancha y el Plan de Economía Circular de Castilla La Mancha 2021-2025 y en línea de los objetivos propuestos ODS 12 (producción y consumo responsables), y sus metas 12.2 (uso eficiente de los recursos naturales), y 12.5 (prevención, reducción, reutilización y reciclado de desechos) de la Agenda 2030 se deben contemplar medidas siempre y cuando aseguren los mismos niveles de calidad de ejecución y cumplan las prescripciones técnicas en cada caso, con el empleo de un 5% de áridos y materiales reciclados en el global de las obras de ejecución, sin contabilizar en este porcentaje el préstamo de tierras limpias (código LER 170504).

En cuanto a los residuos generados, se detallan seguidamente las estimaciones realizadas para la fase de obras.

Tanto en la fase de obra como durante la vida útil de las edificaciones, los niveles de ruido que se generarían tendrían incidencia puntual. En la fase de obras se trataría de un incremento de los niveles sonoros relativamente continuo durante el horario que se acometan las obras. Durante la vida útil de las nuevas edificaciones se prevén niveles de ruido acordes con el entorno en que están. Si bien, el proyecto de urbanización puede resultar afectado por la servidumbre de ruido generada por la carretera CM-4009.

En relación a la fauna, no habría impacto ya que se plantea en un terreno totalmente antropizado.

Con respecto al paisaje, la ocupación, el cambio de uso del suelo y la aparición de nuevas infraestructuras en la zona producirán una modificación volumétrica del espacio y un notable cambio tanto en la amplitud de la cuenca visual como en la modificación de la línea de horizonte, así como unos evidentes cambios cromáticos.

En referencia al suelo y a la geomorfología, el impacto se considera de escasa magnitud, dado que el proyecto prevé la minimización de los movimientos de tierras, compensando las excavaciones con rellenos para que el diseño de la urbanización se ajuste lo más posible al terreno natural.

Se prevé un efecto positivo a escala local y comarcal, derivado de la creación de empleo y de la atracción de inversiones vinculadas al sector logístico. Asimismo, se estima la generación de sinergias económicas al favorecer un crecimiento del suelo industrial, aprovechando la proximidad a sectores ya consolidados.

Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1. Protección de fauna y vegetación natural.

No se ha encontrado afección a fauna y vegetación. Por lo tanto, no procede establecer medidas relacionadas con la protección de las mismas.

4.2. Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

No se han encontrado afecciones al Patrimonio Histórico-cultural. En consecuencia, no procede la adopción de medidas específicas para su protección.

4.3. Protección del suelo.

Previamente al inicio de las obras se procederá al jalonamiento de la superficie de ocupación estricta de todos los elementos del proyecto, de modo que la circulación de maquinaria y personal quede restringida a la zona delimitada.

Durante la fase de ejecución se prestará especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento y limpieza de la maquinaria, en particular a los aceites usados, que deberán almacenarse en recipientes adecuados y ser posteriormente recogidos y transportados para su tratamiento por gestor autorizado.

No se permitirá el almacenamiento, sobre suelo sin impermeabilizar, de materiales o residuos que puedan generar vertidos accidentales. A tal efecto, se habilitarán zonas específicas dotadas de superficies impermeables, sistemas de recogida de derrames y, en su caso, separadores de hidrocarburos, así como cubiertas para su protección frente a la intemperie.

Asimismo, previamente a la realización de aportes y a la explanación de los terrenos, se retirará la capa de tierra vegetal, que será acopiada adecuadamente para su posterior reutilización en la restitución del suelo en taludes o en su empleo en las zonas verdes del ámbito afectado. Si el tiempo de almacenamiento fuera superior a 6 meses se abonarán y plantarán con leguminosas con el objetivo de mantener sus propiedades orgánicas y bióticas y con el fin de ser utilizadas en condiciones óptimas.

Se buscará la minimización de insumos limitándose el uso de herbicidas, pesticidas y otros aditivos para el tratamiento del suelo retirado y almacenado y de las zonas ajardinadas, evitando una excesiva contaminación por infiltración y una acidificación del suelo natural.

Cualquier vertido accidental que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Se realizará un diseño de la urbanización tal que se ajuste lo máximo posible al terreno natural, a fin de minimizar los movimientos de tierras y compensar las excavaciones con los rellenos. Las tierras vegetales y suelos extraídos

durante el proceso de ejecución del proyecto se acumularán en zonas debidamente habilitadas para este fin para su posterior reutilización en otras zonas del sector, como pueden ser en aquellas que se acondicionen como zona verde y posibles plantaciones asociadas al proyecto.

4.4. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Tal y como establece la Resolución de 25/04/2023, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del plan denominado: Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Montalbán (expediente PLA-SC-19-0424), cuyo promotor es el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán [2023/4102], publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 88, de 9 de mayo de 2023, pág. 15939, de acuerdo con los artículos 9 y 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la actuación deberá respetar las limitaciones derivadas de su posible ubicación en zona de policía o zona inundable asociada al Arroyo de los Cañares.

Conforme a lo dispuesto en la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo con nº de expediente EIA-0154/2026 (emitida el 20 de mayo de 2026) el ámbito de actuación se ubica en "Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi)": Se ha identificado el Arpsi ES030 del arroyo de Los Cañares.

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones para evitar cualquier afección negativa, directa o indirecta, sobre el dominio público hidráulico:

- La actuación objeto de estudio tendrá como finalidad el desarrollo de actuaciones en cuyas fases de construcción y de explotación pueden provocarse alteraciones en el dominio público hidráulico.
- En la redacción de las actuaciones que surjan como consecuencia del proyecto de la Unidad de Actuación E01, se tendrá en cuenta, en todo momento, la necesidad de adecuar la actuación urbanística a la naturalidad de los cauces y, en general, del dominio público hidráulico, y, en ningún caso, se intentará que sea el cauce el que se someta a las exigencias del proyecto.
- Para el caso de las nuevas actuaciones, si las mismas se desarrollan en zona de policía de cauces, en la redacción del proyecto y previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados. La delimitación del dominio público hidráulico consistirá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante RDPH), y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, en un documento en el que se recojan las referencias tanto del estado actual como del proyectado.
- Se informa que la red de colectores, en cumplimiento de lo que especifica el Plan Hidrológico, deberá ser separativa, por lo cual se deberá confirmar este extremo al pedir la autorización de vertidos.
Si, por el contrario, se pretendiera verter directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha autorización y, en su caso, imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes.
- Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o urbanización. Se deberá, por tanto, prever la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido.
- En este sentido, para el vertido de pluviales al cauce, debe ser solicitada previamente en esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización de vertidos, regulada en el artículo 100 del TRLA y el artículo 245 y siguientes del RDPH.

Además de lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este Organismo.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del TRLA.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del RDPH.
- La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía, definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la correspondiente autorización previa o declaración

responsable tramitada en este organismo de cuenca, conforme a lo establecido en los artículos 9, 78 y siguientes del RDPH.
- Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas.
- En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante las obras y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitarlo. Teniendo en cuenta esto, se considera que, durante la ejecución de las obras, se debería reducir al mínimo posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con el fin de afectar solamente al terreno estrictamente necesario.
- Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos como líquidos. Para ello se puede habilitar un “punto verde” en el que recoger los residuos urbanos no convencionales.

4.5. Gestión de residuos.

En cuanto a los residuos de construcción y demolición, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, describe que los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados, tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales.

Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

En el proyecto de ejecución de las obras, se deberá incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, tal como se indica en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Este estudio contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Por otro lado, en el apartado c del citado artículo, se aclara que el productor de residuos de construcción y demolición debe disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras, han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar

en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

Además, la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Respecto a los posibles excedentes de tierras generados por la construcción de las instalaciones, deberá buscarse su empleo en actuaciones de restauración o relleno que posibilite su valorización, debiéndose cumplir para ello los requisitos que establece la legislación de residuos.

Se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Otros posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada, no pudiendo realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de productores de residuos y presentar contrato con Gestor Autorizado.

Todos los demás residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

El almacenamiento de los residuos peligrosos cumplirá con las características de la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

Tal y como se ha establecido en el punto 4.3., cualquier vertido accidental que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Igualmente, el proyecto será acorde a las directrices establecidas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030, aprobado por el Decreto 35/2024, de 2 de julio.

4.6. Protección del paisaje.

La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones debe adecuarse a la topografía del área edificable, minimizando el impacto de las mismas sobre el paisaje, así como la utilización de materiales constructivos y colores que se adapten al entorno natural, evitando especialmente la utilización de colores vivos.

4.7. Protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.

Según el informe de fecha 07/07/2026 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, las principales consideraciones relativas a la protección de infraestructuras viarias, servicios existentes y terrenos colindantes son las siguientes:

- El ámbito de actuación es colindante con la travesía de la carretera CM-4009, por lo que todas las actuaciones proyectadas deben ser compatibles con la seguridad vial y no pueden reducir la visibilidad ni generar obstáculos para la circulación.
- Se exige representar en los planos las zonas de afección de la carretera y verificar que la ordenación propuesta respeta las limitaciones establecidas por la legislación sectorial.
- La apertura del nuevo acceso previsto desde la CM-4009 deberá justificarse mediante estudios de tráfico, visibilidad y maniobrabilidad, garantizando que no afecte al funcionamiento de la glorieta existente ni a la circulación general.
- Se recuerda la existencia de las siguientes bandas de protección asociadas a la CM-4009:

Zona de dominio público: 3 m.
Zona de servidumbre: 8 m.
Línea límite de edificación: 18 m.
Zona de protección: 30 m.

Dentro de estas zonas existen restricciones específicas sobre construcciones, instalaciones, cerramientos, plantaciones, cambios de uso, vertidos y otras actuaciones.
- Los posibles cruces de líneas eléctricas u otros servicios con la carretera requerirán autorización específica.
- Los cruces subterráneos deberán ejecutarse mediante perforación o hinca, evitando afecciones al pavimento de la carretera y manteniendo una profundidad mínima de 1,5 m respecto a la rasante.
- Las arquetas, pozos de registro y elementos auxiliares deberán situarse fuera de la zona de dominio público.
- Los apoyos de líneas aéreas deberán ubicarse fuera de la línea de edificación y respetar las distancias de seguridad establecidas.
- Las plantaciones, vallados y cerramientos situados en las proximidades de la carretera deberán comprobar su compatibilidad con las zonas de protección y, cuando proceda, obtener autorización previa.
- Cualquier obra fija o provisional, vertido de residuos o modificación de usos dentro de la zona de protección requerirá autorización de la Administración titular de la carretera.
- Las obras de acondicionamiento necesarias por la nueva urbanización, tales como señalización, drenaje, refuerzo de firmes o adaptación de accesos, deberán ser asumidas económicamente por el promotor.

4.8. Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción, con objeto de reducir la generación de polvo, se limitará la velocidad de los vehículos y maquinaria a un máximo de 20 km/h en el camino de acceso y en el lugar de la obra, señalizándose adecuadamente dicha limitación.

Además, los camiones de transporte deberán cubrir la carga con lonas ajustadas que eviten la pérdida de los materiales transportados y la acción del viento sobre los mismos. Antes de tapar la carga, se regará la parte superficial cuando se transporten materiales potencialmente productores de polvo. Durante su transporte no se permitirá la existencia de alturas de caída de materiales superiores a los 2 metros. Además, se regará el camino sin asfaltar por donde discurra la maquinaria de obra y los vehículos de transporte, así como cualquier zona que genere polvo.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Para minimizar el ruido producido por la maquinaria, se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria y equipos relacionados con la explotación) que disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por éstos. Para ello, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos, en general, de la maquinaria.

Los niveles de ruido generados y las normas de protección aplicadas durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales. Igualmente se deberán cumplir los condicionantes y valores límite definidos en el Anexo XI Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

En lo referido a la contaminación lumínica, se apostará por una iluminación eficiente y solo la imprescindible, evitando cañones de luz y otras luces proyectadas al cielo.

Se orientarán los puntos de iluminación dirigidos a la superficie que se quiere iluminar, en lo posible, no permitiendo que se disipe en otras direcciones especialmente en la dirección vertical hacia el cielo.

Además, los niveles de protección frente a la contaminación lumínica se adecuarán a lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 y EA-07. Se tendrá en cuenta la ITC EA-03, que plantea una serie de medidas desde la perspectiva del ahorro energético, y para limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. Todo ello garantizando, en cualquier caso, la seguridad vial y peatonal.

4.9. Prevención de incendios.

El Informe de la Dirección General de Protección Ciudadana emitido el 25 de junio de 2026 indica que, revisados los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que aparecen en el mismo, riesgos especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección. Y que ante

cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, se activarían los correspondientes Planes de Emergencia existentes (recursos ordinarios, planes municipales, regionales y/o estatales).

Por otro lado, en lo relativo a incendios que pudieran tener lugar en las instalaciones se insta a que estas cumplan con medidas contraincendios como la dotación adecuada de hidrantes exteriores (RD 513/2017 sobre instalaciones contraincendios).

4.10. Adecuación urbanística.

El informe del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán del 8 de junio de 2026 indica, respecto a la compatibilidad urbanística del proyecto de urbanización, lo siguiente:

- Red Viaria. El diseño de los viales, calzadas y aceras se ajusta a las secciones tipo, rasantes y alineaciones fijadas en el Perid y en la Modificación Puntual, adaptándose a la normativa de accesibilidad vigente.
- Infraestructuras en general. Se presentarán los certificados e informes de las diferentes compañías encargadas de los suministros urbanos de cada infraestructura, para que acrediten la suficiencia de abastecimiento de las instalaciones su funcionalidad.
- Red de saneamiento. Todas las acometidas se conectarán a la red municipal a través de pozo de registro y nunca aguas arriba, no permitiéndose la conexión entre imbornales. Todas las parcelas deben tener acometida a la red general de saneamiento, incluidas la TC.02 y la S.L.D.E. 01. En las mediciones se incluye que la tubería será de hormigón, considerándose más apropiado realizarla de PVC.
- Red de abastecimiento. No se incluye ninguna red de abastecimiento dentro de la Unidad de Actuación. Se abastecen las parcelas a través de la red existente en las calles Anastasio Oliva y Avda de la Constitución. No se proyectan acometidas en las parcelas TC02 y SLDEIS 01.
Todas las parcelas deben tener acometida de abastecimiento de agua, incluida la TC.02.
- Red eléctrica de Baja Tensión. Se proyecta un Centro de Transformación situado en la parcela SLDEIS. No queda claro el trazado de las líneas subterránea de baja tensión que abastecen a cada parcela.
- Red de alumbrado público. Aunque en la memoria y en las mediciones se establece un capítulo de alumbrado público, no aparecen planos que representen la red proyectada.
Cuando se presente la documentación completa del alumbrado público se deberá solicitar informe a la compañía encargada de la gestión de este servicio.
- Red de Telecomunicaciones. En el proyecto se recoge la infraestructura de telecomunicaciones, dando servicio a todas las parcelas.
- Señalización. Se deberá pintar la plaza de aparcamiento accesible de acuerdo con lo establecido en la Orden TMA/851/2021 de 23 de julio por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Finalmente, considera que el Proyecto de Urbanización es compatible con el Planeamiento Urbanístico, pero antes de su aprobación deben subsanarse las observaciones establecidas en los apartados anteriores y obtenerse los certificados e informes favorables de las compañías suministradoras.

4.11. Abastecimiento y depuración de agua.

Tal y como indica el informe del Servicio de Salud Pública de Toledo de fecha 28/04/2026, la red de abastecimiento de agua de consumo cumplirá los requisitos contemplados en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

El 12 de junio de 2026 del Ayuntamiento emite informe de las condiciones del sistema de abastecimiento y saneamiento del Servicio Municipal de Aguas de La Puebla de Montalbán. Remitiéndose en todo momento al reglamento regulador del servicio municipal de gestión integral del agua B.O.P. Nº 31 del 14 de febrero del 2018. E indicando, respecto a la red de abastecimiento y red de alcantarillado, lo siguiente:

1. Visto el plano de abastecimiento según proyecto, no existe, inconveniente técnico para realizar la acometida de abastecimiento tanto en Avda. Constitución como en Calle Anastasio Oliva.

Informamos de la existencia de una canalización de abastecimiento de agua potable de PVC de 110mm de diámetro nominal y no existe inconveniente técnico para aportar las condiciones de caudal especificadas según artículo 14.1. Mantenimiento y conservación, mínimo de 0,10 l/s.

Visto proyecto de urbanización de la UE01 de la NNSS de La Puebla De Montalbán, la necesidad de caudal de abastecimiento asciende a 40 m³ por hectárea y día, teniendo en cuenta la superficie de construcción de 1.831,18 m² equivale a 7,3 m³/día, es decir, 0,085 l/s de agua potable. Es inferior al caudal mínimo de abastecimiento dispuesto por la entidad suministradora en el reglamento subrayado anteriormente, por tanto, no existe inconveniente técnico.

En el artículo 5. Carácter y obligación de suministro, establece como requisito esencial de toda urbanización la instalación o conexión a la red general del servicio de agua potable y alcantarillado.

Informamos, qué en caso de conceder licencia para edificar en suelo urbano, deberá de dar de alta suministro de agua y alcantarillado a efectos de uso en obra. Se vinculará mediante un presupuesto para conexión a red general mediante la instalación de acometida. Contará con la llave de registro y contador que se instalará con sus llaves de protección y maniobra en un armario homologado por la entidad suministradora, emplazado en planta baja y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad que se pretenda abastecer.

La presión máxima es de 3-3,5 kg/cm² y la mínima garantizada según Artículo 7. Obligaciones de la entidad suministradora. Garantía de presión o caudal: La entidad suministradora está obligada, salvo en el caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, a mantener en la llave de registro las condiciones de presión establecidas en el contrato de acometida o suministro, de conformidad con las prescripciones de este Reglamento, sin que en ningún caso la presión pueda ser inferior a 1 kg/cm².

El abonado deberá disponer por su cuenta de las instalaciones de elevación necesarias en su finca para el abastecimiento, en aquellos casos en que sea necesaria mayor presión de la suministrada siguiendo las instrucciones del Código Técnico de la Edificación (CTE).

2. Visto el plano de saneamiento según proyecto, no existe, inconveniente técnico en realizar las diferentes acometidas. La Red de Alcantarillado es de 400mm de diámetro nominal de hormigón en masa y conduce por Calle Anastasio Oliva y Avda. Constitución.

Según proyecto, la capacidad de caudal punta de saneamiento tendrá un coeficiente punta de 2,4, con respecto al caudal medio del 80% de abastecimiento. Lo que se traduce en un caudal, de 0,16 l/s de saneamiento. Actualmente, el caudal de emisión en la depuradora municipal de La Puebla de Montalbán según autorización de vertido municipal está en 1.618 m³ por día, en todo momento, la suma de todos los vertidos registrados por los abonados domésticos y no domésticos han quedado por debajo de este límite, por tanto, esta entidad suministradora está sujeta a admitir el caudal de saneamiento, cumpliendo con las directrices recogidas según Ordenanza reguladora del vertido de aguas residuales y su depuración B.O.P. Nº 242, viernes 22 de diciembre de 2017.

3. La acometida de contra incendios ubicada según proyecto en Avda. Constitución, deberá ser independiente de las acometidas de abastecimiento y cumpliendo con las directrices del reglamento en Artículo 43. Suministros para servicio contra incendios.

Las instalaciones contra incendios en el interior de edificaciones, cualquiera que sea el destino o uso de éstas, requieren el establecimiento de un suministro de agua para este uso exclusivo y el cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este Reglamento prescribe para las instalaciones destinadas al abastecimiento ordinario, de conformidad con los siguientes criterios:

Independencia de las instalaciones: Las instalaciones contra incendios serán absolutamente independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efectuarse derivación alguna para otro uso.

Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de estas instalaciones, salvo en el caso de incendio, sin la expresa autorización de la entidad suministradora. Todo sistema que constituya la instalación contra incendios, se alimentará a través de una acometida a la red pública de distribución independiente a la red del suministro ordinario. La acometida para incendios se proyectará y ejecutará desde una conducción distinta de la que se acometa el suministro ordinario debiendo tener el aparato medidor (contador) correspondiente. Cuando la normativa específica de incendios exija una presión en la instalación interior del abonado que no sea la que la entidad suministradora garantiza, será responsabilidad del abonado establecer y conservar los dispositivos de sobreelevación que le permitan dar cumplimiento a la normativa específica.

4. Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente, según CTE aprobado por el Real Decreto 314/2006.

En este caso, las aguas pluviales deben conectarse a la red en exclusiva de pluviales de 500mm de diámetro nominal de hormigón en masa existente y que conduce tanto en Avda. Constitución como en Calle Anastasio Oliva.

5. Los abonados deberán informar a la entidad suministradora, de las modificaciones que pretenden realizar en la disposición o características de sus instalaciones interiores de suministro de agua y/o vertido.

6. Información siempre del inicio de las obras al teléfono de 900 81 09 71.

4.12. Cambio climático.

La zona donde se desarrolla el proyecto, por su localización geográfica, está sometida a diferentes amenazas climáticas. Entre ellas, destacan por sus valores de sensibilidad y exposición: Variabilidad de la temperatura (temperaturas máximas extremas), precipitaciones fuertes, olas de calor, sequía, inundación fluvial e Incendios forestales.

Según consta al Servicio de Calidad Ambiental, en episodios excepcionales, como el ocurrido por el fenómeno DANA en septiembre de 2023, que provocó lluvias torrenciales e inundaciones en numerosos municipios de la provincia de Toledo y que tuvo una especial incidencia en Castilla-La Mancha. Donde se registraron importantes daños por desbordamientos de arroyos y problemas en infraestructuras hidráulicas y viarias, resulta necesario resaltar que en la ejecución del proyecto de urbanización se han de tener en cuenta por parte del promotor y del órgano sustantivo estos episodios que podrían afectar al ámbito de actuación ya que según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo emitido el 20 de mayo de 2026 este se ubica en “Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi)”: Se ha identificado el Arpsi ES030 del arroyo de Los Cañares.

Con respecto a las futuras actividades a desarrollar en el área objeto de estudio se tendrá en cuenta la Norma Básica de Autoprotección (NBA) aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Ministerio de Interior, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia - Anexo I: Catálogo de Actividades.

De igual manera se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por si fuese de aplicación.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece en su artículo 56.1 que el órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas.

De acuerdo con el artículo 64 de la citada ley, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Los trabajos e informes de supervisión ambiental se realizarán con la periodicidad necesaria en función de los ritmos de avance de las obras y las características de éstas. En principio, la emisión de informes será, al menos mensual; estimándose oportuno que las visitas a la obra sean semanales o al menos, quincenales.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental.

Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Verificación del cumplimiento de las consideraciones expuestas en la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo con nº de expte EIA-0154/2026.
- Control de la estanqueidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, evitando pérdidas al subsuelo o filtraciones de aguas residuales.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Control de la gestión de los residuos generados, con especial atención a los residuos peligrosos en base a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Verificación del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras recogidas en el Documento Ambiental.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:
- Tal y como establece la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo con nº de expediente EIA-0166/2019, emitida el 24 de junio de 2019, referente al expediente PLA-SC-19-0424 “en el proyecto se deberán analizar la incidencia de las avenidas extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, al objeto de determinar si la zona de actuación es o no inundable por las mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en este Organismo el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas. Se llevará a cabo un estudio de las avenidas extraordinarias previsibles con objeto de dimensionar adecuadamente las obras previstas.”
- Cualquier actuación situada dentro de la zona de policía de 100 m del cauce queda sujeta a las determinaciones y, en su caso, autorizaciones del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Tajo), debiendo garantizarse además que no se incrementa el riesgo de inundación ni se produce afección al régimen hidráulico del cauce.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Autorización por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por su afección a la carretera CM-4009.

b) Iniciada la actividad:
- De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 4 primeros años de funcionamiento del proyecto, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.

No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la

Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado “Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE.01 del suelo urbano de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) de La Puebla de Montalbán” (Exp. S478/2026/TO/00168), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 20 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA




Figura 1. Localización del proyecto. Fuente: Proyecto de Urbanización (Planos).




Figura 2. Ordenación detallada. Calificación y gestión del suelo (UE1). Fuente: Proyecto de Urbanización (Memoria).