III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta de investigación, desarrollo e innovación del Centro Nacional del Hidrógeno Parque Científico y Tecnológico que combina biogás e hidrógeno verde con el objetivo de obtener productos de alto valor añadido (expediente S478/2025/DG/00061), situado en el término municipal de Cuenca (Cuenca), cuya promotora es la Diputación Provincial de Cuenca. [2026/8033]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental actualizada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III, concretamente en el grupo 9. Otros proyectos, b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidos en el anexo I, excepto eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Asimismo, se inscribe en el anexo II, grupo 9.e de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, relativo a instalaciones de gestión de residuos mediante incineración u otros tratamientos térmicos, tales como pirólisis, gasificación y proceso de plasma.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, fechado en junio de 2025, el proyecto tiene por objeto la ejecución de la nueva planta de investigación, desarrollo e innovación del Centro Nacional del Hidrógeno Parque Científico y Tecnológico que combina biogás e hidrógeno verde con el objetivo de obtener productos de alto valor añadido. Se financia a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en desarrollo de los planes complementarios de I+D+i acordados entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La actuación se desarrollará en la parcela 12 del polígono 505 del término municipal de Cuenca (paraje “Hoyada Las Vacas”, pedanía de Mohorte), con referencia catastral 16900D505000120000WK, correspondiente a la parcela resultante R25.M5-IND.01 del Proyecto de reparcelación del plan de singular interés “Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular Los Palancares en Cuenca” (en adelante, PLSI “Los Palancares”). La superficie gráfica de la parcela es de 179.162 m², siendo la superficie afectada por la actuación de 100.097,50 m², de los cuales la subparcela de uso industrial productivo es de 29.972 m².

La NPIDi CNH2 estará constituida por un conjunto de cinco plantas piloto, inicialmente independientes, aunque con posibilidad de interconexión, destinadas a la investigación y desarrollo en producción de hidrógeno, biogás, bio-syngas renovable, metanol e hidrocarburos. Las plantas son las siguientes:

- Planta piloto de electrólisis alcalina, para la producción de H_2 y O_2.
- Planta piloto de gasificación de biomasa, para la generación de bio-syngas.
- Planta piloto de digestión anaerobia y upgrading de biogás.
- Planta piloto de producción de metanol.
- Planta piloto de producción de hidrocarburos (proceso Fischer-Tropsch).

Se prevé un tiempo de operación máximo de 8 horas diarias y de un día de operación a la semana por cada planta piloto, lo que es propio de una instalación de ensayo e investigación a escala reducida, sin carácter productivo a escala comercial.

Dentro de la parcela, la instalación se organiza en distintas zonas funcionales diferenciadas:

- Nave industrial de 1.506,17 m² (planta rectangular de 45,85 × 32,85 m), con una altura libre de 8,00 m y una altura máxima de envolvente de 9,50 m; alberga la zona de producción y cubierta a dos aguas.

- Área de módulos prefabricados para oficinas y laboratorio de 381,00 m² (29,78 × 12,80 m), con dos plantas y altura máxima de 6,38 m; el laboratorio ocupará 173 m² en la planta inferior.
- Área de almacenaje de 800,00 m² (25 × 32 m), parcialmente cubierta (162,36 m² a dos aguas) con altura de 7,81 m, y parcialmente diáfana sin cerramiento exterior.
- Zona de aparcamientos de 306,85 m² (20 plazas), compuesta por marquesinas de perfilería de acero y chapa grecada, anexa a las oficinas.
- Planta fotovoltaica de autoconsumo que ocupará una superficie aproximada de 1.300,00 m².
- Viales y accesos internos a las diferentes naves y áreas con una superficie de 1.730,00 m².

El consumo previsto de agua municipal es reducido: aproximadamente 550 l/mes en la planta de electrólisis alcalina, más unos 1.500 l/mes para usos domésticos (aseo y jardinería; estimación para 4 trabajadores, 35 l/persona y 10 días de trabajo). La red de saneamiento y abastecimiento se resolverá mediante conexión a los servicios previstos en el PCyTEC, cuyas infraestructuras generales (acceso, abastecimiento, saneamiento separativo, tratamiento de pluviales, suministro eléctrico, alumbrado y EDAR), cuentan con declaración de impacto ambiental favorable emitida mediante la Resolución del 13 de noviembre de 2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, publicada en el DOCM. número 235 del 4 de diciembre de 2025.

Los productos obtenidos en las plantas piloto (H_2, O_2, bio-syngas, biogás, metanol e hidrocarburos) se almacenarán prioritariamente para autoconsumo o se retirarán por gestor autorizado. Los residuos y efluentes generados (aguas residuales de proceso, cenizas, char, digestato y CO_2 de antorcha) se gestionarán conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Toda la instalación contará con acceso restringido, integrado en el vallado perimetral del PCyTEC. El emplazamiento se sitúa sobre terrenos que, en virtud del PLSI “Los Palancares”, pasan a ser clasificados como suelo urbanizable de uso industrial productivo, siendo el proyecto compatible con la Ordenanza 1: Industrial del mencionado PLSI.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 26 de noviembre de 2025 tiene entrada en la Dirección General de Calidad Ambiental, procedente de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en calidad de órgano sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, acompañada del documento ambiental de junio de 2025 y del proyecto básico fechado en octubre de 2024), dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El promotor presentó la justificación del abono de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de Cuenca (*)
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca - Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 (*)
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca - Servicio de Salud Pública (*)
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Dirección General de Política Energética y Minas
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca - Servicio de Calidad Ambiental (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca - Servicio de Carreteras (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha - Servicio Provincial en Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca - Servicio de Industria y Energía (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca - Servicio de Minas
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales
- Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena

- Asociación Ecologistas en Acción de La Manchuela (Cuenca y Albacete) (*)
- Asociación Ecología y Libertad (*)

Todos los informes recibidos se encuentran disponibles en la aplicación Nevia (Información de los expedientes de evaluación ambiental – https://neva.jccm.es/nevia/), buscando por el expediente: S478/2025/DG/00061.

Entre las alegaciones recibidas durante el trámite de consultas, se destacan las presentadas por la Asociación Ecologistas en Acción de La Manchuela y la Asociación Ecología y Libertad, así como las consideraciones formuladas por el Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca.

En cuanto a la alegación formulada por la Asociación Ecologistas en Acción de La Manchuela, solicitando el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria por afección significativa a la microrreserva “Complejo Lagunar del río Moscas” y a la presencia potencial de Parachondrostoma arrigonis, debe indicarse que el documento ambiental incluye un estudio específico de las repercusiones del proyecto sobre los espacios de la Red Natura 2000 próximos (ZEC ES4230008 Complejo Lagunar de Ballesteros y valle del río Moscas, y ZEPA-ZEC Serranía de Cuenca ES0000162 y ES4230014), concluyendo que los impactos potenciales son compatibles en fase de ejecución y nulos en fase de funcionamiento, sin afección directa a hábitats de interés comunitario ni a sus especies objetivo de conservación. La actuación no solapa geográficamente con ningún espacio protegido y las aguas pluviales e industriales quedan separadas y gestionadas en el ámbito del PCyTEC, con arreglo a la DIA del proyecto de urbanización de 13 de noviembre de 2025 y a la autorización de vertido vigente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No obstante, en aplicación del principio de precaución y de las observaciones del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, se han incorporado a la presente Resolución medidas preventivas y correctoras específicas para la protección del sistema hidrogeológico kárstico que alimenta las lagunas de Mohorte.

En cuanto a la alegación presentada por la Asociación Ecología y Libertad, en la que se solicita la suspensión de la tramitación ambiental por la situación sub iudice del PLSI “Los Palancares”, la presunta fragmentación del análisis ambiental y la insuficiente definición del balance de masas y energía, debe indicarse que el PLSI fue aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2023 (DOCM número 109, de 9 de junio de 2023) y es ejecutivo, sin que la eventual interposición de recursos judiciales suspenda su eficacia. La tramitación ambiental del proyecto objeto de la presente Resolución no incurre en fragmentación, por cuanto se inserta en una cadena coherente de procedimientos ambientales: evaluación ambiental estratégica del PLSI (Resolución de 01/06/2023, de la Secretaría General, por la que se publica el Acuerdo de 25/05/2023, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba definitivamente el plan de singular interés denominado: Economía Circular Los Palancares en Cuenca. Expediente PLA-SC-20-0449) y declaración de impacto ambiental del proyecto de urbanización del PCyTEC (13 de noviembre de 2025). Las carencias documentales señaladas por la alegación (balance de masas y energía, caracterización de efluentes y sistemas de control de emisiones) no son relevantes para la decisión que adopta esta resolución de no requerir EIA ordinaria.

El Ayuntamiento de Cuenca, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha emitido informe técnico favorable de compatibilidad urbanística, condicionado a la consolidación jurídica de la parcela resultante R25.M5-IND.01 del proyecto de reparcelación, al no rebasamiento de la edificabilidad atribuida, al cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la Ordenanza 1: Industrial del PLSI y al régimen de vertidos a la red general del ámbito. En materia de vertidos, solo podrán verterse a la red general del PCyTEC los efluentes compatibles con la capacidad y condiciones de la EDAR y con la autorización de vertido existente, debiendo los efluentes industriales o lixiviados no asimilables a urbanos ser pretratados, almacenados y/o retirados por gestor autorizado.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha emitido informe favorable, sin perjuicio de las determinaciones que puedan derivarse de las autorizaciones sectoriales que, preceptivamente, deban obtenerse. La Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca no ha formulado objeciones, instando al cumplimiento de las medidas de protección del medio ambiente relacionadas con la salud humana (agua, aire, ruido y campos electromagnéticos).

El Servicio de Carreteras de Cuenca no ha opuesto objeciones, al no existir carreteras de titularidad autonómica afectadas.

El Servicio de Industria y Energía de Cuenca ha advertido expresamente que el titular deberá evaluar la aplicabilidad al establecimiento del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, clasificando el establecimiento conforme a su artículo 3 y cumpliendo, en su caso, las obligaciones documentales, organizativas y de autoprotección previstas en dicho Real Decreto. Esta observación se incorpora como condicionante esencial de la presente Resolución, dada la naturaleza de las sustancias manejadas (hidrógeno, metano, biogás, metanol e hidrocarburos).

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca considera que los impactos sobre los espacios Red Natura 2000 son compatibles en fase de ejecución y nulos en fase de funcionamiento. El promotor deberá aportar la descripción detallada de los sistemas de almacenamiento de todas las materias utilizadas u obtenidas en los procesos (especialmente en la planta de digestión anaerobia), incluidos los residuos utilizados y/o generados, con justificación del dimensionamiento y planos de distribución.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto consiste en la implantación de una instalación de I+D+i de dimensiones reducidas, integrada por cinco plantas piloto dedicadas a procesos de electrólisis alcalina, gasificación, digestión anaerobia y upgrading, producción de metanol y proceso Fischer-Tropsch. La descripción, características de los equipos, sistemas de almacenamiento de materias y residuos es la siguiente:

- Digestión anaerobia: tanque de recepción de residuos líquidos de 300 L, con el resto almacenado en GRGs de 1.000 L dotados de cubetos de retención; tiempo de almacenamiento de 3 días; residuos sólidos (75 kg) en bidones sobre superficie impermeabilizada, con control de nivel y ventilación. El digestato generado (planta de biogás) se almacena en GRG de 1.000 L sobre superficie impermeable con contención estanca, con retirada mensual.
- Gasificación: cenizas (hasta 100 kg / 200 L) y char (hasta 350 kg / 2 m^3) recogidos en depósitos integrados y trasladados a recipientes cerrados en zona cubierta, ventilada e impermeable, con retirada mensual y caracterización previa. El agua residual se recoge en depósito de 1.000 L integrado; las aguas residuales del resto de plantas se almacenan en GRG de 200 L, sin vertido directo al terreno, cauces ni red de saneamiento.
-Gases de proceso: H_2, O_2 y bio-syngas conducidos a almacenamientos intermedios independientes y específicos para cada gas (depósitos orientativos de 4 Nm^3 para H_2, 6 Nm^3 para O_2 y 10 Nm^3 para syngas), sin acumulación indefinida de excedentes; el biogás se almacena en gasómetro de 3,2 m^3 integrado, con control de llenado y dispositivos de seguridad frente a sobrepresión y vacío.
- Electrolito (KOH): la disolución acuosa de KOH del electrolizador alcalino permanece en circuito cerrado y en recirculación, con recipiente auxiliar cerrado y compatible para operaciones de vaciado y mantenimiento, situado sobre superficie impermeable con contención estanca; el electrolito retirado se reutiliza o se entrega a gestor autorizado.
- Gases comerciales y combustibles: N_2, CO_2 y CO en botellas homologadas de 50 L a 200 bar (máximo 24 botellas por gas), y hasta 12 botellas de 35 kg de propano (C_3H_8) para arranque de antorcha de seguridad, almacenadas en posición vertical, sujetas y separadas por incompatibilidad (inflamables/comburentes).
- Metanol e hidrocarburos: recogidos inicialmente en depósitos de 30 L integrados y transferidos a GRGs de 500 L específicos y compatibles, en recipientes cerrados dentro de zona ventilada, señalizada y alejada de fuentes de ignición, con sistemas de retención de capacidad mínima no inferior al 100 % del recipiente de mayor capacidad.

La capacidad de tratamiento y operación es limitada, propia de una instalación experimental, con un tiempo máximo de operación de 8 horas diarias y un único día de operación a la semana por planta piloto. La superficie total construida estimada es de 3.068,17 m^2c, muy inferior al aprovechamiento máximo atribuido a la parcela por el instrumento de reparcelación (11.644,47 m^2c/u.a.).

Los consumos de recursos naturales resultan moderados: suministro de agua municipal de aproximadamente 2.050 l/mes (proceso más usos domésticos), sin extracciones directas de aguas subterráneas ni superficiales; consumo eléctrico vinculado al funcionamiento de la maquinaria y equipos auxiliares, parcialmente cubierto mediante la planta fotovoltaica de autoconsumo de 1.300 m^2; y ocupación de suelo ya clasificado como industrial productivo por el PLSI.

La actividad proyectada, considerada en su conjunto, tiene un carácter netamente positivo desde el punto de vista ambiental, por cuanto está orientada a la descarbonización de la industria y a la producción de energía limpia mediante la investigación en tecnologías de hidrógeno renovable, biogás y combustibles sintéticos a partir de biomasa, en aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Estrategia de Hidrógeno Verde de la Unión Europea. La valorización de los residuos orgánicos que constituirán las materias primas de entrada se ajusta a los principios de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y al Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (2023-2030), aprobado mediante el Decreto 35/2024, de 2 de julio.

La generación de residuos en la fase de funcionamiento es reducida y queda acotada a las aguas residuales de proceso (aproximadamente 340 kg/mes agregado), cenizas, char, digestato y emisiones de CO_2 a la antorcha, por tratarse de procesos de ensayo a escala reducida.

3.2.- Ubicación del proyecto.

La instalación se localiza en el futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular “Los Palancares”, al sur del término municipal de Cuenca, a aproximadamente 5 km de la pedanía de La Melgosa y a unos 2,2 km al noreste de la pedanía de Mohorte. El núcleo urbano residencial más próximo se encuentra a distancia suficiente para no verse afectado significativamente por la actividad. El acceso se realiza desde la carretera nacional N-420 a través del camino de los Palancares, dentro del ámbito urbanizado del PCyTEC; no existen carreteras de titularidad autonómica en la zona de afección.

Según el documento ambiental y los informes recibidos, la instalación proyectada se localiza fuera de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha y de la Red Natura 2000, si bien en su entorno próximo existen los siguientes espacios naturales de relevancia:

- Microrreserva “Complejo Lagunar del río Moscas” (Decreto 46/2010, de 4 de mayo), cuya laguna más próxima se sitúa a menos de 1 km del perímetro del ámbito.
- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Complejo Lagunar de Ballesteros y valle del río Moscas” (ES4230008), aprobada la ampliación por Decreto 26/2015, a aproximadamente 1 km.
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ZEC “Serranía de Cuenca” (ES0000162 y ES4230014, Decreto 187/2015), a aproximadamente 650 m al norte.
- Monumento Natural “Palancares y Tierra Muerta” (Decreto 2/2001), próximo al norte.
- Área crítica del águila perdicera (Aquila fasciata), en aplicación del Decreto 76/2016, de 13 de diciembre.

El monte de utilidad pública número 106 “Los Palancares y Agregados”, propiedad del Ayuntamiento de Cuenca, con una superficie de 4.906,31 ha, se localiza en las proximidades, sin que el ámbito de actuación se solape con él ni con ninguna vía pecuaria. El área se encuentra dentro de una zona con riesgo de incendio forestal, por la cercanía a la masa forestal, y a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

Respecto al patrimonio cultural, en la prospección arqueológica previa se documentaron varios yacimientos y elementos etnográficos (Sabina Vieja, Vallejo de San Antón, Los Hoyos, Tinadas del Cerro Redondo y el yacimiento romano “El Tesoro”, código 07160780039). Todos ellos se localizan fuera de los límites del ámbito estricto de la actuación.

La ubicación elegida ha sido previamente analizada y aprobada en la evaluación ambiental estratégica del PLSI “Los Palancares” (Resolución de 01/06/2023, de la Secretaría General, por la que se publica el Acuerdo de 25/05/2023, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba definitivamente el plan de singular interés denominado: Economía Circular Los Palancares en Cuenca. Expediente PLA-SC-20-0449) en la que fueron descartadas otras alternativas de ubicación. Dentro del propio PCyTEC (Resolución del 13 de noviembre de 2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, publicada en el DOCM. número 235 del 4 de diciembre de 2025), las posibles alternativas de implantación presentarían valoraciones similares, al no existir diferencias relevantes entre parcelas. La ubicación, por tanto, se sitúa sobre suelo urbanizable de uso industrial productivo, previamente ordenado, lo que minimiza la afección sobre el medio natural y evita la ocupación de suelo rústico de valor ambiental.

3.3.- Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos del proyecto (producción de ruido, emisiones atmosféricas, generación de residuos y efluentes, ocupación temporal del suelo) serán en su mayor parte temporales, asociados a la fase de ejecución, y fácilmente reversibles una vez finalizada la actividad. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras derivadas de la presente evaluación de impacto ambiental y del condicionado que se establece en esta Resolución.

Analizada la información obrante en el expediente, puede concluirse que el proyecto no contempla afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente, al considerar que:

a) No se prevé afección directa al Dominio Público Hidráulico ni a sus márgenes de protección. No existen cauces en el ámbito estricto de la actuación, y el sistema de saneamiento y abastecimiento se resuelve mediante conexión a las redes separativas del PCyTEC, cuyos efluentes industriales son previamente filtrados y depurados.

b) No existe ocupación directa de Hábitats de Interés Comunitario ni de elementos geomorfológicos de protección especial. El análisis de repercusiones sobre la Red Natura 2000 concluye impactos compatibles o nulos sobre los espacios próximos, tanto en fase de ejecución como de funcionamiento.
c) La actuación es compatible con la preservación de los montes de utilidad pública y no afecta a vías pecuarias.
d) La ubicación no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, si bien se adoptarán medidas específicas por la proximidad a la microrreserva Complejo Lagunar del río Moscas.
e) La instalación se proyecta sobre suelo urbanizable de uso industrial productivo, ordenado y aprobado por el PLSI Los Palancares, lo que minimiza la afección sobre el medio natural y evita la ocupación de suelo rústico o de valor ambiental.

Por todo ello, y dada la tipología de la actuación (instalación de I+D+i a escala piloto), el diseño en cuanto a su funcionamiento (operación limitada y procesos controlados), la ubicación seleccionada (suelo ordenado por PLSI y sin afección directa a espacios protegidos) y las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, las áreas protegidas, los bienes de dominio público, la población y la salud humana, siempre que se realice según señala el documento ambiental y se incorporen los condicionantes marcados en la presente Resolución.

Por otro lado, el análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes identifica riesgos tolerables o moderados (inundación, riesgo geológico-kárstico, riesgo sísmico, fenómenos meteorológicos adversos e incendio forestal). La manipulación de sustancias inflamables (hidrógeno, metano, biogás, metanol) exige evaluar la aplicabilidad del Real Decreto 840/2015 y la implantación de Plan de autoprotección específico, medidas que se establecen como condicionante en el apartado cuarto.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección del sistema hidrológico y del suelo.

A pesar de que las actuaciones no se localicen en las cercanías de aguas superficiales, el sistema hidrogeológico kárstico del entorno alimenta la microrreserva “Complejo Lagunar del río Moscas”, por lo que significa que en la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las consideraciones expuestas a continuación, para evitar cualquier actuación que de forma directa o indirecta pudiera afectar negativamente a las aguas, al suelo o al resto del dominio público hidráulico:

- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización. Solo podrán verterse a la red general del PCyTEC los efluentes compatibles con la capacidad y condiciones de la EDAR y con la autorización de vertido existente otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar; los efluentes industriales o lixiviados no asimilables a urbanos deberán ser pretratados en origen, almacenados y/o retirados por gestor autorizado, con arqueta de control y caracterización analítica previa.
- Es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como las filtraciones que pudieran tener lugar en la instalación. A tal efecto, deberán estar adecuadamente pavimentadas y confinadas las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que cualquier líquido derramado se recoja y en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia el exterior de la zona pavimentada.
- Se implementará una red separativa de aguas pluviales (cubiertas de las naves) de las aguas de proceso, favoreciendo su posible reutilización. El promotor deberá aportar, con carácter previo al inicio de las obras, el proyecto de red separativa de pluviales y lixiviados, con justificación del dimensionamiento en base a superficie, pluviometría, intensidad media de lluvia, régimen de precipitaciones extremas y coeficientes de escorrentía, incluyendo los cálculos hidráulicos, volúmenes, sistemas de tratamiento y arquetas de control.
- En los movimientos de tierras prevalecerá como opción principal la compensación desmonte-terraplén en el área afectada. Los excedentes no aprovechables en la obra se gestionarán conforme a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados. Se detallarán las medidas de prevención de arrastre de partículas en aguas de escorrentía y pluviales durante los movimientos de tierras, identificándose expresamente el destino de los excedentes.
- Se implantará un protocolo detallado de recogida y respuesta ante derrames o vertidos accidentales, en todas las fases y acciones del proyecto, incluido el transporte de materias primas, residuos y productos, con ubicación, dimensionamiento justificado, control y previsión de medidas correctamente presupuestadas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, las actividades de la instalación (valorización de residuos mediante gasificación y tratamientos térmicos) están incluidas como actividades potencialmente contaminantes del suelo en el anexo I.

Por este motivo, el titular está obligado a remitir a la Dirección General de Calidad Ambiental, en un plazo no superior a dos años desde el inicio de la actividad, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y el contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.

4.2.- Producción y gestión de residuos.

La gestión y manejo de la totalidad de residuos que se utilicen como entrada o se generen en la instalación deberá cumplir en todo momento las prescripciones que vengan establecidas en la declaración responsable. En dicho documento se indicará el tratamiento, el tipo y cantidad de residuo y el tiempo estimado de dicha actividad, en aplicación del artículo 34.3. la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (2023-2030), aprobado mediante el Decreto 35/2024, de 2 de julio. Además, en el mismo artículo se informa que quedarán exentas del régimen de autorización previsto en el artículo 33 las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos tratamientos de residuos.

El promotor deberá especificar, con carácter previo al inicio de la actividad, el código LER de todos los residuos utilizados como entrada y de los residuos generados en cada planta piloto, con las cantidades estimadas de consumo y generación mensual.

De acuerdo con el principio genérico de autosuficiencia y proximidad recogido en el artículo 8 de la Ley 7/2022, los residuos utilizados como entrada en los procesos deberán proceder del entorno cercano a la ubicación de la planta, dada la naturaleza de instalación de investigación y las cantidades reducidas que se manejan. Del mismo modo, los productos generados deberán utilizarse prioritariamente para autoconsumo de la planta o distribuirse en puntos próximos a la misma.

Aquellos residuos generados por el propio funcionamiento de la planta (residuos impropios, aceites usados, recambios de piezas de maquinaria, lixiviados, cenizas, char, digestato, aguas residuales de proceso,etcétera.) deberán ser gestionados debidamente según lo establecido en el condicionado de la autorización de gestión de residuos, y en todo caso, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022.

Se recuerda que el depósito de residuos peligrosos generados en las instalaciones tendrá que cumplir con los condicionantes establecidos en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo relativo a las características de almacenamiento y entrega a gestor autorizado, sin superar los tiempos máximos de almacenamiento previstos en la Ley 7/2022.

En relación con la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y en el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifica el Real Decreto anterior, atendiendo a la posible catalogación de estos residuos como peligrosos.

En lo referente al almacenamiento de residuos, deberá tenerse especial cuidado para evitar la dispersión de cualquier residuo o lixiviado al exterior, tanto en condiciones normales como en eventos de lluvias torrenciales, debiendo atenderse a todas las consideraciones técnicas necesarias.

4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar la emisión de polvo y gases contaminantes en las distintas fases del proceso y reducir el impacto acústico de la actividad, además de las medidas contempladas en el documento ambiental presentado, se deberán tener en cuenta las siguientes:

- Los accesos a las instalaciones deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
- El transporte de los residuos y materias primas en cajas de camiones se realizará cubierto por lonas para evitar la dispersión del polvo y residuos.

- Se adoptarán medidas preventivas específicas de olor en el almacenamiento de residuos orgánicos y en los procesos de digestión anaerobia y upgrading de biogás, incluyendo sistemas de captación y tratamiento de las emisiones odoríferas si se detectasen molestias en el entorno.
- Se minimizará la emisión de CO_2 en la antorcha de las plantas piloto de producción de metanol e hidrocarburos, considerando, cuando sea técnicamente viable, su captura y reutilización en procesos internos.

En relación a la actividad ejecutada, ésta se encuentra en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca) que regula el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En consecuencia, y dependiendo del grupo al que pertenezca el tipo de actividad, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. El titular deberá comunicar la actividad a esta Dirección General de Calidad Ambiental con los modelos habilitados a tal efecto, o solicitar la autorización administrativa correspondiente.

Para este proyecto, la clasificación Capca más clara y directamente aplicable es la correspondiente a la producción de biogás o biometanización, que está encuadrada en grupo B, código 09 10 06 00 del anexo del Real Decreto 100/2011. El propio proyecto incluye una planta piloto de digestión anaerobia y upgrading de biogás, junto con otras plantas de gasificación, metanol y Fischer-Tropsch.

La clasificación que se propone para el expediente es la siguiente:

Unidad / proceso del proyecto	Posible encaje Capca	Grupo	Código Capca	Observación
Digestión anaerobia + producción de biogás/upgrading	Producción de biogás o plantas de biometanización	B	09 10 06 00	Aplicación directa y prácticamente inequívoca
Gasificación de biomasa/residuos → bio-syngas	Gestión/valorización de residuos	a/b/c según operación, residuo y capacidad	A determinar	Necesita conocer LER, capacidad diaria y si la valorización es energética o no
Tratamiento térmico de residuos mediante gasificación	Posible valorización energética de residuos no considerada incineración	A, si efectivamente tiene naturaleza de valorización energética	09 10 09 04	Hay que verificar la operación R y finalidad real de la gasificación
Tratamiento no energético de residuos no peligrosos	Valorización no energética	C si ≤50 t/día	09 10 09 03	Posible alternativa si la gasificación experimental jurídicamente se configura como valorización no energética
Tratamiento no energético de residuos no peligrosos	Valorización no energética	B si >50 t/día	09 10 09 02	Por las dimensiones piloto del proyecto parece improbable superar este umbral
Producción de metanol	Proceso químico orgánico	Requiere clasificación específica	—	No debe clasificarse automáticamente sin conocer capacidad, proceso y focos
Fischer-Tropsch → hidrocarburos	Síntesis de combustibles/ hidrocarburos	Requiere clasificación específica	—	Necesario analizar capacidad de producción y emisiones
Electrólisis alcalina → H_2/O_2	Electrólisis	En principio no determina por sí sola Grupo B	—	El proceso electroquímico no implica necesariamente un foco contaminante atmosférico Capca
Antorchas	Combustión de gases de seguridad	Depende del gas y configuración	— / Eventualmente 09 04 01 03 para biogás	Deben inventariarse como focos, aunque su funcionamiento sea discontinuo

Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, o, en caso de existir, a los límites que establezca la ordenanza municipal.

Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos.

4.4.- Protección del medio natural.

De acuerdo con las características ambientales del ámbito de actuación y con las consideraciones formuladas por el Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, durante las fases de construcción, funcionamiento, mantenimiento y desmantelamiento de la instalación deberán adoptarse las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la conservación de los valores naturales presentes en el entorno del proyecto.

El emplazamiento de la actuación se localiza fuera de la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha y no presenta solapamiento territorial directo con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. No obstante, en su entorno se localizan espacios y elementos naturales de especial relevancia, entre ellos la ZEC «Complejo Lagunar de Ballesteros y valle del río Moscas» (ES4230008), la ZEPA y ZEC «Serranía de Cuenca» (ES0000162 y ES4230014), la microrreserva «Complejo Lagunar del río Moscas», el Monumento Natural «Palancares y Tierra Muerta», el área crítica del águila perdicera y el monte de utilidad pública número 106 «Los Palancares y Agregados». En consecuencia, deberán observarse las siguientes determinaciones:

a) Protección de la Red Natura 2000 y de los valores objeto de conservación.
Considerando la proximidad del ámbito de actuación a espacios incluidos en la Red Natura 2000, el desarrollo del proyecto deberá garantizar, durante todas sus fases, la ausencia de afecciones apreciables, directas o indirectas, sobre los hábitats naturales, las especies de interés comunitario y los objetivos de conservación que justifican la designación de dichos espacios.
Las actuaciones se desarrollarán de forma que no se produzcan alteraciones que puedan comprometer la estructura, funcionalidad, conectividad o integridad ecológica de los espacios de la Red Natura 2000 próximos al proyecto. En particular, se evitarán aquellas actuaciones susceptibles de generar deterioro de hábitats, molestias significativas sobre la fauna, contaminación de las aguas, deposición de contaminantes atmosféricos, incremento significativo de los niveles acústicos o luminosos o cualquier otro efecto indirecto que pudiera repercutir sobre sus valores naturales.
Las medidas preventivas y correctoras previstas en el proyecto deberán aplicarse igualmente desde la perspectiva de la conservación de la Red Natura 2000, prestando especial atención a aquellos vectores ambientales capaces de transmitir efectos fuera de los límites físicos de la instalación, especialmente aguas superficiales y subterráneas, emisiones atmosféricas, ruido, iluminación, residuos, riesgo de incendio y posibles episodios accidentales.
El programa de vigilancia ambiental deberá incorporar el seguimiento de aquellos factores susceptibles de producir afecciones indirectas sobre los espacios protegidos próximos. En caso de detectarse impactos no previstos o indicios de alteración de sus valores de conservación, deberán adoptarse las medidas adicionales de prevención, corrección o adaptación que resulten necesarias.

b) Protección de hábitats, vegetación y flora.
Las obras, instalaciones auxiliares, zonas de acopio, tránsito de maquinaria y demás ocupaciones temporales deberán limitarse estrictamente a las superficies previstas en el proyecto, evitando cualquier ocupación innecesaria de terrenos exteriores al ámbito autorizado.
Se deberá preservar la vegetación natural existente fuera de las superficies estrictamente necesarias para la implantación del proyecto. Cualquier actuación sobre vegetación que resulte imprescindible deberá limitarse a la mínima superficie técnicamente necesaria.
Queda prohibido el vertido o abandono de tierras, residuos, materiales de obra, restos vegetales o cualquier otro material sobre terrenos naturales situados fuera de las zonas expresamente habilitadas.
Las superficies temporalmente afectadas durante las obras que no queden integradas en las instalaciones definitivas deberán ser objeto de acondicionamiento y restauración una vez finalizados los trabajos, favoreciendo su recuperación e integración ambiental.
En las actuaciones de restauración o ajardinamiento deberán priorizarse especies autóctonas y adecuadas a las características biogeográficas y ecológicas del entorno, evitando la utilización de especies exóticas invasoras o con potencial invasor.

c) Protección de la fauna.
Durante la ejecución y funcionamiento del proyecto se adoptarán las medidas necesarias para minimizar las molestias sobre la fauna existente en el entorno, particularmente aquellas derivadas del ruido, iluminación, tránsito de vehículos, presencia de maquinaria y actividad humana.
Las actuaciones deberán desarrollarse evitando alteraciones innecesarias sobre zonas exteriores a la parcela de implantación y manteniendo, en la medida de lo posible, la permeabilidad y conectividad ecológica del entorno.
La iluminación exterior deberá limitarse a las zonas y periodos estrictamente necesarios para garantizar la seguridad y operatividad de las instalaciones. Los sistemas de iluminación se diseñarán y orientarán de forma que se reduzca la dispersión del flujo luminoso hacia el medio natural circundante y se minimicen las molestias sobre la fauna.
En caso de detectarse durante las obras o durante el funcionamiento de la instalación la presencia de especies protegidas, refugios, nidos, áreas de reproducción u otros elementos de interés para la fauna que pudieran resultar afectados por las actuaciones, deberán adoptarse las medidas preventivas oportunas y comunicarse la circunstancia al órgano competente en materia de conservación de la naturaleza cuando resulte procedente.

d) Prevención del riesgo de incendios forestales
La proximidad de masas forestales, del monte de utilidad pública número 106 «Los Palancares y Agregados» y de otros terrenos con vegetación natural determina la necesidad de extremar las medidas de prevención frente al riesgo de incendio forestal, particularmente teniendo en cuenta que en la instalación se manipularán gases y productos inflamables.
El titular deberá mantener las instalaciones, viales, zonas de almacenamiento y espacios perimetrales en condiciones adecuadas de seguridad, evitando acumulaciones de vegetación seca, residuos combustibles o materiales susceptibles de favorecer el inicio o propagación de incendios.
Durante la ejecución de trabajos que puedan generar chispas, llamas, puntos calientes o cualquier otra fuente potencial de ignición deberán adoptarse medidas preventivas específicas, disponiendo de medios de extinción adecuados y aplicándose las restricciones que resulten exigibles en función de las condiciones meteorológicas y del nivel de riesgo de incendio forestal.
Dada la proximidad del monte de utilidad pública número 106 «Los Palancares y Agregados» y de la BRIF, y en aplicación del artículo 57.9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, el titular deberá elaborar un Plan específico de autoprotección frente a incendios forestales, que será sometido, cuando resulte legalmente exigible, a la aprobación del órgano competente en materia forestal con carácter previo al inicio de la actividad. La instalación deberá disponer de los equipos y medios de intervención adecuados y establecer medidas preventivas específicas destinadas a evitar tanto el inicio de incendios dentro de la instalación como su eventual propagación hacia las masas forestales próximas.
El Plan de autoprotección deberá coordinarse con las restantes medidas de seguridad y emergencia establecidas para la instalación, particularmente las asociadas a la manipulación y almacenamiento de hidrógeno, biogás, metanol, hidrocarburos y demás sustancias combustibles o inflamables.

e) Protección frente a afecciones indirectas sobre el medio natural
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir derrames, fugas, vertidos o emisiones accidentales que pudieran alcanzar terrenos naturales o afectar indirectamente a espacios protegidos, hábitats o especies.
Las zonas de almacenamiento y manipulación de sustancias potencialmente contaminantes deberán mantenerse adecuadamente impermeabilizadas y dotadas de los sistemas de contención previstos en el proyecto, evitando cualquier posible migración de contaminantes hacia el exterior de la instalación.
Se garantizará especialmente que las aguas contaminadas, lixiviados, aguas de proceso o líquidos procedentes de derrames accidentales no alcancen el medio natural, las aguas subterráneas ni las áreas protegidas existentes en el entorno.
Asimismo, deberá prevenirse la dispersión de residuos, partículas o materiales ligeros por efecto del viento, manteniéndose las áreas de almacenamiento y gestión en condiciones adecuadas de limpieza y control.

f) Integración ambiental y restauración
Las instalaciones deberán mantener una adecuada integración ambiental y paisajística respecto del entorno natural circundante, particularmente en las visuales procedentes de las áreas forestales y espacios naturales próximos.
Se mantendrán y conservarán las medidas de integración paisajística y apantallamiento vegetal contempladas en el proyecto, utilizando preferentemente especies autóctonas compatibles con las condiciones ecológicas del ámbito.
Cualquier superficie afectada temporalmente por las obras deberá ser objeto de limpieza, acondicionamiento y restauración tras la finalización de los trabajos.
En caso de cese y desmantelamiento de la actividad, deberá procederse a la retirada de todas las instalaciones, residuos y elementos auxiliares que carezcan de utilidad, así como a la recuperación ambiental de las superficies afectadas, de acuerdo con el correspondiente Plan de cierre, clausura y desmantelamiento.

g) Seguimiento ambiental.
El Programa de vigilancia ambiental deberá contemplar específicamente el seguimiento de las posibles afecciones sobre el medio natural durante toda la vida útil del proyecto.
Este seguimiento prestará especial atención a la ausencia de afecciones sobre los espacios de la Red Natura 2000 próximos, la microrreserva «Complejo Lagunar del río Moscas», las masas forestales del entorno, la fauna y los hábitats naturales, así como a la eficacia de las medidas de prevención frente a incendios forestales.
En particular, deberán vigilarse aquellos factores ambientales que puedan actuar como vectores de afección indirecta —calidad de las aguas, emisiones atmosféricas, ruido, iluminación, residuos, derrames accidentales e incendios—, documentándose las incidencias detectadas y las medidas correctoras adoptadas.
Cuando del seguimiento ambiental se desprenda la existencia de impactos no previstos o una eficacia insuficiente de las medidas inicialmente establecidas, el promotor deberá adoptar las medidas adicionales necesarias para evitar, minimizar o corregir las afecciones detectadas, sin perjuicio de las determinaciones que pueda establecer el órgano competente en materia de conservación de la naturaleza.

4.5.- Prevención de accidentes graves.

Con carácter previo al inicio de la actividad, el titular deberá evaluar y determinar si le es de aplicación el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, clasificando, en su caso, el establecimiento como de nivel inferior o superior según la definición que se realiza en el artículo 3 de dicho Real Decreto.

En caso de que le sea de aplicación, el titular deberá cumplir íntegramente las obligaciones documentales, organizativas y de autoprotección previstas en el mencionado Real Decreto (Política de Prevención de Accidentes Graves, Sistema de Gestión de la Seguridad, Informe de Seguridad y, en su caso, Plan de Emergencia Interior y asistencia a la elaboración del Plan de Emergencia Exterior), dada la naturaleza de las sustancias manejadas en las plantas piloto (hidrógeno, metano, biogás, metanol e hidrocarburos).

Con independencia de lo anterior, se elaborará un Plan de autoprotección y emergencia específico para la instalación, con especial atención a la manipulación y almacenamiento de sustancias potencialmente explosivas (gases combustibles de distinto tipo), proponiendo las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes. Dicho plan será presentado a la Dirección General de Calidad Ambiental con carácter previo al inicio de la actividad.

4.6.- Protección urbanística, patrimonial y paisajística.

En primer lugar, el proyecto y la actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieran desarrollar, según las normas urbanísticas del PLSI “Los Palancares” (Ordenanza 1: Industrial) y, supletoriamente, el Plan general de ordenación urbana de Cuenca. El Ayuntamiento de Cuenca podrá incorporar los condicionantes adicionales que considere oportunos en el otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística y de actividad, de conformidad con el informe técnico favorable de compatibilidad urbanística de su Gerencia Municipal de Urbanismo.

La edificabilidad materializada por el proyecto no podrá exceder de la que resulte definitivamente atribuida a la parcela resultante R25.M5-IND.01 por el instrumento de reparcelación del PLSI. En el procedimiento de licencia urbanística deberá aportarse documentación técnica completa, legible y acotada, especialmente plano de implantación sobre parcela, al objeto de verificar definitivamente alineaciones, rasantes, retranqueos, ocupación, accesos, aparcamientos y resto de parámetros geométricos.

En cuanto a la protección del patrimonio cultural, dada la proximidad del yacimiento arqueológico “El Tesoro” (código 07160780039 del Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha), se llevará a cabo control arqueológico y seguimiento de las obras. En caso de que aparecieran restos arqueológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que establecen el deber de comunicar a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural producido como consecuencia de los trabajos de ejecución.

Por último, dada la implantación de la actuación en un polígono industrial previamente ordenado, la afección paisajística prevista es limitada. No obstante, se cuidará especialmente la integración visual del conjunto desde las vías de acceso y desde el Monumento Natural “Palancares y Tierra Muerta”, mediante el uso de colores y materiales de baja incidencia cromática, el mantenimiento de las plantaciones de apantallamiento previstas en el documento ambiental y la limitación de alturas y volúmenes construidos a los estrictamente necesarios para el desarrollo del proceso de I+D+i.

4.7.- Cese de la actividad.

Una vez cesada la actividad, las emisiones atmosféricas, la emisión de ruido y la generación de vertidos cesarán inmediatamente. Una vez se desmantele la instalación, cesará el impacto sobre el paisaje, el suelo, etcétera., y tras un tiempo, todos los indicadores ambientales volverían poco a poco a su situación inicial. El tiempo necesario para poder conseguir las condiciones anteriores a la implantación de la planta variará dependiendo de cada uno de los impactos, y la aplicación de las medidas correctoras y las actuaciones de restauración facilitará la regeneración del medio.

El documento ambiental deberá completarse con la descripción detallada de la fase de desmantelamiento, incluyendo valoración ambiental de impactos, medidas correctoras específicas y programa de vigilancia asociado a dicha fase, de conformidad con el requerimiento del Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad.

Antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 y esta Dirección General de Calidad Ambiental un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberán ponerse en conocimiento de las dos direcciones generales, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de ambas Direcciones Generales.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El programa de vigilancia ambiental se desarrollará durante toda la vida útil del proyecto. El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la correcta gestión de todos los residuos que entran a la planta y de los que se generan a lo largo del proceso, incidiendo en el cumplimiento de los criterios de admisión de residuos en planta, en el control documental (contratos con gestores autorizados), y en que la gestión efectuada sobre los residuos se adecua a lo especificado en las autorizaciones otorgadas y en la presente Resolución, específicamente en lo referido a la gestión de residuos peligrosos.
- Control de que los rechazos obtenidos en la planta se destinan a gestor autorizado y de la trazabilidad documental mediante códigos LER y cantidades mensuales.

- Control de la adecuada impermeabilización, pendiente y correcto drenaje de todas las zonas en las que se realice tratamiento de residuos, con especial vigilancia de la red separativa de pluviales y lixiviados, y de sus arquetas de control.
- Control de que los niveles de ruido generados por la planta se mantienen dentro de los límites permitidos y no provocan afección significativa a la población ni a la avifauna de los espacios Red Natura 2000 próximos.
- Revisión periódica de la maquinaria asociada a los procesos de las plantas piloto (electrolizadores, gasificadores, digestores anaerobios, reactores Fischer-Tropsch), así como del estado de la impermeabilización de soleras y de los sistemas de almacenamiento de gases combustibles.
- Control de la ausencia de afecciones sobre la masa de agua subterránea y sobre los espacios Red Natura 2000 próximos (microrreserva Complejo Lagunar del río Moscas, ZEC Ballesteros-río Moscas y ZEPA-ZEC Serranía de Cuenca).

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Calidad Ambiental:

a) Con carácter previo al inicio de las obras:
- Programa de vigilancia ambiental revisado, con duración extendida a toda la vida útil del proyecto, indicadores específicos y presupuesto.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los 3 años de proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental, suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable ambiental designado.

c) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad:
- Informe preliminar de la situación de suelos de la instalación, conforme al anexo II del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

d) Antes del cese de la actividad:
- Plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Planta de investigación, desarrollo e innovación del Centro Nacional del Hidrógeno Parque Científico y Tecnológico que combina biogás e hidrógeno verde con el objetivo de obtener productos de alto valor añadido” (expediente. S478/2025/DG/00061), no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la Sede Electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este informe de impacto ambiental.

Toledo, 13 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO