



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Segovia, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento y mejora de la presa de La Becea para abastecimiento de agua al municipio de Ortigosa del Monte, en el término municipal de Ortigosa del Monte (Segovia), promovido por el Ayuntamiento. Expte.: EIAS/2026/SG/05.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, en relación con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su artículo 7.2.c) que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

- 1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
- 2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
- 3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
- 4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
- 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
- 6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

El presente proyecto está incluido en el Grupo 8 del anexo II:

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

g) Presas y azudes incluidos sus recrecimientos y vaciados o dragados de los embalses, excepto actuaciones de mantenimiento que no se desarrollen en espacios protegidos, y que puedan modificar el régimen ordinario de caudales.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vistas la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto «Acondicionamiento y mejora de la presa de La Becea para abastecimiento de agua al municipio de Ortigosa del Monte» en el término municipal de Ortigosa del Monte promovido por el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte, que figura como anexo a esta Resolución. Expte: EIAS/2026/SG/05.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Segovia, 10 de julio de 2026.

La Delegada Territorial,
P.S. La Secretaria Territorial
(Artículo 4.2 del Decreto 25/2022)
Fdo.: ANA ISABEL FUENTE DE LA CAL

ANEXO**1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**

El objeto del proyecto es el acondicionamiento y mejora de la actual presa de La Becea, destinada al abastecimiento de agua para consumo de la población de Ortigosa del Monte.

1.1.– DATOS DEL PROYECTO							
Denominación de la instalación:		PRESA DE LA BECEA					
Titular de las Instalaciones:		AYUNTAMIENTO DE ORTIGOSA DEL MONTE					
Actividad:	ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A POBLACIÓN						
Provincia		Segovia	Municipio:	Ortigosa del Monte			
Dirección:	Polígono 3 Parcela 16						
UTM ETRS89 X(m):		403038	UTM ETRS89 Y(m):		4518773	Huso:	30
Referencias catastrales		40176A003000160000WQ					

El proyecto consiste en la mejora del actual dique de la presa de La Becea y su cimentación, mediante el recrecimiento del paramento en 1,25 m de altura hasta tener una altura de coronación de 4,5m, lo que permitirá incrementar el volumen de almacenamiento en aproximadamente 600 m³ adicionales y alcanzar una capacidad total en torno a los 1.000 m³, al objeto de disponer de mayor autonomía para garantizar el abastecimiento de los depósitos municipales durante los periodos de elevado consumo estival (principalmente en los meses de julio y agosto).

La actual presa, situada en el río Milanillos, cuenta con una capacidad aproximada de 400 m³. Con el aumento de capacidad se pretende reforzar la autonomía del sistema de abastecimiento y garantizar el suministro a los depósitos municipales durante los periodos de mayor demanda. El recurso es captado en el azud existente, tratado y regulado en la ETAP antes de su distribución a la red municipal.

En la actualidad el consumo en época de mayor demanda se complementa con agua del embalse de Puente Alta, que además abastece a otros municipios de la mancomunidad de La Mujer Muerta, y adicionalmente al municipio de El Espinar, por el estado actual en el que se encuentra el embalse de El Tejo, lo que reduce el volumen disponible.

Las actuaciones de acondicionamiento y mejora consistirán en:

- Limpieza y saneamiento del contacto del paramento de hormigón aguas abajo con el cimientto de granito, reforzando la cimentación mediante la ejecución de un nuevo tacón de hormigón armado que proteja el cimientto cuando por la presa circule un caudal superior a la capacidad del aliviadero de 1,75 m³/s.
- Reducción de las actuales filtraciones en la zona central donde se ubica la compuerta del desagüe de fondo y en la zona izquierda del paramento de presa.
- Eliminación de la escotadura existente en el estribo derecho por donde también se alivia un caudal con riesgo de erosión remontante.

- Inspección mediante técnicas geofísicas de la cimentación existente en el paramento aguas arriba, procediendo a su refuerzo y sellado en caso necesario.
- Recrecido del actual cuerpo de presa de hormigón una altura de 1,25 m para alcanzar una altura de 4,5 m, añadiendo un volumen adicional de hormigón estructural HA25 de 120 m³ sobre el actual paramento a añadir aguas arriba del cuerpo de presa. Dicha modificación requiere aumentar la longitud de coronación en el estribo izquierdo desde 17,75 m hasta 23,35 m. Se mantiene la sección actual de pendiente (1H: 1V) 1 horizontal: 1 vertical.
- Ampliación de la anchura del aliviadero desde 3,75 m actuales hasta 5,0 m lo que permite aumentar la capacidad de desagüe.
- Instalación de plataforma de paso de tramex de rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm con barandillas y rodapié para acceso seguro al volante del accionamiento de la compuerta del desagüe de fondo.

Tras su recrecido la presa tendrá una capacidad de almacenamiento útil de 732,66 m³ hasta la cota del nuevo aliviadero (1285,46 metros snm) y de 823,2 m³ hasta cota de coronación (1285,78 metros snm), manteniendo una altura total del dique del orden de 4,5 m hasta cimientos y en cualquier caso inferior a 5 m.

La ejecución de las obras se prevé en la época del fin del estiaje: fin de septiembre principios de octubre, en un momento sin previsión de lluvias durante una semana.

Las fases constructivas consistirán en:

- vaciado por desagüe de fondo y limpieza.
- Ejecución de camino provisional de acceso al vaso del embalse por maquinaria requerida por los trabajos de excavación, colocación de encofrados y vertido de hormigón.
- Excavación mediante medios mecánicos del volumen de material necesario, en una longitud de pie de presa aguas arriba de 23,25 m de longitud y 2 m de ancho, hasta descubrir el cimientado del dique existente de hormigón en contacto del paramento de hormigón con la roca granítica.
- Ejecución de diques de protección y encauzamiento de avenidas a colocar en los márgenes de los arroyos de La Beceda y Milanillos, mediante colocación de un cordón de material autóctono obtenido del vaso del embalse de 50 cm de altura, consolidado con bloques de granito e impermeabilizado ensayos geotécnicos y geofísicos de la cimentación existente y ampliada.
- Refuerzo de la cimentación existente mediante armaduras ancladas.
- Ejecución de encofrado vertical de 4,5 m de altura máxima a una distancia de 1,25 m de la base actual del paramento interior de la presa existente en una longitud de coronación de 23,35 m para posibilitar el vertido de hormigón.

- Ejecución de encofrado inclinado 45°C para permitir y completar el recrecido mediante hormigón del dique actual una longitud de 1,77 m, manteniendo la misma sección de presa.
- Preparación del paramento existente mediante aplicación de producto de altas prestaciones en una superficie aproximada de 59 m².
- Vertido de 136 m³ en recrecido de ampliación de cuerpo de presa y 7 m³ en tacón de refuerzo del dique del paramento aguas abajo de hormigón para refuerzo estructural.
- Ejecución de pasarela de acceso al volante del desagüe de fondo, aguas arriba de coronación.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor ha presentado documento ambiental fechado en febrero de 2026.

El documento ambiental describe el medio afectado, identifica los principales impactos sobre el mismo, estableciendo finalmente una serie de medidas preventivas y correctoras y un programa de vigilancia ambiental, diferenciando las fases de construcción, funcionamiento y cese. Incluye también un apartado específico para la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

En cuanto al estudio de alternativas, el documento ambiental plantea la alternativa cero de no ejecutar ninguna actuación, lo que no permitiría aumentar la autonomía municipal para el abastecimiento de agua potable, y la alternativa 1, que es la solución aportada de la ampliación de la presa de La Becea, considerada la alternativa más viable económica y ambientalmente, y la que se selecciona en el documento ambiental

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. *Inicio del procedimiento.*

Con fecha de 17 de febrero de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, procedente del órgano sustantivo y promotor, en este caso el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental relativo al proyecto «Acondicionamiento y mejora de la presa de La Becea para abastecimiento de agua al municipio de Ortigosa del Monte» en el término municipal de Ortigosa del Monte, firmado en febrero de 2026.

3.2. *Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuya estructura y contenido cumple con lo establecido en el artículo 45 de la citada ley, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 16 de marzo de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMITIDO</i>
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.	
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía	X
Servicio Territorial de Sanidad (Sección de Protección de la Salud)	X
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia. Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio.	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. S. Protección Ambiental	
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Área de Medio Natural	X
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Diputación Provincial de Segovia	X
Delegación Territorial de Segovia. Sección de Protección Civil.	X
Asociación Ecologistas en Acción Segovia y CyL	
Asociación SEO/ Birdlife	
Asociación Centaurea	

De los informes emitidos pasamos a señalar aquellos más significativos:

La Sección de Urbanismo y Ordenación del territorio informa que el suelo ocupado por el proyecto tiene la categoría de suelo rústico con protección natural -Cauces y Riberas (SR-PN cr) y en Zona de Uso Limitado Común (ZULCO). El uso previsto en el proyecto sería un uso autorizable en esta clase de suelo conforme a lo recogido en la normativa urbanística, al tratarse de los usos citados en el apartado c) del artículo 57 RUCyL.

No obstante, del artículo 25.2.a) de la LUCYL se desprende que dichos usos se considerarán permitidos cuando cuenten con un informe de impacto ambiental que determine que no tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que, de resolverse así la presente Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, no requerirá autorización de uso excepcional en suelo rústico.

Adicionalmente, el proyecto no está sometido a licencia ni a autorización de uso excepcional en suelo rústico porque en aplicación del apartado a) del artículo 289 del RUCYL resultan eximidas de acuerdo con la legislación sectorial de Aguas.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Segovia informa que conforme al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el riesgo de inundaciones el municipio de Ortigosa del Monte no ha sido categorizado. En relación con el riesgo de incendios forestales, presenta un índice de riesgo local muy bajo y un índice de peligrosidad alto. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera (autopista AP-61) es bajo, y el de ferrocarril no han sido delimitado. Por último, en relación con el riesgo de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El servicio Territorial de Sanidad de Segovia informa que, en relación al impacto sobre la salud, la calidad del agua de consumo humano podría verse potencialmente afectada en la fase de construcción, por la presencia de partículas finas en suspensión debidas al aporte de materiales a los cauces cercanos. Debido a las medidas preventivas que se establecen en el proyecto, consideran que la afección sobre las aguas destinadas al consumo humano será poco significativa. Durante las obras, el municipio utilizará el abastecimiento alternativo de del embalse de Puente Alta.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa de las posibles afecciones sobre sus distintas áreas competenciales, e indica una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor a la hora de ejecutar el proyecto.

También se aporta Resolución del expediente de modificación de las características del aprovechamiento de aguas superficiales con destino a abastecimiento, de la que es titular el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte.

Afección a la calidad de las aguas superficiales: el recrecimiento que se plantea puede favorecer el proceso de eutrofización, y las labores de limpieza y vaciado pueden aumentar la turbidez, por lo que el proyecto debe incluir medidas en relación con la protección del estado de las aguas superficiales.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, emite informe respecto a sus competencias en materia de medio natural, con informe de la Dirección del Parque Natural del Sierra Norte de Guadarrama y de la Sección de Caza y Pesca.

Se constata la coincidencia territorial del proyecto con el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama (Zona de Uso Limitado Común ZULCO), con la Red Natura 2000 (ZEC «Sierra de Guadarrama» y ZEPA «Sierra de Guadarrama»), con área sensible del Plan de recuperación del águila imperial ibérica y con la vía pecuaria «Cordel de la Becea o Ribera de los Molinos».

No existe coincidencia territorial con Zonas húmedas de interés especial, Árboles notables, Montes de utilidad pública, Montes protectores y Zonas naturales de esparcimiento, así como otras figuras de protección, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, o propuestas de microrreservas de flora. No se prevé la afección a especies incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección de especial, ni a especies incluidas en el Catálogo de Flora protegida de Castilla y León.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

Las conclusiones para el resto de las figuras de protección o valores naturales se exponen a continuación:

Afección a Espacios Naturales Protegidos: respecto al Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama, las actuaciones proyectadas son compatibles con los valores que motivaron su declaración, ajustándose a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que se incorporan al presente informe.

Afección a espacios protegidos Red Natura 2000: tras estudiar la ubicación de las actuaciones solicitadas y comprobar su coincidencia con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de los siguientes lugares incluidos en Red Natura 2000: ZEC «Sierra de Guadarrama» (ES4160109) y, ZEPA «Sierra de Guadarrama» (ES0000010), siempre y cuando se cumplan las condiciones reseñadas en el presente informe.

Afección al Plan de recuperación del águila imperial ibérica: se considera que las actuaciones planificadas son compatibles con los objetivos de conservación establecidos en el Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe.

Afección a vías pecuarias: el proyecto resulta compatible con la utilidad pública de la vía pecuaria «Cordel de la Becea o Ribera de los Molinos», puesto que ya cuenta con la autorización necesaria para realizar las obras de mejora del camino de acceso a la presa.

En cuanto a las competencias en materia de caza y pesca, se informa que la presa coincide con el Refugio de pesca Milanillos situado desde su nacimiento hasta el cruce con la carretera N-603, situada aguas abajo en el mismo término municipal de Ortigosa del Monte, en el que no está permitida la pesca. En cuanto a la caza, la presa de la Becea está incluida dentro del coto de caza SG-10.046.

Se concluye que el proyecto no interferirá negativamente en el mantenimiento de las poblaciones piscícolas, ni causará perjuicio sobre el mantenimiento sostenible de la fauna cinegética siempre que se cumplan las medidas del Documento Ambiental y las condiciones expuestas en el presente informe.

La viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el documento ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

Todos los informes emitidos han sido considerados en el análisis de la actuación, siguiendo los criterios que se detallan a continuación. Las condiciones establecidas en dichos informes se han incorporado en el condicionado de la presente Resolución.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. *Características del proyecto.*

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. Las dimensiones del proyecto son acordes con el fin que se plantea. Se aprovechan las instalaciones existentes para conseguir los objetivos mediante un recrecido de la presa y se mejoran las condiciones de los elementos actuales.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados: el organismo de cuenca ha considerado la necesidad teniendo otras concesiones a favor del titular.

Utilización de recursos naturales. El recurso a utilizar es el agua, destinada a consumo humano para la población de Ortigosa del Monte. El aumento de la capacidad de la presa mejora las garantías de suministros, sin que se prevea aumentos de consumo. Se mantiene el caudal instantáneo en la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales.

Generación de residuos. Los residuos podrán ser generados durante la fase de obra, fundamentalmente sólidos y líquidos, así como basuras generadas por el personal empleado. Durante la fase de explotación, los residuos dejan de generarse, y en una hipotética fase de desmantelamiento volverían a ser la principal consecuencia con repercusiones ambientales.

Si cumplen las medidas preventivas estipuladas en Documento Ambiental, así como su normativa vigente y lo expresado en dicho informe, tendrá un impacto puntual y no relevante.

Contaminación y otras perturbaciones. La contaminación del suelo y del agua podría producirse por vertidos accidentales de sustancias contaminantes o a través del goteo o escape de sustancias contaminantes procedentes de los motores, de pequeña magnitud en este caso. Los arrastres de sustancias contaminantes, y en particular hormigones, hacia el cauce del río, podría producir impactos negativos, evitables mediante la aplicación de las medidas incluidas en el Documento Ambiental.

En cuanto a la calidad del aire se verá afectada, de manera muy localizada, por el incremento de polvo y aire durante la fase de construcción, provocado por el tránsito de maquinaria.

Con respecto al ruido, podría producirse un impacto derivado del tráfico de vehículos en el transporte, carga y descarga de materiales, poco significativo debido a la ubicación de la zona de proyecto respecto a las poblaciones.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. La presa es de reducidas dimensiones y capacidad por lo que no resulta de aplicación el régimen específico de normas técnicas de seguridad para presas y embalses, aunque se indica que se han considerado en la redacción del proyecto. No se han identificado riesgos de inundación aguas abajo, por lo que no se han identificado riesgos de accidente grave o catástrofe relevante, ni se considera que puedan tener riesgos para la salud humana con los conocimientos científicos actuales, y siempre y cuando se cumpla con las medias protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental y en el Informe de Impacto Ambiental.

Riesgos para la salud humana. No se han identificado riesgos para la salud humana puesto que en la fase de construcción el abastecimiento de agua se realizará desde el embalse de Puente Alta.

4.2. Ubicación del proyecto.

Uso presente y aprobado del suelo. La parcela, está clasificada como Suelo Rústico con Protección Natural – Cauces y Riberas. El uso pretendido por el proyecto es compatible con los previstos por la normativa urbanística para esa clasificación, y no requiere autorización de uso excepcional en suelo rústico ni licencia urbanística.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El recurso utilizado es el agua. Se modifica el volumen de almacenamiento, pero no el consumo. El entorno afectado por el aumento de capacidad de la presa, así como por la ejecución de las obras tiene capacidad de regenerarse, más teniendo en cuenta el carácter puntual de la actuación.

Capacidad de absorción del medio natural. El proyecto se sitúa en una zona que acumula numerosas figuras de protección del medio natural, en concreto:

- Espacio Natural Protegido: Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama
- Red Natura 2000: ZEC ES4160109 «Sierra de Guadarrama»
- Red Natura 2000: ZEPA ES0000010 «Sierra de Guadarrama»
- Plan de recuperación del águila imperial ibérica: área sensible

No obstante, se considera que el proyecto es compatible con los objetivos de los citados espacios, y que las actuaciones previstas no causarán perjuicio a la integridad de los espacios Red Natura 2000, ni efectos significativos sobre los restantes valores siempre y cuando se cumplan las medidas recogidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe de Impacto Ambiental.

En cuanto a la afección a masas de aguas superficiales, la ejecución del proyecto podría llegar a incidir en la calidad del agua acumulada en la presa, así como en la conectividad longitudinal de la masa, a pesar de que no supone una nueva fragmentación, por lo que se deberán aplicar las medidas ambientales recogidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe de Impacto Ambiental a esos efectos.

4.3. Características del potencial impacto.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos que se han evaluado son poco significativos, tienen un alcance muy puntual, o parcial. Con la aplicación de las adecuadas medidas preventivas y correctoras se verán mermados o desaparecerán.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, fundamentalmente referidos a las afecciones a la fauna y a la vegetación, así como al paisaje y al terreno. En cuanto a la fase de explotación los impactos derivan de la afección a la calidad de las aguas. Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental así como las incluidas en el informe de impacto ambiental, se estima que el proyecto es compatible con el medio.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. No se prevén impactos negativos de intensidad ni complejidad.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto será baja, siempre y cuando se cumplan las medidas protectoras y correctoras de este informe y las planteadas en el proyecto, siempre que no contradigan a las primeras.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayor parte de los impactos negativos comienzan con el inicio de la fase de obras, y finalizan al terminar esta fase. En la fase de explotación se generan otros los cuales deberán de ser mitigados con las medidas protectoras y correctoras.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se prevén impactos acumulativos o sinérgicos con otras actividades existentes en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. En el documento ambiental se recogen medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar la importancia y magnitud de los impactos, y un plan de vigilancia ambiental, que junto a las medidas que se contemplan en este Informe, se considera que reducirán de manera eficaz el impacto.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente informe de impacto ambiental.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de «Acondicionamiento y mejora de la presa de La Becea para abastecimiento de agua al municipio de Ortigosa del Monte» promovido por el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte (Segovia) en el mismo término municipal, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el proyecto básico tiene un impacto escaso a efectos ambientales.

Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

5.1. Medidas protectoras.

- a) Autorizaciones previas: Existe autorización de aprovechamiento de aguas superficiales y de obras en vía pecuaria, debiéndose cumplir las condiciones indicadas en dichas autorizaciones. Además, el proyecto está exento de autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanística. No obstante, el presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las restantes autorizaciones que resulten pertinentes, incluida la preceptiva autorización de obras del Organismo de cuenca, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación.

- b) Accesos: Para el acceso a la zona de actuación se utilizará únicamente las pistas y caminos existentes. En ningún caso se crearán nuevos accesos para llegar a la zona de actuación. El estado de los caminos al finalizar los trabajos deberá ser, al menos similar al existente al inicio de las actuaciones.
- c) Instalaciones temporales de obra y acopio de materiales: Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando cualquier afección al dominio público hidráulico. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

- d) Uso de maquinaria: La maquinaria empleada ha de estar sometida a un correcto mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con objeto de minimizar las emisiones procedentes de la combustión, ruidos, vertidos de sustancias contaminantes, tanto inherentes al funcionamiento de las mismas como accidentales, y, además, se establecerá un límite de velocidad de circulación máximo de 10 km/h para los vehículos en los caminos de acceso y en el lugar de la planta, con el objeto de minimizar la producción de polvo y minimizar los riegos periódicos de materiales, pistas y plazas de maniobra.
- e) Gestión de residuos y suelos contaminados: Los residuos generados se deberán separar según establece la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas. Tampoco se podrán lavar máquinas, vehículos o herramientas con el agua de los cauces presentes en el ámbito, ni efectuar cambios de aceites o grasas en la zona de operaciones.

Si es necesario el almacén de cualquier producto o elemento potencialmente contaminante, los depósitos que los contengan deberán ser capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

- f) Protección del medio hídrico: En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

En relación a las labores anuales de vaciado y limpieza del embalse, se considera necesario que la empresa concesionaria compruebe previamente que no haya presencia de ácido sulfhídrico en el fondo de la columna de agua, dado que se trata de un compuesto tóxico para la vida de la fauna piscícola.

Asimismo, durante dichas operaciones deberá controlarse la turbidez del agua en el tramo situado aguas abajo de la presa mediante mediciones con turbidímetro. Antes del inicio de los trabajos se determinará la turbidez de fondo en dicho tramo, en condiciones no afectadas por la operación de vaciado. Se considerará incremento significativo de la turbidez aquel que suponga un aumento superior a 5 NTU respecto del valor de fondo determinado aguas abajo antes del inicio de los trabajos. En caso de superación de este umbral o de detección de un contraste visualmente significativo con las condiciones naturales del cauce receptor, deberá procederse a la reducción inmediata del caudal desembalsado. Si, pese a dicha reducción, los valores de turbidez no retornaran a niveles admisibles, se procederá a la paralización temporal de las operaciones hasta el restablecimiento de condiciones compatibles con la protección del medio hídrico.

Las actuaciones relacionadas con el proyecto, tanto en la fase de obras como durante la fase de explotación no deberán poner en riesgo el cumplimiento de los límites de corte y de las normas de calidad ambiental establecidas en el Real Decreto 817/2015, así como los objetivos medioambientales previstos en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, que a su vez se rigen por lo dispuesto en el Art. 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; extremando las medidas preventivas y los controles para evitar la contaminación de las aguas en las captaciones de agua para consumo humano que pudieran verse afectadas.

De acuerdo con el artículo 234 del RDPH, está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

En caso de que se prevea la realización de vertidos directos de aguas residuales al dominio público hidráulico o indirectos a las aguas subterráneas (por vertido al terreno), se deberá solicitar autorización de vertido ante este Organismo de cuenca, de acuerdo con el artículo 245 y siguientes del RDPH.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, con el fin de evitar el incremento de sólidos en suspensión en el agua de los cauces de la zona de actuación, garantizando que tanto su instalación

como su posterior retirada, una vez finalizada su función, no suponga la alteración de los valores ambientales que se pretenden proteger.

En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas... en las casetas de obra, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

- g) Protección acústica: Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, debiéndose cumplir los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del establecimiento, funcionamiento o desmantelamiento del proyecto. En el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.
- h) Prevención de incendios: la obra se desarrolla en un entorno forestal, por lo que se deberá atender a todas las medidas preventivas y condiciones establecidas en la normativa que regula el uso del fuego, especialmente en lo relativo al uso de maquinaria. Asimismo, se deberá prestar atención a las posibles declaraciones de alerta por riesgo meteorológico que se pudieran establecer, y a las prohibiciones y limitaciones que conllevan. En todo caso, se deberá contar con los medios suficientes para hacer frente a un posible conato que se pudiera iniciar durante la ejecución de las obras.
- i) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico: Si durante el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se actuará de acuerdo con lo dispuesto a la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- j) Protección de los ecosistemas: en la medida de lo posible se mantendrá la vegetación de ribera, especialmente la autóctona, que pueda existir en la zona de actuación, tanto arbórea como arbustiva, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas, como son la consolidación de los taludes, la prevención de la erosión y la prevención de inundaciones.

El recrecimiento que se plantea no supone un obstáculo nuevo para la fragmentación longitudinal del hábitat, no obstante, se considera conveniente valorar, siempre que resulte técnicamente viable y no afecte al objetivo principal de abastecimiento, la adopción de medidas orientadas al acondicionamiento de obstáculos artificiales que contribuyan a mejorar la conectividad ecológica del curso fluvial, favoreciendo el paso de ictiofauna.

Una vez finalizadas las obras, deberán restaurarse adecuadamente todas aquellas zonas que hayan podido resultar afectadas durante la ejecución de los trabajos, garantizando su correcta integración ambiental en el entorno.

Para minimizar la afección a la ictiofauna, la obra se deberá ejecutar en el menor tiempo posible, durante la fase de mayor estiaje y fuera del periodo de freza tanto de los ciprínidos como de los salmónidos, que abarca desde el 1 de noviembre al 15 de julio. Por tanto, según se indica en el documento técnico las obras se realizarán en el periodo comprendido desde finales de septiembre a principios de octubre.

Se deberá considerar la posible existencia de cacerías colectivas durante ese periodo al objeto de que las obras no interfieran en la actividad cinegética y viceversa.

- k) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas del proyecto pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
- l) Vigilancia ambiental. Se desarrollará el programa de vigilancia ambiental contenido en el documento ambiental presentado por el promotor, incorporando además las medidas recogidas en este informe de impacto ambiental.
- m) Desmantelamiento de la instalación. Si la presa perdiese su finalidad de abastecimiento a poblaciones se considerará que finaliza la actividad para la que fue construida y deberá ser desmantelada para eliminar la fragmentación longitudinal del río.

5.3. Informes. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor elaborará anualmente un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental, del que dará traslado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.4. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental

5.6. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8 Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.