III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Valorización de residuos de madera no peligrosos en briquetas. (Expediente S478/2026/DG/00142), situado en el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo), cuya promotora es Biorenovables de La Sagra, SLL. [2026/7788]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental actualizada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III, concretamente en el grupo 9. Otros proyectos, b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidos en el anexo I, excepto eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Antecedentes.

De acuerdo con lo manifestado por los Agentes Medioambientales actuantes durante la visita realizada a la instalación, el proyecto objeto de evaluación se solapa con la actividad económica que Biorenovables de La Sagra S. L. L. viene desarrollando con anterioridad y que consiste en la producción de briquetas de madera.

Según la información recabada durante dicha visita, hasta la fecha la empresa venía desarrollando una actividad basada en la adquisición de madera ya triturada o en forma de viruta, sin realizar en la propia instalación la operación de picado de los residuos de madera. La actividad desarrollada hasta ese momento comprendía, por tanto, la conformación de las briquetas a partir de la materia prima adquirida y su posterior comercialización.

El proyecto actualmente planteado pretende incorporar al proceso productivo la valorización de residuos de palets de madera, de manera que la materia prima que hasta ahora se adquiría ya triturada sea obtenida mediante el picado de los residuos de madera en la propia instalación.

Por tanto, el proyecto planteado supone la incorporación de las operaciones de recepción, clasificación, almacenamiento y trituración/molienda de residuos de madera, previamente a su utilización como materia prima para la fabricación de briquetas, manteniéndose la actividad de producción y comercialización de dichas briquetas que ya venía desarrollándose en la instalación.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el Documento Ambiental, de fecha de marzo de 2026, la actividad pretendida consiste en la valorización de residuos de madera no peligrosos para la fabricación de biocombustibles sólidos, principalmente briquetas, así como astillado. El proceso de valorización se basa en operaciones de carácter físico que no modifican la composición química del material, incrementando su poder calorífico.

La planta se ubicará en la calle Industria 21 del Polígono Industrial La Sagra, Villaseca de la Sagra (Toledo), en la parcela identificada mediante la Referencia Catastral 6432702VK2263S0001QK. La ubicación de la instalación queda definida mediante las siguientes coordenadas UTM ETRS89: X: 426.336 e Y: 4.422.970.

El acceso principal a la instalación se realiza desde la carretera CM-4001, en el p.k 17,200.

La actividad se desarrolla en dos naves industriales existentes, ambas dotadas de soleras de hormigón impermeable.

La Nave 1, destinada al tratamiento primario y almacenamiento, dispone de una superficie útil de 568,95 m². En ella se ubican las zonas de recepción y descarga de los residuos, clasificación y almacenamiento, así como los equipos correspondientes a las operaciones de trituración y molienda.

La Nave 2, destinada a las operaciones de briquetado, expedición y oficinas, presenta una superficie construida total de 1.641,18 m². Esta superficie comprende la superficie útil de la planta baja, de 1.492,93 m², así como las áreas administrativas distribuidas entre la planta baja y la planta primera, diferenciándose de este modo los espacios destinados a las operaciones productivas de los destinados al personal administrativo.

La parcela dispone asimismo de un vallado perimetral de malla galvanizada de 2 metros de altura y control de accesos.

Como ya se ha indicado, el objetivo de la actividad es la transformación de madera residual no peligrosa en biocombustibles sólidos, mediante un conjunto de operaciones físicas destinadas a reducir el tamaño y aumentar la densidad del material.

El proceso productivo se desarrolla de forma secuencial mediante las siguientes etapas:

1. Recepción. Los residuos de madera son recibidos en la instalación, procediéndose a su pesaje y a una inspección visual destinada a comprobar su idoneidad para el proceso de valorización.
2. Clasificación y almacenamiento. Una vez recibidos, los residuos son sometidos a un triaje manual y posteriormente almacenados por códigos en las correspondientes áreas identificadas.
3. Trituración primaria. Los materiales de mayor tamaño, entre ellos palets y recortes de madera, son sometidos a una primera operación de fragmentación.
4. Molienda. El material procedente de la trituración primaria es sometido a un proceso de refinado mediante un molino con una capacidad de 2.000-3.000 kg/h. El sistema dispone de transporte neumático y de un filtro de mangas para la captación de polvo generado durante el proceso.
El material obtenido después de la molienda se almacena en tolvas, desde las cuales se suministra a las líneas de briquetado.
5. Briquetado y densificación. La materia prima, con una humedad inferior al 15 %, es introducida en las líneas de briquetado, donde se somete a compactación mediante presión. La instalación dispone de dos líneas de producción, con una capacidad de 750 kg/h cada una. Como resultado del proceso, la humedad final de la briqueta se sitúa entre el 8 % y el 10 %.
6. Canal de enfriamiento. Las briquetas pasan posteriormente por un canal de enfriamiento para su estabilización. Durante este proceso, el calor generado por la fricción produce un efecto de “baquelizado”, mediante el cual se genera una película protectora exterior que previene la reabsorción de humedad.
7. Corte, empaquetado y paletizado. Las briquetas son divididas en las unidades comerciales correspondientes y posteriormente se procede a su flejado y al plastificado de los palets.
8. Expedición. Finalmente, el producto valorizado es expedido desde la instalación para su utilización como combustible de uso térmico.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 12 de marzo de 2026, se recibe en la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El mismo 12 de marzo de 2026, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El 7 de mayo de 2026, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en calidad de órgano sustantivo, da traslado de la documentación de inicio de evaluación ambiental del proyecto a la Dirección General de Calidad Ambiental, que actúa como órgano ambiental.

El 19 de junio de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio de Cultura de Toledo (*)
2. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo (*)

3. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio de Calidad Ambiental Toledo
4. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha - Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Toledo
5. Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Toledo - Servicio de Protección Ciudadana de Toledo (*)
6. Delegación Provincial de Sanidad en Toledo - Servicio de Salud Pública de Toledo (*)
7. Acmaden - Ecologistas en Acción
8. Sociedad Española de Ornitología
9. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
10. Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
11. Asociación Ecología y Libertad (*)
12. Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra
13. Agrupación Naturalista Esparvel

Todos los informes recibidos se encuentran disponibles en la aplicación Nevia (https://nevia.castillalamancha.es/forms/nevif100.php), buscando por el expediente: S478/2026/DG/00142.

Durante el trámite de consultas previas, se ha de destacar las sugerencias presentadas por la Asociación Ecología y Libertad, emitidas con fecha 22 de julio de 2026, en la que se plantean cuestiones relativas a la proximidad de la instalación a la IBA ES477 “Área Esteparia de La Sagra”, así como las posibles afecciones que las emisiones derivadas del funcionamiento de la actividad pudieran generar sobre los valores ambientales asociados a dicha área. Dichas sugerencias se analizan a continuación.

La instalación se encuentra ubicada en suelo urbano de uso industrial, dentro de Polígono Industrial. Asimismo, en la instalación ya se venía desarrollando una actividad relacionada con la fabricación de briquetas de madera, por lo que el proyecto no supone la implantación de una nueva actividad industrial sobre terrenos naturales, sino la incorporación de las operaciones de valorización y preparación de los residuos de madera al proceso productivo existente.

En cuanto a las posibles emisiones atmosféricas, las principales operaciones susceptibles de generar polvo son la manipulación, trituración y molienda de la madera. Para su control, la instalación dispone de sistema de transporte neumático y filtro de mangas para la captación del polvo generado durante la molienda. Asimismo, el desarrollo de las operaciones en el interior de las naves limita la dispersión de partículas y la propagación del ruido hacia el exterior.

Por tanto, atendiendo a las características de la actuación, su localización en un ámbito industrial previamente transformado, el desarrollo de la actividad en instalaciones existentes y las medidas previstas para el control de las emisiones, no se considera que la proximidad señalada a la IBA ES477 determine por sí misma la existencia de afecciones ambientales significativas que justifiquen la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

La capacidad máxima de tratamiento prevista para la instalación es de 4.100 t/año, equivalente a un volumen operativo de 14.641 m^3 /año. Para la realización de estos cálculos se ha considerado una densidad media de los residuos de 0,28 t/m^3 .

En cuanto al almacenamiento de los materiales, la superficie destinada al acopio de materia prima (residuos de madera) es de 222 m^3 , con una capacidad máxima de 278,4 m^3 y una altura máxima de apilamiento de 2,5 metros.

El almacenamiento del producto terminado (briquetas) se realiza sobre una superficie de 485,25 m^2, con una capacidad máxima de 645,38 m^3. La altura máxima de almacenamiento es de 1,33 m, correspondiente a una única fila de pallets.

Según se indica en el documento ambiental, no se realizarían acopios de los residuos recepcionados o tratados en el exterior de las naves.

En cuanto al abastecimiento de agua, no requiere consumo de agua. El suministro de agua procedente de la red municipal se destina exclusivamente a usos sanitarios de los aseos del personal y, en su caso, a las labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones

No se generan vertidos de procesos asociados a la actividad. Las aguas sanitarias y las aguas pluviales, estas últimas recogidas mediante canalones y bajantes instalados en las cubiertas, son derivadas directamente a la red de saneamiento del polígono industrial.

El suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de los equipos de la instalación, incluyendo los motores asociados al triturador, molino y prensas, así como para el alumbrado, procede de la red general de la compañía distribuidora.

3.2. Ubicación del proyecto.

La actividad se localiza sobre suelo urbano de uso industrial, en el Polígono Industrial La Sagra, en el término municipal de Villaseca de la Sagra. El suelo urbano de uso residencial más próximo, correspondiente al casco urbano de Villaseca de la Sagra, se sitúa aproximadamente a 1.225 m al este de la instalación.

El río Tajo discurre aproximadamente a 1.800 m al sur de la instalación, estando por tanto la zona de actuación fuera de la zona de policía de cauces. En lo referente a las zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (2023-2027), el área donde se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón - ES030ZSENESCM572”, así como en la zona de abastecimiento “Ayuntamiento de Mocejón”. Asimismo, el área donde se desarrollan las actuaciones se asienta sobre la masa de agua subterránea “Talavera – ES030MSBT030.015”.

En cuanto a los espacios protegidos más cercanos, el más próximo a la instalación corresponde al espacio de la Red Natura 2000 ZEPA “Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo”, cuya delimitación coincide, en el entorno de la actuación, con el tramo del río Tajo más próximo a la instalación.

Por otro lado, la vía pecuaria más próxima a la instalación es el Cordel de los Puchereros, que discurre aproximadamente a 560 m al sur de la instalación.

La instalación linda con la carretera CM-4001 en su extremo sur. Al noroeste de la instalación se encuentra la carretera AP-41, situada a una distancia aproximada de 741,8 m en línea recta.

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, al sureste de la instalación se encuentran las líneas 020 La Sagra-Toledo y 010 Madrid-Puerta de Atocha-Sevilla-S. Justa, situadas a una distancia aproximada de 900,9 m en línea recta.

Asimismo, al norte de la instalación se encuentra la línea ferroviaria 504 Algodor-Villaluenga-Yuncos, a una distancia aproximada de 477,6 m en línea recta.

3.3. Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos (producción de ruido, polvo, etc.) serán todos temporales y durarán mientras se desarrolle la actividad. Será fácilmente reversible a la situación previa, una vez esta finalice. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras derivadas de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El proyecto no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente, al considerar que:

a) No se prevé afección al Dominio Público Hidráulico ni a sus márgenes de protección, ya que la instalación se encuentra correctamente hormigonada y a una distancia suficiente de aguas superficiales.
b) No se prevé afección a recursos naturales, en particular, no aparecen hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
c) La actuación es compatible con la preservación de los montes de utilidad pública y vías pecuarias.

d) La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
e) La instalación se proyecta sobre suelo urbano de uso industrial, previamente transformado y antropizado, y el desarrollo de la actividad en el interior de nave refuerza la minimización de afecciones sobre el medio, así como limita la necesidad de nuevas ocupaciones de suelo.
f) La instalación cuenta con el antecedente de una actividad preexistente de fabricación de briquetas de madera, que, según lo manifestado por el representante de Biorenovables de La Sagra SLL durante la visita realizada por los Agentes Medioambientales, se desarrollaba utilizando viruta de madera adquirida como materia prima. El proyecto actual mantiene dicha fabricación e incorpora al proceso la valorización de residuos de madera, incluyendo operaciones de trituración o astillado y molienda en la propia instalación. En consecuencia, las principales afecciones potenciales sobre la atmósfera asociadas al proyecto se relacionan con las nuevas operaciones de manipulación, trituración y molienda de los residuos de madera, disponiendo la instalación, para la etapa de molienda, de un sistema de transporte neumático y filtro de mangas para la captación del polvo generado.
g) La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa, ya que la actividad principal consiste en la valorización de residuos.

Por todo ello, y dada la tipología de la actuación, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, las áreas protegidas, bienes de dominio público, población y salud humana, siempre que se realice según señala el Documento Ambiental y se incorporen los condicionantes marcados en la presente Resolución.

Por otro lado, el análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, da un bajo riesgo o casi inexistente en caso de ocurrencia de los mismos.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección del sistema hidrológico y del suelo.

A pesar de que las actuaciones no se localicen en las cercanías de las aguas superficiales, se indica que han de ser protegidas, en cualquier caso. Por lo tanto, se significa que en la puesta en prácticas de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las consideraciones expuestas a continuación, para evitar cualquier actuación que de forma indirecta pudiera afectar negativamente a las aguas y al suelo, así como al resto del dominio público hidráulico de forma directa o indirecta.

- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización.
- Es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en el centro. A tal efecto, deberá estar adecuadamente pavimentado y confinado las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona pavimentada.
- En relación al posible empleo de combustibles (por ejemplo, para grupos electrógenos, calefacción, etc.), todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividad potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades contaminantes del suelo en el Anexo I, considerando la Orden para/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica dicho anexo.

Por este motivo, el titular está obligado a remitir a la Dirección General de Calidad Ambiental, en un plazo no superior a dos años desde el inicio de la actividad, de un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y el contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.

4.2.- Producción y gestión de residuos.

La gestión y manejo de la totalidad de residuos que se reciban en la instalación deberá cumplir en todo momentos las prescripciones que vengan establecidas en la Resolución de la autorización de gestión de residuos, que actualmente

el promotor tiene solicitada ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en virtud a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (2023-2030), aprobado mediante el Decreto 35/2024, 2 de julio.

Aquellos propios residuos generados por el propio funcionamiento de la planta (residuos impropios, aceites usados y recambio de piezas de maquinaria, lixiviados, etc.) deberán ser gestionados debidamente según lo establecido en el condicionado de la autorización, y en todo caso, estarán sujeto a lo dispuesto en la Ley 7/2022.

Se recuerda que el depósito de residuos peligrosos o generados en las instalaciones tendrá que cumplir con los condicionantes establecidos en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo relativo a las características de almacenamiento y entrega a gestor autorizado.

4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar la emisión de polvo y reducir el impacto acústico de la actividad, además de las medidas contempladas en el Documento Ambiental presentado, se deberá tener en cuenta las siguientes:

- Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzca las emisiones de polvo y residuos.
- El transporte de los residuos en camiones se realizará en cajas cerradas, y en su defecto, cubierto por lonas, para evitar la dispersión de residuos.
- Los residuos de madera recepcionados deberán almacenarse en las zonas habilitadas e identificadas en el interior de la nave, de acuerdo con los correspondientes códigos LER y manteniendo en todo momento unas adecuadas condiciones de orden, estabilidad y conservación, de forma que se evite la dispersión de materiales y la generación de polvo. El almacenamiento se realizará respetando las condiciones y capacidades de acopio previstas en el proyecto, incluyendo la superficie destinada a almacenamiento de materia prima y la altura máxima de apilamiento establecida.

La actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, por incluirse en el Anexo I del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Puesto que la instalación está destinada a la valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad <= 50 t/ día, estaría recogida en el grupo C, código 09 10 09 03. Según el artículo 13 de la Ley 34/2007 y el artículo 5 del Real Decreto, las actividades pertenecientes al grupo C deberán ser notificadas al órgano competente de la comunidad autónoma en las condiciones que determine su normativa.

Con respecto a la contaminación acústica, y con carácter genérico, el promotor deberá adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en la actividad que disminuya al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos. La máquina, a este respecto, estará al corriente de las revisiones que a tal efecto marque la normativa sectorial de aplicación.

Las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generado en las instalaciones no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, a los límites que establezca la ordenación municipal.

4.4. - Protección urbanística del suelo y protección del Patrimonio Cultural.

La actividad pretendida deberá ser compatible con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según las normas urbanísticas vigentes en el término municipal de Villaseca de la Sagra. A este respecto, el Ayuntamiento podrá incorporar los condicionantes que considere oportuno en el otorgamiento de la licencia de la actividad.

Por otro lado, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, desde su Servicio de Cultura, informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos

materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ese órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este momento, deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.

4.5. - Análisis de riesgos y vulnerabilidad.

El Servicio de Protección Ciudadana, mediante informe de fecha 7 de julio de 2026, concluye que, una vez analizados los principales riesgos de protección civil, no se identifican en el término municipal de Villaseca de la Sagra riesgos especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección.

Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, debiendo elaborarse el correspondiente Plan de Autoprotección en caso de que la actividad quede incluida dentro de los supuestos previstos en su Anexo I.

4.6.- Cese de la actividad.

Una vez cesada la actividad, las emisiones atmosféricas, emisión de ruido y generación de vertidos, cesarán inmediatamente. Una vez se desmantele la instalación, cesará el impacto sobre el paisaje, el suelo, etc. tras un tiempo, todos los indicadores ambientales volverían poco a poco a su situación inicial. El tiempo necesario para poder conseguir las condiciones anteriores a la implantación de la planta variará dependiendo de cada uno de los impactos y, la aplicación de las medidas correctoras y las actuaciones de restauración facilitará la regeneración del medio.

Antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 y esta Dirección General de Calidad Ambiental un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de las dos direcciones generales, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de ambas Direcciones Generales.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la correcta gestión de los residuos de madera recepcionados y almacenados en la instalación, verificando el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, la adecuada separación de los residuos generados y el mantenimiento de la trazabilidad documental mediante los correspondientes documentos de identificación y su entrega a gestores autorizados, cuando proceda.
- Control del correcto estado de la solera de la nave y de las zonas de almacenamiento, con objeto de garantizar el adecuado desarrollo de la actividad.
- Control de que los niveles de ruido generados por la actividad se mantienen dentro de los límites establecidos por la normativa vigente y no producen afecciones significativas al entorno.
- Control del mantenimiento de las medidas de protección contra incendios y de las condiciones de almacenamiento de madera, atendiendo a la elevada carga de combustible asociada a la actividad.
- Vigilancia y explotación del proyecto para verificar que se están cumpliendo las condiciones en el Documento Ambiental presente y en la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Calidad Ambiental:

a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Presentación de la correspondiente notificación como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera ante el órgano competente, conforme a la normativa de aplicación.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

c) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe Preliminar de la Situación de Suelos de instalación.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Valorización de residuos madera no peligrosos en briquetas” (Expediente S478/2026/DG/00142), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para

lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Toledo, 22 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO