III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 21/10/2026, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto denominado: Ampliación y paso a doble barra del sistema 132 kV de la subestación transformadora ST Tagus, en Toledo (Toledo), solicitado por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. Referencia: 2401/00214. [2026/7790]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:

- Referencia: 2401/00214 (DP: E-452411026026). Instalación segregada del expediente inicial 2703/01060.
- Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con N.I.F.: A-95075578
- Documentación técnica: Proyecto técnico administrativo “Ampliación y paso a doble barra del sistema 132 kV de la Subestación Transformadora ST Tagus”, firmado por D. Javier Zaballos Nieto y fecha 10/06/2026. Además, se aporta declaración responsable acreditando el cumplimiento de la normativa de aplicación y de técnico competente.
- Características principales de las instalaciones: El alcance de la actuación proyectada en la Subestación Transformadora ST Tagus es:

Sistema de 132 kV. Se ampliará el parque de intemperie del sistema de 132 kV como sigue:
Paso de configuración simple barra a doble barra de las siguientes posiciones: L/ Hospital Toledo, L/ Aceca y L/ FV Ictio Toledo; instalando nuevos seccionadores pantógrafos de conexión a nuevo embarrado principal B1.
Instalación de dos (2) nuevas posiciones doble barra que se conectarán al parque existente:
Una (1) nueva posición de enlace de barras convencional de intemperie, con interruptor.
Una (1) nueva posición de línea blindada de intemperie, L/ CPD Tagus, con interruptor.
Instalación de una (1) nueva posición de medida convencional de intemperie sin interruptor, instalada en uno de los extremos del nuevo embarrado B1.
Instalación de un (1) nuevo embarrado principal B1 en base a tubos rígidos de aleación de aluminio.
Se reubicará la actual posición de transformador de tensión para alimentación de los servicios auxiliares, de intemperie y sin interruptor, con la finalidad poder ampliar el embarrado existente.
Aparellaje. El aparellaje con que se equipará cada nueva posición es el siguiente:
Posición de enlace de barras convencional:
Tres (3) transformadores de intensidad.
Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte con aislamiento integral en gas (natural o sintético).
Seis (6) seccionadores pantógrafos unipolares para conexión a barras.
Posición de línea blindada:
Un (1) equipo compacto híbrido con aislamiento integral en gas (natural o sintético).
Tres (3) transformadores de tensión inductivos.
Seis (6) seccionadores pantógrafos unipolares para conexión a barras.
Tres (3) pararrayos de intemperie.
Posición de medida y embarrado principal:
Tres (3) transformadores de tensión inductivos, los tres en uno de los extremos de la nueva barra principal B1.
Una (1) barra con tubo de aleación de aluminio.
El aparellaje con que se equiparán las posiciones adaptadas a doble barra es el siguiente:
Tres (3) seccionadores pantógrafos unipolares para conexión a barras.
Resto de instalaciones:
Se procederá a la ejecución de las galerías, cimentaciones y canalizaciones necesarias para la realización de los trabajos descritos en los aparatados anteriores.
Asimismo, se demolerán las cimentaciones existentes en la ubicación actual del TT-TSA que interfieran con la ampliación proyectada del parque de 132 kV, así como a la retirada y gestión de los materiales resultantes conforme a la normativa aplicable.
Además de los circuitos y elementos principales descritos, también se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y comunicaciones necesarios para la adecuada explotación de la instalación.
Estado final después de la ampliación proyectada:
Se ha adoptado para la tensión de 132 kV una configuración en doble barra compuesta por las siguientes posiciones:

Dos (2) posiciones de línea convencionales de intemperie, L/ Aceca y L/ Hospital Toledo, con interruptor y llegada en aéreo.
Una (1) posición de línea convencional de intemperie, L/ FV Ictio Toledo, con interruptor y llegada en cable subterráneo.
Una (1) posición de línea blindada de intemperie, L/ CPD Tagus, con interruptor y llegada en cable subterráneo.
Una (1) posición de enlace de barras convencional de intemperie, con interruptor.
Una (1) posición de transformador de tensión para alimentación de los servicios auxiliares, de intemperie y sin interruptor.
Dos (2) posiciones de medida convencional de intemperie sin interruptor, instaladas en ambos extremos de los embarrados principales.
El sistema de 132 kV se completa con dos (2) embarrados principales A1 y B1 en base a tubos rígidos de aleación de aluminio.
- Ubicación: La subestación se ubica en una porción de terreno de la parcela catastral 45900A089000070000XE con coordenada georreferenciada (U.T.M) X:422022,85 e Y:4416044,48, ocupando actualmente una superficie de 7.251,85 m2. del término municipal de Toledo.
- Presupuesto: 893.746,27 €
- Finalidad: Conexión de la instalación de consumo, DPD Tagus.

Antecedentes de hecho.

Primero: Con fecha de 21/01/2026, tienen entrada solicitudes por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las actuaciones objeto de la presente resolución.

Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. Las entidades consultadas, fueron las siguientes (contestan los marcados con *):

1. Ayuntamiento de Toledo.

En relación a la consulta realizada indicar que pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por tanto, se entiende conformidad a la autorización de la instalación.

Tercero: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales y elaboró con fecha 02/10/2026 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.

Cuarto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.

En relación con el contenido del expediente indicar:

A. Respecto al trámite ambiental.
Las actuaciones proyectadas no se encuentran incluidas en los anexos de la legislación ambiental ni, de acuerdo al contenido del expediente, suponen ninguna ampliación o agravamiento de los efectos ambientales negativos derivados de la ejecución de los proyectos incluidos en el expediente ya evaluado. Además, la instalación no se ubica en áreas protegidas o en zonas de Hábitats-Geomorfología.

B. Respecto a los anexos al proyecto presentados y que no se han sometido a información pública.
No es necesario someterlos al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.

C. Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar el reconocimiento de utilidad pública solicitado.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

Vistos el Decreto 112/2023; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto 80/2007; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud resuelve:

Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:

Primera: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.

Segunda: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.

Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

Cuarta: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.

Quinta: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.

Sexta: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.

A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es , código RKGU (apartado “Tramitación Online”).

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 21 de octubre de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ