I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2026, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de almacenamiento «BESS Los Jabalíes» de 1,00 MW e instalaciones de evacuación para hibridación de la planta «FV Los Jabalíes» conectada a red de distribución en la parcela 44 del polígono 1, en el término municipal de Barromán (Ávila), promovido por «Jabalíes Renovables, S.L.». Expte.: E.I.A.S/2026/AV/003.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

El artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en su Anexo II.

En este caso el proyecto está incluido en el Grupo 4. Industria energética. n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de ejecución «Instalación de almacenamiento «BESS Los Jabalies» de 1,00 MW e instalaciones de evacuación para hibridación de la planta «FV Los Jabalies» conectada a red de distribución», en la parcela 44 del polígono 1 del término municipal de Barromán, promovido por Jabalíes Renovables S.L., que figura como anexo a esta Resolución (Expte E.I.A.S/2026/AV/003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Ávila, 5 de noviembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: José Francisco Hernández Herrero

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO «BESS Los Jabalies» DE 1,00 MW E INSTALACIONES DE EVACUACIÓN PARA HIBRIDACIÓN DE LA PLANTA «FV Los Jabalies» CONECTADA A RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA PARCELA 44 DEL POLÍGONO 1, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BARROMÁN, PROMOVIDO POR JABALÍES RENOVABLES, S.L. (EXPTE E.I.A.S/2026/AV/003).

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del citado proyecto es la construcción de una instalación de almacenamiento de energía eléctrica BESS (Battery Energy Storage System) de 1,00 MW de potencia instalada para hibridación de la planta fotovoltaica «FV Los Jabalies», en la parcela 44 del polígono 1 del término municipal de Barromán, con una extensión aproximada de 0,014 hectáreas y la línea de evacuación de 0,8 kV de una longitud aproximada de 6 m de zanja y 11 m de conductor.

La instalación de almacenamiento proyectada estará compuesta por módulos de baterías y tendrá una potencia instalada de 1,00 MW. La instalación fotovoltaica existente «FV Los Jabalies» tiene una potencia instalada de 1,408 MW. Por lo tanto, la instalación hibridada (FV + BESS) tendrá una potencia instalada total de 2,408 MW, manteniendo la capacidad de acceso a red en 1 MW, sin variar la capacidad ya concedida. Se concede una capacidad de demanda de 1 MW.

Los sistemas de baterías a utilizar en el presente proyecto son del fabricante HUAWEI modelo LUNA2000-4472-2S. Este modelo es un contenedor de 20 pies, compuesto a su vez por módulos de baterías, agrupados en racks. Realizan salida en corriente continua a 1331,2 V.

Los contenedores realizan conexión en corriente continua con los inversores del fabricante HUAWEI, modelo LUNA2000-200KTL con una potencia unitaria de 200 kW. Realizan la conversión de corriente continua a corriente alterna de los contenedores de baterías.

Cada uno de los inversores realizará la conversión de continua a alterna (800 Vac). Cada inversor dispondrá de una potencia activa nominal de 200 kW a 40 ºC. Habrá un total de 5 inversores, sumado así un total de potencia instalada de 1.000 kW.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el Documento Ambiental del proyecto se analiza el ámbito territorial en que éste se llevará a cabo.

Se presentan cuatro alternativas:

- Alternativa 0

La alternativa 0 plantea la no realización del proyecto, por lo que implicaría la no afectación a los elementos del medio.

Por otro lado, también implicaría la pérdida de los beneficios que este tipo de instalaciones otorgan, relacionadas con el almacenamiento de energía procedente de la red eléctrica durante periodos de excedentes de producción para después, devolverla a la red en momentos de necesidad, respaldando así la distribución y transporte de energía en periodos de demanda punta y dando soporte a la red eléctrica, contribuyendo así a la estabilización del sistema eléctrico.

Para las alternativas 1 y 2 se estudian diferentes ubicaciones, valorando las afecciones en lo referente a suelo u geomorfología, fauna, vegetación, hidrología, espacios protegidos y Red Natura 2000, paisaje, patrimonio cultura y vías pecuarias, planeamiento urbanístico y aspecto socioeconómico.

A la vista de las posibles afecciones sobre los apartados reseñados, la alternativa elegida es la 2.

Los principales argumentos técnicos y ambientales que justifican la elección de esta alternativa para la implantación del proyecto son los siguientes:

- Menor afección al suelo al implantarse el sistema de almacenamiento en una parcela ya antropizada por la implantación de la planta fotovoltaica, producir menor ocupación de superficie al situarse en el interior del vallado perimetral de la PSFV y requerir de menor apertura de zanjas al contar con menor longitud de línea de MT subterránea.

- Menor afección a la fauna al no requerir de vallado perimetral exclusivo para el sistema de almacenamiento al situarse en el interior del vallado perimetral de la PSFV, mientras que la alternativa 1 sí que requiere de nuevo vallado, lo que aumentaría el riesgo de colisión con dicho vallado.

- Debido a lo anterior y la proximidad de la ZEPA «Tierra de Campiñas», los impactos indirectos generados por la alternativa serán menores sobre las especies de fauna de dicha zona de protección.

- Menor afección al paisaje al situarse en el conjunto de la PSFV, mientras que en la alternativa 1 se dispondrá de un nuevo elemento disruptor del paisaje.

Así mismo se hace un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, se describen los impactos potenciales en el medio y se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Con fecha 4 de marzo de 2026, tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el proyecto y el documento ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la apertura del trámite de consultas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, solicitando informes a los siguientes órganos:

- Ayuntamiento de Barromán.
- Secretaria Territorial, Sección de Protección Ciudadana, que emite informe.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe.
- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Castilla y León.

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– El Informe de la Dirección General de Patrimonio Natura y Política Forestal indica que una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

Estas conclusiones, junto con las medidas ambientales establecidas, constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

El proyecto presenta proximidad territorial con la ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204). El Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje 51.17 Campiñas de Peñaranda de Bracamonte y del occidente de la Tierra de Arévalo, en el tipo de paisaje Campiñas el sur del Duero, y perteneciente a la asociación Campiñas.

Se considera las nuevas infraestructuras, principalmente el contenedor de baterías no supondrá un impacto paisajístico significativo adicional al generado por la planta solar en la que se incluye y a la que prestará servicio.

Se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con: hábitats y especies animales y vegetales de interés, comunitario fuera de los límites administrativos de los EPRN2000, Espacios naturales protegidos, Zonas húmedas de interés especial, Árboles notables, Montes de utilidad pública, Montes protectores, Zonas naturales de esparcimiento, Vías pecuarias, Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera /Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras, Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, Propuestas de microrreservas de flora, Flora protegida, Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, Fauna protegida, Paisaje.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

Afección al Patrimonio Cultural. El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte informa que de acuerdo con los datos que obran en ese Servicio Territorial, no se conoce ninguna afección al patrimonio arqueológico de la que se tenga información ni afecta a ningún inmueble declarado o incoado Bien de Interés Cultural o Inventariado.

En todo caso debe tenerse presente que, si durante la ejecución de las obras se hallaran fortuitamente bienes de patrimonio arqueológico, deberá actuarse conforme dispone el artículo 121 del Decreto 37/2007 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio de Castilla y León.

Compatibilidad urbanística. El informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indica que el municipio de Barromán cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano aprobada en fecha 26 de noviembre de 1985 y por tanto son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 9 de septiembre de 1997, y publicadas en fecha 22 de septiembre de 1997.

El proyecto afecta a una zona clasificada en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como Zona de Regulación Básica (SNU), equiparable a Suelo Rústico Común, quedando definido en su artículo 3.3, como uso permitido.

El Reglamento de urbanismo permite el uso solicitado para esta categoría de suelo rústico en sus artículos 57.a), 57.c) y 59.

Por todo lo expuesto, se informa el proyecto favorablemente al no existir una afección significativa en materia de Urbanismo, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito Provincial, que son vigentes para el municipio de Barroman, para el uso solicitado en el tipo de suelo en que se pretende ubicar, por tratarse de un uso permitido cuando cuenta con informe de impacto ambiental favorable.

Protección de las aguas. En el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero se informa que la zona de implantación de los módulos de almacenamiento no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Además, se incluyen una serie de condiciones que se incluyen en este informe de impacto ambiental.

El informe de la Sección de Protección Ciudadana, indica que, consultada la Información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Barromán se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

1. Riesgo de Inundaciones. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, la clasificación en función del riesgo poblacional es: Medio.

2. Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

   - Índice de Peligrosidad: Bajo.
   - Índice de Riesgo Local: Muy bajo.

   En el anexo III del mismo Decreto se establece la relación de Municipios de Máximo Riesgo de Interfaz Urbano forestal, el municipio de Barromán no está incluido en dicha relación.

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

   - Riesgo por carretera: no ha sido delimitado.

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se proyecten deberá incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación del presente proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El objeto del citado proyecto es la construcción de una instalación de almacenamiento de energía eléctrica BESS (Battery Energy Storage System) de 1,00 MW de potencia instalada para hibridación de la planta fotovoltaica «FV Los Jabalies», en la parcela 44 del polígono 1 del término municipal de Barromán, con una extensión aproximada de 0,014 hectáreas y la línea de evacuación de 0,8 kV de una longitud aproximada de 6 m de zanja y 11 m de conductor.

La instalación de almacenamiento proyectada estará compuesta por módulos de baterías y tendrá una potencia instalada de 1,00 MW. La instalación fotovoltaica existente «FV Los Jabalies» tiene una potencia instalada de 1,408 MW. Por lo tanto, la instalación hibridada (FV + BESS) tendrá una potencia instalada total de 2,408 MW, manteniendo la capacidad de acceso a red en 1 MW, sin variar la capacidad ya concedida. Se concede una capacidad de demanda de 1 MW.

Se considera que el proyecto es de reducido tamaño.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona no existen otros proyectos de estas características.

No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Utilización de recursos naturales. El consumo de materias primas y recursos naturales no se considera significativo debido a la propia naturaleza del proyecto. El principal recurso que se emplea es el suelo. El consumo de agua será mínimo y se producirá fundamentalmente durante la fase de obras.

Generación de residuos. Durante la fase de obras se generarán residuos de construcción y demolición y durante la fase de explotación se generarán una serie de residuos como consecuencia de las labores de mantenimiento de las infraestructuras.

Todos estos residuos serán convenientemente gestionados.

Contaminación y otras perturbaciones. En la fase de obras, se pueden producir efectos sobre la calidad del aire, por el aumento de partículas en suspensión provocado por el movimiento de la maquinaria, transporte de materiales y equipos, en los distintos trabajos de la obra y movimiento de tierras. También se producirá un incremento en los niveles de contaminación acústica. En la fase de funcionamiento no es previsible que se produzcan emisiones de contaminantes a la atmósfera, salvo las emisiones de gases procedentes de los vehículos empleados en las labores de mantenimiento de la instalación, que deberán contar con un mantenimiento adecuado y que en todo caso van a ser reducidas. No existirán vertidos al dominio público hidráulico.

La instalación contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con la descarbonización del sistema energético, la minimización de las emisiones de contaminantes atmosféricos y, por ende, a la reducción del cambio climático.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. El documento ambiental incluye un análisis de riesgos de accidentes graves y/o catástrofes que concluye que el riesgo no es significativo.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos para la salud humana.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto afecta a una zona clasificada en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como Zona de Regulación Básica (SNU), equiparable a Suelo Rústico Común. En la parcela se ubica una planta solar fotovoltaica.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. En general la capacidad de acogida de la zona es alta, por la ausencia de valores ambientales significativos que realmente puedan verse afectados, pudiendo considerarse que no existirán graves afecciones al medio natural. La capacidad de regeneración de la zona una vez desmantelado el proyecto es relativamente fácil y rápida.

Se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con: hábitats y especies animales y vegetales de interés, comunitario fuera de los límites administrativos de los EPRN2000, Espacios naturales protegidos, Zonas húmedas de interés especial, Árboles notables, Montes de utilidad pública, Montes protectores, Zonas naturales de esparcimiento, Vías pecuarias, Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera /Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras, Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, Propuestas de microrreservas de flora, Flora protegida, Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC y Fauna protegida..

En cuanto al paisaje el proyecto se ubica en la unidad del paisaje 51.17 Campiñas de Peñaranda de Bracamonte y del occidente de la Tierra de Arévalo, en el tipo de paisaje Campiñas el sur del Duero, y perteneciente a la asociación Campiñas.

Se considera que las nuevas infraestructuras, principalmente el contenedor de baterías no supondrá un impacto paisajístico significativo adicional al generado por la planta solar en la que se incluye y a la que prestará servicio.

El proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad demográfica.

No se prevé afección al patrimonio cultural ni a Bienes de Interés Cultural o Inventariado.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto producirá un impacto ambiental puntual durante la fase de obra y más sostenido en el tiempo durante su funcionamiento.

La superficie de ocupación, por el contrario, es reducida disminuyendo la magnitud.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos se suelen concentrar en las fases de construcción y desmantelamiento, asociadas a la preparación del terreno y el montaje y desmontaje de las instalaciones.

Se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras recogidas en el presente informe.

Carácter transfronterizo del impacto. Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad y complejidad del impacto son reducidos. Los impactos negativos de mayor intensidad se producirán sobre la fauna y el suelo, si bien de manera general no se considera que la complejidad de éstos sea elevada.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es alta en las fases de construcción y desmantelamiento. Sin embargo, en la fase de funcionamiento la probabilidad se reduce si se cumplen las medidas preventivas y correctoras establecidas, limitándose a posibles accidentes.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La reversibilidad de este tipo de actuaciones es bastante alta, permitiendo la restauración del medio una vez finalizada la vida útil de estas infraestructuras, lo que parece poco probable, por otro lado.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona no existen otros proyectos de estas características. No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Con las medidas correctoras y protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental se reducirán los impactos del proyecto en gran medida.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de ejecución «Instalación de almacenamiento «BESS Los Jabalies» de 1,00 MW e instalaciones de evacuación para hibridación de la planta «FV Los Jabalies» conectada a red de distribución», promovido por Jabalíes Renovables S.L., en el término municipal de Barromán, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el proyecto de ejecución como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. Medidas protectoras. Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan a las incluidas en el presente informe de impacto ambiental:

a) Protección de infraestructuras y vías de acceso. Se aprovecharán las carreteras y caminos existentes para el acceso de vehículos y maquinaria durante las obras; no se planteará la apertura de otros nuevos. Estos caminos deberán mantenerse en buen estado, debiendo restaurarse o restituirse adecuadamente los sistemas de drenaje y otras infraestructuras que se vean afectadas.

   Para cualquier actuación que tenga incidencia sobre las carreteras próximas, como accesos, instalaciones etc., deberá tenerse en cuenta lo establecido en la normativa vigente en materia de carreteras, con especial hincapié en las medidas de seguridad durante la fase de construcción de la planta. Se habilitarán medidas para minimizar la incorporación de polvo y barro a las carreteras que dan acceso a la planta.

   Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gaseoductos, líneas eléctricas, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

b) Integración paisajística. Los acabados exteriores de los edificios e instalaciones auxiliares presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno, preferentemente rojizas para las cubiertas y ocres o terrosas para los paramentos, dando preferencia a los acabados mates sobre los brillantes o metalizados y al cumplimiento de la normativa urbanística. Deberán cuidarse los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, prohibiéndose expresamente el acabado de bloques sin tratamiento final de los paramentos, los tejados de uralita o similares, etc.

c) Protección de los suelos. Previamente al inicio de las obras, sus límites deberán quedar jalonados y debidamente señalizados. Las obras no podrán exceder dicho perímetro.

Con el fin de conservar la capa vegetal del suelo, en las zanjas para la construcción de las líneas eléctricas, en las explanaciones para la implantación de las baterías, de los sistemas de conversión de potencia y de las estaciones de transformación así como en las instalaciones auxiliares de obra se deberá retirar la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm), acopiándola en montones de pequeña altura, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior uso superficial en el relleno superficial de las zanjas o en las labores de restauración de las zonas alteradas durante las obras.

Se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo por lo que deberá presentar un informe preliminar de situación del suelo en el que se desarrolla la actividad.

d) Protección de las aguas. Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a esta Confederación Hidrográfica del Duero, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

En el supuesto que se empleen conducciones de redes de saneamiento, éstas deberán ser estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales a las aguas subterráneas.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Para evitar arrastres de áridos y de otros materiales pulverulentos y los consiguientes fenómenos de turbidez de las aguas de los cauces afectados, los depósitos de aquellos no podrán situarse sobre la red de drenaje natural del terreno y deberán ser debidamente protegidos. Deberán colocarse barreras de sedimentos a la salida de la red de drenaje de la zona.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Con relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, … en las casetas de obra, …, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

e) Protección de la vegetación. No se permite la corta de arbolado, a no ser estrictamente necesaria, y en el caso de realizarse, se deberá contar con la correspondiente autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila.

Se deberán respetar los linderos con alineaciones de vegetación arbórea o arbustiva, así como arbolado disperso, tanto en las tierras de labor como junto al borde de los caminos, en aras de una mayor integración paisajística del proyecto y de garantizar en el interior del vallado el mantenimiento de unas condiciones ambientales que permitan su utilización por parte de la fauna del entorno.

En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo solar (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), no se utilizarán métodos químicos para el control de la

vegetación ni quemas de residuos o de control de la vegetación, excepto en el caso de plaga declarada oficialmente conforme a la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, en cuyo caso se habilitarán oficialmente los productos y métodos a emplear.

Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor de todo el vallado de las instalaciones, salvo en aquellas zonas que ya sean colindantes con zonas ya arboladas, con el fin de ocultar la instalación de una manera más eficaz, así como evitar posibles reflejos metálicos del vallado y paneles solares, y al mismo tiempo, fomentar la biodiversidad de la zona. La plantación se realizará por la parte exterior del cerramiento, por bosquetes, con pequeñas alineaciones al tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal. Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, como escobas, rosáceas, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación.

f) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos y a la recogida y gestión del afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados. Antes de proceder a la recepción de las obras el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

Una vez en funcionamiento, los residuos asimilables a domésticos serán gestionados mediante su incorporación al sistema municipal de limpieza.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes, así como de la retirada de instalaciones provisionales que no sean necesarias. Durante la fase de funcionamiento se generarán diversos tipos de residuos derivados del mantenimiento de las instalaciones, por lo que se deberá disponer de un punto de almacenamiento adecuado para estos residuos, especialmente para los peligrosos, con las suficientes medidas de protección del suelo frente a contaminaciones accidentales o vertidos. Cualquier incidencia relativa a la detección de residuos derivados del mantenimiento de las instalaciones deberá ser incluida en el correspondiente informe de seguimiento.

g) Protección acústica. No deberán superarse en ningún momento los límites sonoros establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Así mismo, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas máquinas al aire libre, modificada por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo, y mantener los niveles de inmisión en el entorno por debajo de los límites establecidos en la normativa aplicable.

h) Contaminación lumínica. Se evitará la iluminación nocturna del sistema de almacenamiento Bess, con las únicas excepciones de los dispositivos requeridos por la normativa y de los aparatos de iluminación imprescindibles para hacer frente a situaciones de riesgo.

Se evitará la iluminación nocturna de la planta fotovoltaica, con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles en las edificaciones auxiliares o para hacer frente a situaciones de riesgo. En tal caso, se utilizarán luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta (azules y UV), la iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, y se limitará a lo estrictamente necesario.

i) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

j) Prevención de incendios y plan de autoprotección. Para la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, y el uso de las instalaciones, deberá cumplirse las condiciones prescritas en la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente vigente por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen las normas sobre el fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. En relación con el aprovisionamiento de combustibles de la maquinaria a utilizar en todo tipo de trabajos, se extremará el cuidado durante su repostaje para evitar igniciones que puedan provocar incendios forestales.

De acuerdo con la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, la actividad deberá elaborar un Plan de Autoprotección que deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la autorización necesaria para el comienzo de la actividad. Una vez elaborado el Plan de Autoprotección deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

k) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

l) Recursos Naturales y Utilización de Materias Primas. En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de

obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

m) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente para su aprobación.

En las fases de paralización de la instalación, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

n) Desmantelamiento. Al final de la vida útil de la instalación, cuando el sistema de almacenamiento de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto valorado.

5.2. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3. Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.4. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental: Con antelación al inicio de la actividad el promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental contenido en el documento ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en las fases de funcionamiento y de desmantelamiento y cese de la instalación.

5.5. Informes anuales: A partir del inicio de las actuaciones el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.6. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.7. Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.8. Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.9. Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-13112026-220-25