III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 02/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta de almacenamiento y procesado intermedio de residuos (expediente S478/2026/DG/00103), situado en el término municipal de Corral-Rubio (Albacete), cuyo promotor es Ricardo Rodríguez González. [2026/7222]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental actualizada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III, concretamente, el grupo 9. Otros proyectos, b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de abril de 2026, el proyecto consiste en la ejecución de una instalación destinada al almacenamiento y procesado intermedio de residuos no peligrosos, principalmente estiércoles sólidos procedentes de la propia explotación ganadera ovina y caprina y de otras explotaciones ganaderas cercanas, así como, en menor medida, de otras actividades generadoras de residuos orgánicos.

El proyecto se emplazará en el término municipal de Corral-Rubio, concretamente en la parcela 67 del polígono 2, sobre terrenos clasificados como suelo rústico.

Las obras consistirán en la ejecución de una solera impermeable de 511,36 m², sobre terreno natural compactado, con un coeficiente de permeabilidad igual o inferior a 1×10^{-9} m/s y una pendiente aproximada del 2,5 % hacia la zona de recogida de lixiviados. Sobre esta plataforma se dispondrá un estercolero de 20 × 25 m, con pavimento y muros de hormigón impermeabilizados. El pavimento se elevará 10 cm respecto al terreno circundante para evitar la entrada de aguas de escorrentía y posibles salidas de aguas contaminadas al exterior.

La instalación dispondrá de una balsa independiente para la recogida y almacenamiento de lixiviados y aguas pluviales, con una capacidad de 63 m³ (3 × 14 × 1,5 m), ejecutada en hormigón armado e impermeabilizada mediante un tratamiento resistente a purines. La balsa contará con vallado metálico de 1,50 m de altura, una rampa de rescate de 3 m y un sistema de detección de fugas mediante zanja drenante y pozo de registro.

El perímetro de la instalación estará delimitado mediante un cerramiento metálico de 2 m de altura.

El funcionamiento de la instalación comprenderá el acopio y maduración del estiércol mediante aireación natural, humidificación y volteos periódicos, disponiéndose el material en cordones sobre la solera impermeable. Los lixiviados y las aguas pluviales recogidos podrán reutilizarse para el control de la humedad del material. Asimismo, podrán almacenarse y mezclarse con el estiércol otros residuos orgánicos, como restos vegetales y lodos de depuración.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 9 de octubre tiene entrada en la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El 9 de octubre de 2025, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El 15 de octubre de 2025, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en calidad de órgano sustantivo, da traslado de la documentación de inicio de evaluación ambiental del proyecto a la Dirección General de Calidad Ambiental que actúa como órgano ambiental. Al expediente se le asigna el número S478/2026/DG/00103.

Mediante escrito del 25 de marzo de 2026, se solicitó al titular información complementaria la documentación presentada a fin de disponer el contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En respuesta, el promotor presentó un nuevo documento ambiental, que sustituye al inicialmente presentado y recoge la información complementaria requerida. Por tanto, a efecto de la presente evaluación de impacto ambiental, se tomará como documento de referencia el documento ambiental presentado por el promotor en fecha de abril de 2026.

El 19 de mayo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Ayuntamiento de Corral-Rubio
2. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
3. Asociación Ecología y Libertad (*)
4. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Albacete (*)
5. Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Servicio de Cultura de Albacete (*)
6. Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Albacete – Servicio de Agricultura y Ganadería de Albacete (*)
7. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete – Servicio de Medio Natural de Albacete (*)
8. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete – Servicio de Calidad Ambiental Albacete (*)
9. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha – Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Albacete (*)
10. Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Albacete – Servicio de Protección Ciudadana de Albacete (*)
11. Delegación Provincial de Sanidad en Albacete – Servicio de Salud Pública de Albacete
12. Sociedad Albacetense de Ornitología
13. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
14. Ecologistas en Acción de La Manchuela (Albacete y Cuenca)
15. Ecologistas en Acción Albacete
16. Confederación Hidrográfica del Segura

Todos los informes y alegaciones recibidos pueden consultarse en la página de consulta de expedientes de Evaluación Ambiental, Nevia: https://nevia.castillalamancha.es, buscando por el número de expediente S478/2026/DG/00103.

Se han recibido diversos informes, entre los que destacan las alegaciones presentadas por la Asociación Ecología y Libertad, con fecha 29 de junio de 2026. A continuación, se procede al análisis y contestación de las cuestiones planteadas en dichas alegaciones.

La Asociación Ecología y Libertad considera que la evaluación ambiental no ha tenido en cuenta adecuadamente todos los espacios y valores naturales existentes en el entorno, en particular la IBA ES182 “Pétrola-Almansa-Yecla”.

Respecto a esta alegación, el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, como órgano competente en materia de medio natural, ha emitido informe de fecha 17 de julio de 2026, en el que se han valorado los valores naturales presentes en el entorno, concluyendo que, atendiendo a las características y tipología del proyecto, no se prevén afecciones significativas sobre los mismos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicho informe, incorporadas al presente Informe de Impacto Ambiental.

La asociación considera que la actividad puede generar un riesgo elevado de contaminación de las aguas subterráneas y cuestiona la suficiencia de las medidas previstas para evitar la generación y posible infiltración de lixiviados.

Respecto a esta alegación, se considera que las medidas previstas, consistentes en la impermeabilización de las superficies mediante hormigón y la recogida de lixiviados y aguas pluviales en una balsa impermeabilizada, resultan adecuadas y suficientes, teniendo en cuenta las características y reducida superficie de la instalación.

Asimismo, la balsa deberá ser autorizada por el Servicio de Residuos de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 y su dimensionamiento deberá ajustarse a las superficies de la instalación y realizarse conforme al documento Máximas lluvias diarias en la España Peninsular, considerando un periodo de retorno de 10 años, además de cumplir las restantes condiciones establecidas por dicho Servicio.

La asociación considera insuficiente el análisis de alternativas realizado, cuestionando la justificación de la alternativa seleccionada y la falta de consideración de otras opciones.

Respecto a esta alegación, el documento ambiental contempla el análisis de alternativas de ubicación atendiendo a criterios técnicos y ambientales. La alternativa seleccionada se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental, por lo que se considera suficiente el análisis realizado a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

La asociación considera, asimismo, que no se han analizado suficientemente los posibles efectos sobre la fauna y la población, ni las emisiones y olores derivados de la actividad.

Respecto a esta alegación, estos posibles efectos han sido considerados en la evaluación ambiental. Atendiendo a las características y reducida dimensión de la instalación, al tipo de residuos a gestionar, a su ubicación y a las medidas preventivas y correctoras previstas, no se consideran previsibles efectos significativos sobre la fauna, la población o la calidad del aire. Asimismo, el presente Informe de Impacto Ambiental establece las medidas necesarias para prevenir y minimizar estas posibles afecciones.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

La instalación presenta una capacidad de tratamiento estimada de 1.204 t/año de estiércol ganadero, correspondientes a aproximadamente 3,5 ciclos anuales, con una duración media de 100 días por ciclo. La capacidad de almacenamiento por ciclo se estima en 491,4 m³, equivalentes a unas 344 t de estiércol, considerando una densidad aproximada de 0,7 t/m³. Tras el proceso de maduración, se prevé una producción aproximada de 671 t/año de compost.

Los residuos a tratar estarán constituidos principalmente por estiércoles sólidos procedentes de explotaciones ovinas y caprinas, tanto de la propia explotación como de otras explotaciones ganaderas cercanas. Asimismo, se contempla el almacenamiento y posible mezcla con otros residuos orgánicos, como lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas, restos vegetales, entre otros. Se recalca que el principal residuo a manejar será el procedente de la actividad agraria, siendo el resto minoritario y puntual para el compostaje.

El estiércol se dispondrá en tres hileras o cordones de 23,4 m de longitud, separados por pasillos de 3,20 m. Los cordones tendrán una base de 4 m de anchura y 3 m en coronación, con una sección aproximada de 7 m². La superficie impermeabilizada destinada al acopio y tratamiento será de 511,36 m². Los materiales frescos y el producto terminado se dispondrán en montones diferenciados sobre la propia solera.

Para las operaciones de recepción, manipulación y tratamiento se emplearán un camión volquete, una pala cargadora y una cisterna de agua. La cisterna se utilizará para la humidificación del material cuando sea necesario, reutilizándose para este fin los lixiviados y las aguas pluviales recogidas en la instalación.

En cuanto al suministro energético, inicialmente no se prevé la utilización de energía eléctrica en la instalación, desarrollándose las operaciones mediante la maquinaria indicada.

3.2. Ubicación del proyecto.

Como ya se ha indicado, el proyecto se emplazará en el término municipal de Corral-Rubio, concretamente en la parcela 67 del polígono 2, sobre terrenos clasificados como suelo rústico. La instalación se encuentra a aproximadamente 1.900 m al sureste del casco urbano de Corral-Rubio, siendo la piscina municipal el elemento del núcleo urbano más próximo.

En cuanto a la hidrología superficial, el curso de agua más próximo corresponde a un arroyo estacional innominado, situado aproximadamente a 230 m al oeste de la instalación. Asimismo, la Vertiente de la Cañadilla se localiza a una distancia aproximada de 1 km al noreste.

Respecto a los espacios incluidos en la Red de Áreas protegidas de Castilla- La Mancha, los espacios protegidos de la Red Natura 2000 más próximos son la ZEC Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio y la ZEPA Área esteparia del este de Albacete, cuyos ámbitos son coincidentes físicamente. Ambos espacios se sitúan a una distancia aproximada de 1.300 m al sur de la instalación.

En cuanto a los Espacios Naturales Protegidos, el elemento más próximo es la Zona Periférica de Protección de la Reserva Natural Laguna Salada de Pétrola, situada aproximadamente a 4.850 m al oeste de la instalación.

Por otra parte, la instalación se localiza sobre zona de reproducción de aves esteparias y zona de campeo del águila imperial ibérica.

La vía pecuaria más próxima es la Vereda del Pozanco, localizada a aproximadamente 2.500 m al este de la instalación.

Según indica el informe emitido por la Oficina Agraria Comarcal de Higueruela, la explotación ganadera más próxima se localiza a una distancia superior a 1,5 km.

3.3. Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos (producción de ruido, polvo, generación de malos olores, molestias a la fauna, etc.) serán todos temporales y durarán mientras se desarrolle la actividad. Será fácilmente reversible a la situación previa, una vez que esta finalice. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras derivadas de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El proyecto parece no contemplar afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente, al considerar que:

a) No se prevé afección al suelo y a las aguas ya que la instalación se encuentra a una distancia suficiente de cauces naturales y se encuentra correctamente hormigonada.
b) No se prevé afección a áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos.
c) La actuación es compatible con la preservación de las vías pecuarias y montes de utilidad pública.
d) La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, ni se prevé afección a las mismas.
e) En cuanto a los potenciales olores generados en la nueva instalación, no se espera un aumento significativo de este tipo de molestia respecto a la situación actual, ya que actualmente se lleva a cabo una actividad de almacenamiento de estiércol.
f) La distancia de aproximadamente 1.900 metros al núcleo urbano más cercano, tomando como referencia la piscina municipal, y de más de 2.000 metros a las viviendas más cercanas, situándose la más próxima a unos 2.200 metros, hace que las molestias sobre la población no vayan a ser previsiblemente significativas. A este respecto, se ha tenido en consideración el criterio de distancia mínima de 2.000 metros establecido en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (2023-2030).
g) La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa en tanto que consiste en la valorización de residuos no peligrosos, donde una vez compostado se aplicará al terreno como abono, y, por lo tanto, se realiza un reciclaje de los mismos.

Por todo ello, dada la tipología de la actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población

y salud humana, siempre que se realice según señala el Documento Ambiental y se incorpore los condicionantes marcados en la presente Resolución.

Por otro lado, el análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, da un bajo riesgo en caso de ocurrencia de los mismos.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección del sistema hidrológico y del suelo.

A pesar de que las actuaciones no se localicen en las cercanías de las aguas superficiales, se indica que han de ser protegidas, en cualquier caso. Por lo tanto, se significa que en la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

– Se recuerda que, tanto la solera destinada al almacenamiento previo de materias primas como la correspondiente al proceso de compostaje deberán ejecutarse sobre solera impermeabilizada de hormigón, garantizando su completa estanqueidad. Se recalca la necesidad de dar cumplimiento a esta previsión, al no considerarse suficiente la impermeabilización natural del terreno, ya que puede verse comprometida por el tránsito de maquinaria y las labores de volteo propias del proceso.
– Los lixiviados generados en la actividad serán recirculados al proceso o gestionados por un gestor de residuos autorizado.
– El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde está garantizada la impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía, con lo que se evitará posibles accidentes de contaminación del suelo por vertidos ocasionales de aceites y combustibles.
– Si se produjeran vertidos accidentales de aceite, lubricantes, etc., se procederá a su inertización.
– Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de las aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico.
– En caso de aplicar el producto obtenido sobre parcelas que se ubiquen en Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos (designadas en Castilla-La Mancha), será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos provenientes de fuentes agrarias en Castilla-La Mancha y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas.

De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades contaminantes del suelo en el Anexo I, considerando la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo.

Por este motivo, el titular está obligado a remitir a la Dirección General de Calidad Ambiental, en un plazo no superior a dos años desde el inicio de la actividad, un informe preliminar de la situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 9/2005.

4.2.- Producción y gestión de residuos.

La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En todo caso, se deberá cumplir las prescripciones que vengan establecidas en la autorización de gestión de residuos que el promotor está tramitando ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030.

Este tipo de instalaciones está incluida en la categoría II de establecimiento Sandach (subproductos de origen animal no destinados al consumo humano), por lo que previamente al inicio de la actividad, el promotor deberá presentar solicitud de autorización y registro de establecimiento Sandach en la correspondiente Dirección General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar la emisión de polvo y olores en las distintas fases del proceso y reducir el impacto acústico de la actividad, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

– Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
– Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulverulento, como descargas y cargas de material, durante los días de fuerte viento, considerando estos a partir de 30 km/h.

La actividad a desarrollar está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera y del Real Decreto 10/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Capca) y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Puesto que la instalación está destinada a producción de compost, estaría recogida en el grupo B, código 09 10 05 01. Según el artículo 13 de la Ley 34/2007 y el artículo 5 del Real Decreto, las actividades pertenecientes a los grupos A y B está sometida a autorización administrativa. Dicho trámite será realizado a través de la unidad competente de la Dirección General de Calidad Ambiental.

En relación con la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, en la zonificación acústica prevista en el planeamiento municipal.

Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos.

En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

4.4.- Protección del medio natural y protección paisajística.

Según indica el informe de Medio Natural emitido con fecha 17 de julio de 2026 por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, se deberá adoptar el siguiente condicionado para la realización de la actuación:

– Se realizará con suficiente tiempo de antelación la comunicación previa de la ejecución del proyecto a los Agentes Medioambientales de la zona y, en coordinación con ellos, se deberá jalonar la zona de trabajo con el fin de minimizar la afección a vegetación natural. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de dichos agentes, debiendo atenderse a las indicaciones y sugerencias que estos establezcan. Podrán establecer una limitación temporal para la ejecución del proyecto con objeto de evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida.
– Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario.
– Según el artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial.
– La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se deberá tener en consideración la normativa en materia de prevención de incendios forestales y sus posteriores modificaciones.
– Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural.
– El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente.
-Utilización de un cerramiento que garantice la permeabilidad y que no contenga elementos nocivos para la fauna, acompañado de un correcto apantallamiento vegetal en todo el perímetro de la explotación.

En cuanto a las especies vegetales a utilizar, se prohíbe el empleo de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el CEEEI, modificado por el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo), así como “evitar la introducción y proliferación en el medio natural de especies exóticas, especialmente cuando puedan competir con las autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios y dinámicas ecológicas”, tal y como se dispone en el artículo 63.3 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha.

La pantalla vegetal se realizará únicamente con especies autóctonas, propias de la estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas, debiendo proceder las plantas de viveros y establecimiento debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Viveros de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

4.5.- Protección urbanística del suelo, de infraestructuras y del patrimonio.

La actividad pretendida deberá ser compatible con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según las normas urbanísticas vigentes en el término municipal de Corral- Rubio. A este respecto, el Ayuntamiento podrá incorporar los condicionantes que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de la actividad.

El informe del Servicio de Cultura de la delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete informa favorablemente sobre el referido proyecto. En caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.

4.6.- Análisis de riesgos y vulnerabilidad

El Servicio de Protección Ciudadana de Albacete, mediante informe de fecha 11 de junio de 2026, concluye que, una vez revisados los principales riesgos de emergencia de protección civil, no se considera que exista una especial relevancia de los mismos. No obstante, señala como posibles riesgos a tener en cuenta el riesgo de incendio forestal, tanto en fase de construcción como de explotación, debido a la proximidad a terrenos forestales, y el riesgo sísmico, de posible intensidad moderada-baja.

Respecto al riesgo de incendio forestal, el polígono catastral número 2 del término municipal de Corral-Rubio no se encuentra incluido entre los polígonos clasificados como de Riesgo Alto de Incendios Forestales del Infocam. No obstante, deberán adoptarse las medidas y, en su caso, obtenerse las autorizaciones que resulten necesarias para prevenir el riesgo asociado al uso de maquinaria en el medio natural, especialmente durante la época estival.

Por último, deberá consultarse la Norma Básica de Autoprotección, aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, para determinar si resulta necesaria la elaboración de un Plan de Autoprotección, así como el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por si fuese de aplicación.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,

podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

– Control de la adecuada impermeabilización de las superficies sobre las que se dispondrán los residuos (zona de tratamiento y balsa de lixiviados).
– Control de la correcta implantación del vallado perimetral y pantalla vegetal.
– Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Calidad Ambiental:

a) Antes del inicio de las obras:
– Estar en posesión de la autorización administrativa de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

b) Antes del inicio de la actividad:
– Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
– Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
– Estar en posesión de la autorización de operaciones de recogida y/o tratamiento de residuos.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

d) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe Preliminar de la Situación de Suelos de la instalación (IPSS).

e) Finalizada la actividad y antes del inicio de la fase de desmantelamiento: se presentará el plan de cierre, clausura y desmantelamiento.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Planta de almacenamiento y procesado intermedio de residuos” (Expediente S478/2026/DG/00103) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Toledo, 2 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO