



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, relativa a la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de la subestación «Almazán» 132/45/15 kV reforma MT, en el término municipal de Almazán (Soria), titularidad de «Edistribución Redes Digitales, S.A.U.». Expte.: IE/AT/1-2026.

ANTECEDENTES DE HECHO

- Con fecha 19 de febrero de 2026 se recibió por parte de Edistribucion Redes Digitales, S.A.U. solicitud de Autorización Administrativa y Autorización de Construcción para el proyecto mencionado en el asunto.
- Con fecha 2 de marzo de 2026 es sometido a trámite de información pública (B.O.C. y L. 06.03.2026) en el cual no ha sido presentada ninguna alegación. De forma paralela, se solicitan condicionados a los organismos afectados.
- Se recibe un condicionado por parte del Ayuntamiento de Almazan que en fecha 18 de mayo de 2026, es recibido en este servicio territorial la aceptación por parte de Edistribucion Redes Digitales, S.A.U.
- El expediente ha sido instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria.
- Vista la propuesta de la Sección de Energía del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de fecha 18 de mayo de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Teniendo en cuenta que el servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria, es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y según la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

- La normativa aplicable es:
 - Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 - R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
 - Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–LAT 01 a 09.
 - Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–RAT 01 a 23.
 - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja tensión.

Este Servicio Territorial, RESUELVE:

1.– Otorgar autorización administrativa previa a Edistribucion Redes Digitales, S.A.U., para la instalación eléctrica descrita. Esta autorización se concede de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–LAT 01 a 09, con el Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–RAT 01 a 23 y con el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto).

2.– Otorgar autorización administrativa de construcción (Aprobación del proyecto de ejecución) para la instalación eléctrica descrita de acuerdo con el proyecto firmado por el Ingeniero Alberto Salvador Lapiedra con Visado n.º VIZA261063 y n.º VIZA261064):

- Cambio del actual parque 15 kV intemperie convencional simple barra partida, a celdas blindadas doble barra, instaladas dentro del edificio de la subestación, a continuación de las posiciones de 15 kV ya construidas mediante cabina, formando un único conjunto de cabinas:
 - Se desmontarán las actuales posiciones de 15kV realizadas mediante equipos tipo intemperie convencional instalados en el parque exterior. Estas posiciones tienen una configuración de simple barra partida, unidas mediante una posición de unión longitudinal de barras.

- Actualmente parte del parque de 15 kV ya está construido mediante cabinas de blindadas de doble barra 2000 A 25 kA con protecciones integradas.
- Se desmontará la celda con las 2 posiciones de remonte al no ser necesaria tras la conexión de las nuevas posiciones al embarrado realizado mediante cabinas blindadas.
- Se ampliará el embarrado de cabinas de 15 kV existente en el edificio de control mediante cabinas doble barra libres de SF6, 2000 A 25 kV. Además, la actual cabina de la línea La Dehesa 2 pasará a ser la línea Barca. También se realizará una recodificación de las distintas posiciones, de forma que las posiciones queden ordenadas según su disposición en las nuevas cabinas. Las 2 primeras cabinas de línea, ya instaladas, no disponen de sensores de tensión. Les serán añadidos, y por tanto todas las cabinas de línea dispondrán de sensores de tensión tras la reforma.
- Reforma del parque exterior:
 - Se desmontarán las actuales posiciones de 15 kV del parque intemperie exterior.
 - Se conservarán los pórticos de barras de 15 kV para mantener la entrada en aéreo de las líneas Morón, Polígono, Barahona y Barca y se realizarán conversiones de cable aéreo a cable aislado de estas líneas a pie de pórtico.
 - Se realizarán nuevas estructuras para la salida a cable aislado de los transformadores 1 y 2.
- Realización de nuevas canalizaciones y tendido de cables aislados:
 - Para las líneas Morón, Polígono, Barahona y Barca, se reutilizará la canal de control actual que discurre por el parque de 15 kV. 2 de las líneas se conectarán con la arqueta actualmente utilizada por los remotes y otras 2 líneas se conectarán con una nueva arqueta de cables de potencia que también será utilizada por la salida de 15 kV del transformador 2. Desde esta nueva arqueta se tenderán tubos hormigonados hasta el edificio.
 - Para las líneas que entran a la instalación por el lateral, líneas Gomara, Circunvalación Norte y Circunvalación Sur, se realizarán empalmes con los cables que acceden a la subestación y aprovechando el actual canal de potencia, se conectarán con el edificio, a través de tubulares hormigonados.
 - Para la salida de 15 kV del transformador 1 se utilizará la misma canal de potencia y tubulares hormigonados que para las líneas Gomara, Circunvalación Norte y Circunvalación Sur.
 - En el caso de la línea Nepas, que accede a la subestación por la zona del parque de 132 kV, se conectará con el edificio a través de la nueva arqueta y tubulares hormigonados usados por el transformador 1.
- Instalación de un nuevo transformador de SSAA: Se instalará un nuevo transformador de SSAA (TSA) en el parque exterior junto al edificio de control. El transformador se colocará dentro de un pequeño prefabricado y se conectará con la celda de protección de transformador de SSAA.

- Instalación nuevas baterías de condensadores: Se instalarán 2 nuevas baterías de condensadores en el parque exterior sin interruptor automático y se conectarán con sus correspondientes cables aislados a las 2 celdas de batería de condensadores.
- Reforma del edificio de control. Para permitir la instalación de las nuevas cabinas en el edificio de control existente son necesarias una serie de actuaciones:
 - Se desmontará del cuadro túnel que ocupa el centro de la sala de control. Las protecciones de las posiciones de 15 kV actualmente instaladas en el cuadro túnel serán sustituida por las protecciones integradas en la celdas tras la reforma.
 - Las protecciones del parque de las líneas de 45 kV (5 líneas) se sustituirán por 3 cuadros de protecciones de líneas de 45 kV, que se instalarán junto a los cuadros de protección de los transformadores 1 y 2.
 - Se prolongará el foso de cables y se instalarán las estructuras metálicas necesarias para las nuevas cabinas, del mismo tipo que las existentes.
 - Se desmontarán los 2 cuadros de remota y concentrador y los 5 cuadros de SSAA existentes en la pared del edificio que impedirían el mantenimiento de las futuras cabinas. Los 2 cuadros de remota se sustituyen por 1 un nuevo cuadro de remota y los 5 cuadros de SSAA se sustituyen por 3 nuevos cuadros de SSAA. Estos cuadros se colocarán en la pequeña sala de comunicaciones anexa a la sala de control del edificio.
 - En la sala de comunicaciones, y para permitir desplazar parte de los cuadros que actualmente se localizan en la sala de control, se retirará la batería de 48 Vcc y el cuadro repartidor/onda portadora, colocando un convertidor 125 Vcc-48 Vcc en los nuevos cuadros de servicios auxiliares.
 - Se instalará una puerta de hombre en la pared más cercana al parque de 45 kV para facilitar el acceso.
- Reforma y actualización del control y protección:
 - Las protecciones del parque de 15 kV actuales, localizadas en el cuadro túnel, se sustituyen por las protecciones incorporadas en las nuevas celdas.
 - Se sustituyen los 2 cuadros de control y protección de los transformadores 1 y 2 (45/15 kV) por 2 nuevos cuadros normalizados.
 - Las protecciones de las líneas de 45 kV, localizadas en el cuadro túnel, se sustituyen por 3 nuevos cuadros de control y protección, 2 para 2 posiciones, y un tercero para 1 posición de línea.
 - Se sustituirán los 5 cuadros de SSAA existentes por 2 nuevos cuadros de C.A y 1 de C.C.
 - Se mantienen las 2 baterías de 125 Vcc existentes, y se instala un nuevo rectificador batería 125 Vcc.
- Cambio de la remota de telecontrol y armario concentrador existentes por una nueva remota tipo IEC 61850.

3.– Establecer las condiciones siguientes:

3.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial, o cualquier otra normativa vigente, que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

3.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

3.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

3.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

3.5. Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

3.6. El plazo de puesta en marcha será de DOCE MESES, contados a partir de la Resolución.

3.7. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

3.8. El titular informará del comienzo y terminación de las obras de los trabajos al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio o explotación.

3.9. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.

3.10. Todos los elementos de la red de distribución que, con motivo de la instalación que se autoriza en esta resolución, queden sin servicio deberán ser desmantelados, incluidas las cimentaciones de los apoyos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se formalice la autorización de explotación. La empresa distribuidora deberá comunicar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía este desmantelamiento en el plazo de 10 días contados a partir del momento en que se realice.



3.11. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, en relación con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Soria, 18 de mayo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MANUEL LÓPEZ REPRESA